

Nº da Operação 1036774-84	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID / Planejamento Urbano	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS	Empreendimento/Apelido Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Polidrico
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
001			PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	mai/17	DER/SINAPI	R\$ 531,94
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DER	82130	SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UND	1,000000	R\$ 365,62	R\$ 365,62
	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,300000	R\$ 554,40	R\$ 166,32
Observações:							

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
002			DEMOLIÇÃO DE RAMPAS EM VIA PÚBLICA	M³	mai/17	SINAPI	R\$ 246,30
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,000000	R\$ 238,43	R\$ 238,43
	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,000000	R\$ 3,35	R\$ 3,35
	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,000000	R\$ 4,52	R\$ 4,52
Observações:							

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
003			PINTUA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M²	mai/17	SINAPI	R\$ 1,21
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1,000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	0,016500	R\$ 1,24	R\$ 0,02
	Observações:						

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
004			REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q, CAP 50/70 e=3cm	T	mai/17	SINAPI	R\$ 209,31
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	95222	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGENCIA GIGOV CASCAVEL	T	1,000000	R\$ 199,15	R\$ 199,15
	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	13,200000	R\$ 0,77	R\$ 10,16
Observações:							

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
005			CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q, CAP50/70 e=3cm	T	mai/17	SINAPI	R\$ 209,31
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	95222	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGENCIA GIGOV CASCAVEL	T	1,000000	R\$ 199,15	R\$ 199,15
	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	13,200000	R\$ 0,77	R\$ 10,16
Observações:							

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
006			PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	UND	mai/17	DER/SINAPI	R\$ 537,66
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DER	82130	SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UND	1,000000	R\$ 365,62	R\$ 365,62
	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,000000	R\$ 86,02	R\$ 172,04
Observações:							

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

 Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
 CREA/CAU: PR-18913/D
 ART/RR: 20172795593

Data: 31/07/2017