



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 009/2018– DEP

Coronel Vivida PR, 23 de Janeiro de 2018.

Da: Divisão de Estudos e Projetos
Para: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

Referente: Aditivo de redução de meta física, valor e prazo referente ao Contrato nº 02/2015 – Aditivo de nº 07 decorrente da Tomada de Preços nº 022/2014.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a contratação de Aditivo de: redução de meta física, valor e prazo referente ao Contrato nº 02/2015 decorrente da Tomada de Preços nº 022/2014 com relação as obras de Remodelação e Modernização do Ginásio de Esportes do Complexo Esportivo Barro Preto com fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais conforme planilhas e cronograma anexo e também justificativas abaixo.

- 1) Conforme vistoria efetuado “in-loco” durante a execução dos serviços de concretagem da regularização do contrapiso em concreto vinculado ao termo Aditivo de nº 07 e solicitado junto ao Ofício de nº 070/2017 – DEP cuja solicitação desta Divisão de Estudos e Projetos era uma espessura de 5,00 cm (cinco centímetros) com volume do concreto de 65,00 m³ e Fck de 20 Mpa, o executado foi de: 4,5cm (quatro virgula cinco centímetros) com volume de 54,00 m³ e Fck de 25 Mpa reduzindo assim o volume de concreto em 11,00 m³ acarretando a redução do valor de R\$: 26.642,00 (Vinte e seis mil seiscientos e quarenta e dois reais) para R\$ 23.204,49 (Vinte e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) totalizando uma diferença de R\$: 3.437,51 (Três mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).
- 2) Conforme Justificativa Técnica constante do Ofício nº 070/2017-DEP data de 27/10/2017 que originou o Aditivo de nº 07 com data de 06/11/2017: Solicitamos neste momento a recolocação do piso Vinílico Flexível fixado na cola com espessura de 2mm com área de 25,53m x 47,50m ou seja 1.204,13m², totalizando o valor de R\$: 95.201,70 (Noventa e cinco mil duzentos e um reais e setenta centavos) e também aumento do prazo para esta execução em mais 90(noventa) dias conforme Orçamento e Cronograma Reprogramado anexo.

Salientamos que a alteração desta espessura e Fck do concreto ocorrida neste execução não ira alterar o bom funcionamento e estabilidade do piso desta Quadra Poliesportiva.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente



Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50		269,60	674,00	2,50		269,60	674,00
2	HALL 01 ATÉ ESCADARIA									
2.1	PISO									
2.1.1	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCALA)	M2	8,43		15,98	134,71	8,43		15,98	134,71
2.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCALA)	M2	3,53		68,49	241,77	3,53		68,49	241,77
2.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCALA)	M3	0,30		253,94	76,18	0,30		253,94	76,18
2.1.4	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	19,81		3,64	71,38	19,81		3,64	71,38
2.1.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 01+ESCALA)	M2	34,08		30,06	1.024,44	34,08		30,06	1.024,44
2.2	PARADE									
2.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	52,00		10,15	527,80	52,00		10,15	527,80
2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS. UMA DEMAIO	M2	52,00		5,78	300,56	52,00		5,78	300,56
2.2.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45		49,29	120,76	2,45		49,29	120,76
2.2.4	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4,12		8,08	33,29	4,12		8,08	33,29
2.2.5	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11,87		8,03	93,71	11,87		8,03	93,71
2.2.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15		253,94	38,09	0,15		253,94	38,09
2.2.7	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50		10,49	5,25	0,50		10,49	5,25
2.2.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,55		51,74	287,16	5,55		51,74	287,16
2.2.9	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10		5,44	60,38	11,10		5,44	60,38
2.2.10	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10		21,96	243,76	11,10		21,96	243,76
2.2.11	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,10		15,91	176,60	11,10		15,91	176,60
2.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	11,10		10,10	112,11	11,10		10,10	112,11
2.3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00		10,80	10,80	1,00		10,80	10,80
2.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		3,63	3,63	1,00		3,63	3,63
2.3.3	ESPELHO PL-STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		10,80	10,80	1,00		10,80	10,80



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-6/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	Fonte	QUANT.	UNITARIO
2.4	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43
2.4.1	ABERTURAS							
2.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (J-1)	M2	3,60	13,27	47,77		3,60	13,27
2.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	2,00	30,82	61,64		2,00	30,82
2.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80		2,00	7,40
2.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M. INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	2.398,60		6,30	380,73
2.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	179,24		6,30	28,45
3	HALLs							
3.1	PISO - HALL DOS BWC'S							
3.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	7,55	3,64	27,48		7,55	3,64
3.1.2	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	7,55	30,06	228,95		7,55	30,06
3.2	PARADE - HALL DOS BWC'S							
3.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	27,75	10,15	281,66		27,75	10,15
3.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	27,75	5,78	160,40		27,75	5,78
3.2	HALL 02 ATÉ ESCADARIA							
3.2.1	PISO							
3.2.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,43	15,98	134,71		8,43	15,98
3.2.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77		3,53	68,49
3.2.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18		0,30	253,94
3.2.1.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCADA)	M2	26,52	30,06	797,19		26,52	30,06
3.2.2	PARADE							
3.2.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	52,00	10,15	527,80		52,00	10,15
3.2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	52,00	5,78	300,56		52,00	5,78
3.2.2.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45	49,29	120,76		2,45	49,29
3.2.2.4	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR -O.	KG	4,12	8,08	33,29		4,12	8,08
3.2.2.5	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR -O.	KG	11,67	8,03	93,71		11,67	8,03
3.2.2.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15	253,94	38,09		0,15	253,94
3.2.2.7	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50	10,49	5,25		0,50	10,49

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

R\$ 518.007,82

PREVISTO

R\$

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 745.368,45

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
3.2.2.8	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,55	51,74	287,16	5,55	51,74	287,16
3.2.2.9	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	5,44	60,38	11,10	5,44	60,38
3.2.2.10	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	21,96	243,76	11,10	21,96	243,76
3.2.2.11	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,10	15,91	176,60	11,10	15,91	176,60
3.2.2.12	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	11,10	10,10	112,11	11,10	10,10	112,11
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.2.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
3.2.3.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
3.2.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
3.2.4	ABERTURAS							
3.2.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,60	13,28	47,81	3,60	13,28	47,81
3.2.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	30,82	30,82	1,00	30,82	30,82
3.2.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40
3.2.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	2.398,60	6,30	380,73	2.398,60
3.2.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	179,24	6,30	28,45	179,24
3.3	HALL 03 E HALL 04							
3.3.1	PAREDE							
3.3.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	7,27	49,29	358,34	7,27	49,29	358,34
3.3.1.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	12,20	8,08	98,58	12,20	8,08	98,58
3.3.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	31,76	8,03	255,03	31,76	8,03	255,03
3.3.1.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,44	253,94	111,73	0,44	253,94	111,73
3.3.1.5	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	1,00	10,49	10,49	1,00	10,49	10,49
3.3.1.6	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,82	51,74	301,13	5,82	51,74	301,13
3.3.1.7	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,64	5,44	63,32	11,64	5,44	63,32
3.3.1.8	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,64	21,96	255,61	11,64	21,96	255,61
3.3.1.9	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,64	15,91	185,16	11,64	15,91	185,16

V.1009001-1100

EUDINEZ LUIZ WEISS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18 913 D/PR

3 de 31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	15,39	29,73	457,54	15,39	29,73	457,54
4.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
4.3.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSAS	M	3,00	3,57	10,71	3,00	3,57	10,71
4.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,27	56,27	1,00	56,27	56,27
4.3.3	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
4.3.4	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,89	89,89	1,00	89,89	89,89
4.3.5	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57
4.3.6	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	UN	1,00	272,69	272,69	1,00	272,69	272,69
4.3.7	LAVATÓRIO LOUCA BR MEDIO LUXO CILADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	1,00	169,63	169,63	1,00	169,63	169,63
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
4.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
4.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
4.5	ABERTURAS							
4.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40
4.5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81
4.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	349,26	349,26	1,00	349,26	349,26
4.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
4.5.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	2,94	13,28	39,04	2,94	13,28	39,04
4.6	LOUÇAS							
4.6.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,85	45,85		45,85	
4.6.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	41,86	41,86		41,86	
5	BWC, FEM. 01							
5.1	PISO							
5.1.1	PISO CERÂMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	3,41	30,06	102,50	3,41	30,06	102,50
5.2	PAREDE							
5.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	15,39	36,49	561,58		36,49	
5.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	15,39	29,73	457,54		29,73	
5.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							

V.100901-1100

EURADES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

5 de 31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

R\$ 516.007,82

Empreendimento

REPROGRAMADO

R\$ 745.363,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
5.3.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	M	3,00		10,71	3,00		10,71
5.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		56,27	1,00		56,27
5.3.3	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		38,13	1,00		38,13
5.3.4	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		89,89	1,00		89,89
5.3.5	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X500MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		35,57	1,00		35,57
5.3.6	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO.	UN	1,00		272,69	1,00		272,69
5.3.7	LAVATÓRIO LOUCA BR MIO LUXO C/ LADRÃO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: FERRAGENS EM METAL CROMADOS: SIFÃO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	1,00		169,63	1,00		169,63
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00		22,43	1,00		22,43
5.4.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00		7,40	1,00		7,40
5.5	ABERTURAS	UN	1,00		35,81	1,00		35,81
5.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00		349,26	1,00		349,26
5.5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00		61,89	1,00		61,89
5.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	M2	2,94		13,28	2,94		13,28
5.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00		45,85	1,00		45,85
5.5.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	UN	1,00		41,86	1,00		41,86
5.6	LOUÇAS	UN	1,00		45,85	1,00		45,85
5.6.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		41,86	1,00		41,86
5.6.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		41,86	1,00		41,86
6	DEPÓSITO 01/02/03/04							
6.1	ESTRUTURA P/ EXECUÇÃO DA PAREDE							
6.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	4,98		49,29	4,98		49,29
6.1.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	5,25		8,08	5,25		8,08
6.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	18,59		8,03	18,59		8,03
6.1.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,38		253,94	0,38		253,94
6.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	6,23		7,25	6,23		7,25
6.1.6	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	33,20		51,74	33,20		51,74
6.1.7	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	66,40		5,44	66,40		5,44

V:100901-1100

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

6 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

PREVISTO

R\$

516.007,82

REPROGRAMADO

R\$

745.368,45

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	PREÇOS (em R\$)		UNITARIO	PREÇOS (em R\$)	
6.1.8	EMBOCO TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	66,40	41,87	2.780,17		66,40	41,87	2.780,17
6.1.9	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	66,40	15,91	1.058,42		66,40	15,91	1.058,42
6.1.10	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	66,40	4,48	297,47		66,40	4,48	297,47
6.1.11	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA0S	M2	66,40	10,10	670,64		66,40	10,10	670,64
6.2	PAREDES EXISTENTES								
6.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	116,30	5,78	672,21		116,30	5,78	672,21
6.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMA0 DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	116,30	10,15	1.180,45		116,30	10,15	1.180,45
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.3.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	89,70	717,60		8,00	89,70	717,60
6.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,80	21,60		2,00	10,80	21,60
6.3.3	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	3,63	7,26		2,00	3,63	7,26
6.3.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	13,56	135,60		10,00	13,56	135,60
6.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	2,87	160,20		60,00	2,87	160,20
6.3.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	4,76	285,60		60,00	4,76	285,60
6.4	ABERTURAS								
6.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80		2,00	7,40	14,80
6.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	35,81	71,62		2,00	35,81	71,62
6.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	2,00	375,26	750,52		2,00	375,26	750,52
6.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00	61,89	123,78		2,00	61,89	123,78
6.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMA0S	M2	7,56	13,28	100,40		7,56	13,28	100,40
7	CIRCULAÇÃO 03 ATÉ ESCADARIA								
7.1	PISO								
7.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,61	15,98	137,59		8,61	15,98	137,59
7.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77		3,53	68,49	241,77
7.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18		0,30	253,94	76,18
7.1.4	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	5,86	3,64	21,33		5,86	3,64	21,33
7.1.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	30,55	30,06	918,33		30,55	30,06	918,33
7.2	PAREDE								
7.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,97	60,78	180,52		2,97	60,78	180,52

V.100901-1100

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CBEA 18.945 D/PR

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.363,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)	QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO		UNITARIO	TOTAL
7.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	46,77	10,15	46,77	10,15	474,72
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80
7.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63
7.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43
7.4	ABERTURAS						
7.4.1	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81
7.4.2	RETIRADA DE BATES METÁLICOS	UN	1,00	30,82	1,00	30,82	30,82
7.4.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	2,00	7,40	14,80
7.4.4	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	6,30	380,73	2.398,60
7.4.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAQ ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	6,30	28,45	179,24
8	CIRCULAÇÃO 01						
8.1	PISO						
8.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	50,10	3,64	50,10	3,64	182,36
8.1.2	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	50,10	30,06	50,10	30,06	1.506,01
8.2	PARADE						
8.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAQ	M2	140,75	5,78	140,75	5,78	813,54
8.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	140,75	10,15	140,75	10,15	1.428,61
8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	10,80	7,00	10,80	75,60
8.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	3,63	7,00	3,63	25,41
8.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	7,00	22,43	7,00	22,43	157,01
9	BANHO 02						
9.1	PISO						
9.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,82	30,06	12,82	30,06	385,37
9.2	PARADE						
9.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	53,80	36,49	53,80	36,49	1.963,16
9.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	53,80	29,73	53,80	29,73	1.599,47
9.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
9.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	56,27	10,00	56,27	562,70
9.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	1,00	38,13	38,13
9.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 125MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	89,89	10,00	89,89	898,90

V.100901-1100

EUCLIDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

8 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.361,45

Nº do contrato

[78060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	REPROGRAMADO			Fonte
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$)	
9.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	35,57	355,70		10,00	35,57	355,70	
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
9.4.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
9.4.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43	
9.5	LOUÇAS									
9.5.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	45,85	458,50			45,85		
9.5.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	41,86	418,60			41,86		
10	VESTIÁRIO 02									
10.1	PISO									
10.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	23,76	30,06	714,23		23,76	30,06	714,23	
10.2	PARADE									
10.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	39,75	5,78	228,76		39,75	5,78	229,76	
10.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	41,90	10,15	425,29		41,90	10,15	425,29	
10.2.3	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	1,04	3,96	4,12		1,04	3,96	4,12	
10.2.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	14,90	10,68	159,13		14,90	10,68	159,13	
10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
10.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
10.3.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
10.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86		2,00	22,43	44,86	
10.4	OUTROS									
10.4.1	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	9,60	175,76	1.687,30		9,60	175,76	1.687,30	
11	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 02									
11.1	PISO									
11.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	18,37	30,06	552,20		18,37	30,06	552,20	
11.2	PARADE									
11.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,75	10,15	494,81		48,75	10,15	494,81	
11.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	48,75	5,78	281,78		48,75	5,78	281,78	
11.2.3	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	1,24	3,96	4,91		1,24	3,96	4,91	
11.2.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,76	10,68	189,68		17,76	10,68	189,68	

V.100901-1100

EUCLEDES MUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



9 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.361,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-E/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
11.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
11.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
11.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
11.4	ABERTURAS										
11.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
11.4.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81	35,81
11.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26
11.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
11.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	3,78	13,28	50,20	3,78	13,28	50,20	50,20
12	SANITÁRIO 02										
12.1	PISO										
12.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,48	30,06	12,48	375,15	375,15	12,48	30,06	375,15	375,15
12.2	PAREDE										
12.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78	0,25	15,20	15,20	0,25	60,78	15,20	15,20
12.2.2	RETIRODA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,95	36,49	44,95	1,640,23	1,640,23		36,49		
12.2.3	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	44,95	29,73	44,95	1,336,36	1,336,36	44,95	29,73	1,336,36	1,336,36
12.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
12.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,96	2,00	421,92	421,92	2,00	210,96	421,92	421,92
12.3.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	22,78	2,00	45,56	45,56	2,00	22,78	45,56	45,56
12.3.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00	100,39	2,00	200,78	200,78	2,00	100,39	200,78	200,78
12.3.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	353,38	4,00	1,413,52	1,413,52	4,00	353,38	1,413,52	1,413,52
12.3.5	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	4,00	169,63	4,00	678,52	678,52	4,00	169,63	678,52	678,52
12.3.6	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	38,13	2,00	76,26	76,26	2,00	38,13	76,26	76,26
12.3.7	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57	35,57
12.3.8	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	M	12,00	3,57	12,00	42,84	42,84	12,00	3,57	42,84	42,84
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

V.100901-1100

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

10 de 31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.361,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
12.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
12.4.2	ESPELHO PL-STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
12.4.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
12.5	ABERTURAS										
12.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	7,40	3,00	7,40	22,20	7,40	3,00	7,40	22,20
12.5.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	3,00	35,81	3,00	35,81	107,43	35,81	3,00	35,81	107,43
12.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26
12.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
12.5.5	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	2,00	241,86	2,00	241,86	483,72	241,86	2,00	241,86	483,72
12.5.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,62	13,28	7,62	13,28	101,19	13,28	7,62	13,28	101,19
12.6	BANCADA										
12.6.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,63	328,83	1,63	328,83	535,99	328,83	1,63	328,83	535,99
12.7	LOUÇAS										
12.7.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	54,09	2,00	54,09	108,18	54,09	2,00	54,09	108,18
13	CONTROLE										
13.1	PISO										
13.1.1	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	16,08	3,85	16,08	3,85	61,91	3,85	16,08	3,85	61,91
13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	16,08	25,67	16,08	25,67	412,77	25,67	16,08	25,67	412,77
13.1.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	16,08	30,06	16,08	30,06	483,36	30,06	16,08	30,06	483,36
13.2	PARADE										
13.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/UXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,90	10,15	48,90	10,15	496,34	10,15	48,90	10,15	496,34
13.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	48,90	5,78	48,90	5,78	282,64	5,78	48,90	5,78	282,64
13.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
13.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
13.3.2	ESPELHO PL-STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
13.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
13.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	244,28	2,00	244,28	488,56	244,28	2,00	244,28	488,56
13.4	ABERTURAS										
13.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	2,00	7,40	14,80	7,40	2,00	7,40	14,80
13.4.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81
13.4.3	RETIRADA DE BATES METALICOS	UN	1,00	30,82	1,00	30,82	30,82	30,82	1,00	30,82	30,82
13.4.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26

V.100901-1100

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/PR

11 de 31



745.3645

12 de 31

13 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.381,45

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
16.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,27	56,27		1,00	56,27	56,27
16.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	38,13		1,00	38,13	38,13
16.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,89	89,89		1,00	89,89	89,89
16.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,57	35,57		1,00	35,57	35,57
16.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	210,96	210,96		1,00	210,96	210,96
16.3.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,78	22,78		1,00	22,78	22,78
16.3.7	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLÁSTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	1,00	100,39	100,39		1,00	100,39	100,39
16.3.8	LAVATORIO LOUCA BR MIO LUXO C/LADRAO MED 65X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"x1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	1,00	169,63	169,63		1,00	169,63	169,63
16.3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80
16.3.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63
16.3.11	ESPELHO PLÁSTICO - 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43
16.3.12	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	7,40	7,40
16.4	ABERTURAS	UN	1,00	35,81	35,81		1,00	35,81	35,81
16.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	349,26	349,26		1,00	349,26	349,26
16.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	61,89	61,89		1,00	61,89	61,89
16.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	M2	2,94	13,28	39,04		2,94	13,28	39,04
16.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	45,85	45,85		1,00	45,85	45,85
16.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	UN	1,00	41,86	41,86		1,00	41,86	41,86
16.5	LOUÇAS	UN	1,00	30,06	30,06		1,00	30,06	30,06
17	DML								
17.1	PISO								
17.1.1	PISO CERAMICO PADRÃO MIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	7,56	30,06	227,25		7,56	30,06	227,25
17.2	PAREDE								
17.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	27,75	10,15	281,66		27,75	10,15	281,66
17.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	27,75	5,78	160,40		27,75	5,78	160,40
17.3	ABERTURAS	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	7,40	7,40
17.3.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	7,40	7,40


V.100901-1100

EUCENDES LUIZ WEISS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.913 D/PR

14 de 31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

[CORONELVIVIDA

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

[788060/2013 P.1006884-5/

PREVISTO R\$ 516.007,82

REPROGRAMADO R\$ 745,36,45

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	REPROGRAMADO			Fonte
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL		QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	
17.3.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81		1,00	35,81	35,81	35,81
17.3.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26		1,00	375,26	375,26	375,26
17.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89		1,00	61,89	61,89	61,89
17.3.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	50,20		3,78	13,28	50,20	50,20
18	PROFESSOR 02									
18.1	PISO									
18.1.1	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	16,25	21,67	352,14		16,25	21,67	352,14	352,14
18.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	16,25	25,67	417,14		16,25	25,67	417,14	417,14
18.1.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	16,25	30,06	488,48		16,25	30,06	488,48	488,48
18.2	PAREDE									
18.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	49,80	10,15	505,47		49,80	10,15	505,47	505,47
18.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	49,80	5,78	287,84		49,80	5,78	287,84	287,84
18.3	ABERTURAS									
18.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	50,20		3,78	13,28	50,20	50,20
19	SALA DE APARELHOS									
19.1	PAREDE									
19.1.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	132,93	10,15	1.349,24		132,93	10,15	1.349,24	1.349,24
19.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	132,93	5,78	768,34		132,93	5,78	768,34	768,34
19.2	ABERTURAS									
19.2.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80		2,00	7,40	14,80	14,80
19.2.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	2,00	35,81	71,62		2,00	35,81	71,62	71,62
19.2.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA NCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	505,16	505,16		1,00	505,16	505,16	505,16
19.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	505,16	505,16		1,00	505,16	505,16	505,16
19.2.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	1,00	61,89	61,89		1,00	61,89	61,89	61,89
20	SANITÁRIO 03									
20.1	PISO									
20.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,48	30,06	375,15		12,48	30,06	375,15	375,15
20.2	PAREDE									
20.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO (SUPORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78	15,19		0,25	60,78	15,19	15,19

V.100901-1100

EUDILDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

15 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.331,45

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL
20.2.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/ADRILOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,95	36,49	1.640,23		36,49	
20.2.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	44,95	29,73	1.336,36	44,95	29,73	1.336,36
20.2.4	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (BURACO NA PAREDE)	M2	1,00	21,96	21,96	1,00	21,96	21,96
20.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
20.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-LRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,96	421,92	2,00	210,96	421,92
20.3.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	22,78	45,56	2,00	22,78	45,56
20.3.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00	100,39	200,78	2,00	100,39	200,78
20.3.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	353,38	1.413,52	4,00	353,38	1.413,52
20.3.5	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESORIOS DE FIXACAO/FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN						
20.3.6	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	169,63	678,52	4,00	169,63	678,52
20.3.7	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
20.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
20.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
20.4.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
20.4.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
20.5	ABERTURAS							
20.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	7,40	22,20	3,00	7,40	22,20
20.5.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	3,00	35,81	107,43	3,00	35,81	107,43
20.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	3,00	375,26	1.125,78	1,97	375,26	739,26
20.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	3,00	61,89	185,67	3,00	61,89	185,67
20.5.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	8,82	13,28	117,13	8,82	13,28	117,13
20.6	BANCADA							
20.6.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,65	328,83	542,57	1,65	328,83	542,57
21	VESTIÁRIO 03							
21.1	PISO							
21.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	23,76	30,06	714,23	23,76	30,06	714,23

V.100901-1100

EUCARDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



16 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.388,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISTO		QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
21.2	PAREDE							
21.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	41,55	10,15	41,55	10,15	421,73	421,73
21.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
21.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
21.3.2	ESPELHO PL+STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
21.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	2,00	22,43	44,86	44,86
21.4	ABERTURAS							
21.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
21.4.2	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	30,82	1,00	30,82	30,82	30,82
21.4.3	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,90X2,10M, INCLUSO GUARNICOES	M2	1,89	380,73	1,89	380,73	719,58	719,58
21.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
21.5	OUTROS							
21.5.1	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	9,60	175,76	9,60	175,76	1.687,30	1.687,30
22	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 03							
22.1	PISO							
22.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	18,37	30,06	18,37	30,06	552,20	552,20
22.2	PAREDE							
22.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,75	10,15	48,75	10,15	494,81	494,81
22.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
22.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
22.3.2	ESPELHO PL+STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
22.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
22.4	ABERTURAS							
22.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
22.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81	35,81
22.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26
22.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
22.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	3,78	13,28	50,20	50,20
23	BANHO 03							
23.1	PISO							



EUGENIO LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

V:100901-1100

17 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-6/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL
23.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,82	30,06	385,37	12,82	30,06	385,37
23.2	PAREDE							
23.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	53,80	36,49	1.963,16		36,49	
23.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO							
23.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M2	53,80	29,73	1.599,47	53,80	29,73	1.599,47
23.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	56,27	562,70	10,00	56,27	562,70
23.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
23.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	89,89	898,90	10,00	89,89	898,90
23.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	35,57	355,70	10,00	35,57	355,70
23.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
23.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
23.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
23.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
23.5	LOUÇAS							
23.5.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	45,85	458,50		45,85	
23.5.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	41,86	418,60		41,86	
24	CIRCULAÇÃO 05 ATÉ ESCADARIA							
24.1	PISO							
24.1.1	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (ESCADA)	M2	8,74	15,98	139,67	8,74	15,98	139,67
24.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77	3,53	68,49	241,77
24.1.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18	0,30	253,94	76,18
24.1.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCADA)	M2	30,68	30,06	922,24	30,68	30,06	922,24
24.2	PAREDE							
24.2.1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,97	60,78	180,52	2,97	60,78	180,52
24.2.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45	49,29	120,76	2,45	49,29	120,76
24.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR LO.	KG	1,97	8,08	15,92	1,97	8,08	15,92
24.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR LO.	KG	8,16	8,03	65,52	8,16	8,03	65,52
24.2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15	253,94	38,09	0,15	253,94	38,09
24.2.6	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50	10,49	5,25	0,50	10,49	5,25

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

1788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	UNID.	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO (em R\$)			REPROGRAMADO (em R\$)		
			QUANT.	UNITARIO	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
24.2.7		ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM						
	M2		5,55	51,74	287,16	5,55	51,74	287,16
24.2.8		CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA						
	M2		11,10	5,44	60,38	11,10	5,44	60,38
24.2.9		EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA						
	M2		11,10	21,96	243,76	11,10	21,96	243,76
24.2.10		REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA						
	M2		11,10	15,91	176,80	11,10	15,91	176,80
24.2.11		PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS						
	M2		11,10	10,10	112,11	11,10	10,10	112,11
24.2.12		REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO						
	M2		52,00	10,15	527,80	52,00	10,15	527,80
24.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
24.3.1		INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
	UN		1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
24.3.2		ESPELHO PL-ÍTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
	UN		1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
24.3.3		LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA						
	UN		2,00	22,43	44,86	2,00	22,43	44,86
24.3.4		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
	UN		1,00	244,28	244,28	1,00	244,28	244,28
24.4		ABERTURAS						
24.4.1		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS						
	M2		3,60	13,28	47,81	3,60	13,28	47,81
24.4.2		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM						
	M2		3,60	85,57	308,05	3,60	85,57	308,05
24.4.3		RETIRADA DE BATENTES METALICOS						
	UN		1,00	30,82	30,82	1,00	30,82	30,82
24.4.4		RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA						
	UN		1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40
24.4.5		PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)						
	M2		6,30	380,73	2.398,60	6,30	380,73	2.398,60
24.4.6		PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO						
	M2		6,30	28,45	179,24	6,30	28,45	179,24
25		CIRCULAÇÃO 04						
25.1		PISO						
25.1.1		PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCALA)						
	M2		49,97	30,06	1.502,10	49,97	30,06	1.502,10
25.2		PAREDE						
25.2.1		REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO						
	M2		140,75	10,15	1.428,61	140,75	10,15	1.428,61
25.2.2		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO						
	M2		140,75	5,78	813,54	140,75	5,78	813,54
25.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
25.3.1		INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
	UN		5,00	10,80	54,00	5,00	10,80	54,00
25.3.2		ESPELHO PL-ÍTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
	UN		5,00	3,63	18,15	5,00	3,63	18,15
25.3.3		LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA						
	UN		5,00	22,43	112,11	5,00	22,43	112,11

V.100901-1100

EUCLEDES ALUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



19 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.361,45

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
26	QUADRA POLIESPORTIVA (PVTO SUPERIOR)										
26.1	PISO										
26.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	1.213,86	3,64	1.213,86	4.418,45	1.213,86		3,84	4.418,45	
26.1.2	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 3.2MM, FIXADO COM COLA	M2	1.213,86	96,79	1.213,86	117.489,51	1.213,86		96,79	117.489,51	
26.1.4	REDE DE PROTEÇÃO LATERAL EM SEDA MALHA 10x10cm FIO 3,00mm	M2	761,20	6,86	761,20	5.221,83	761,20		6,86	5.221,83	
26.1.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,20	60,78	1,20	72,94	60,78		60,78	72,94	
26.1.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (MODELO EXISTENTE)	M2	5,30	255,41	5,30	1.353,67	5,30		255,41	1.353,67	
26.1.7	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCALADA)	M2	22,97	68,49	22,97	1.573,22	22,97		68,49	1.573,22	
26.1.8	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCALADA)	M3	11,34	253,94	11,34	2.879,68	11,34		253,94	2.879,68	
26.1.9	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA (MODELO CORPO DE BOMBEIROS PARANÁ) (EM TODOS OS AMBIENTES DO COMPLEXO ESPORTIVO)	M	403,15	58,19	403,15	23.459,30	403,15		58,19	23.459,30	
27	BWC MASC. 1										
27.1	PISO										
27.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	17,22	30,06	17,22	517,63	17,22		30,06	517,63	
27.2	PARADE										
27.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUPORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78	0,25	15,20	60,78		60,78	15,20	
27.2.2	RETRILHA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	60,35	36,49	60,35	2.202,17	60,35		36,49	2.202,17	
27.2.3	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	60,35	29,73	60,35	1.794,21	60,35		29,73	1.794,21	
27.2.4	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	11,80	10,15	11,80	119,77	11,80		10,15	119,77	
27.3	TETO										
27.3.1	RETRILHA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	17,22	8,28	17,22	142,58	17,22		8,28	142,58	
27.3.2	RETRILHA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	17,22	10,19	17,22	175,47	17,22		10,19	175,47	
27.3.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	17,22	50,17	17,22	863,93	17,22		50,17	863,93	
27.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	17,22	36,89	17,22	635,25	17,22		36,89	635,25	
27.4	INSTALACOES HIDRAULICAS										
27.4.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA	M	15,00	3,57	15,00	53,55	15,00		3,57	53,55	
27.4.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÁ BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANIT-RIIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	210,90	3,00	632,70	3,00		210,90	632,70	
27.4.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	22,78	3,00	68,34	3,00		22,78	68,34	
27.4.4	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	3,00	100,39	3,00	301,17	3,00		100,39	301,17	

EUCLEDES ALVES WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)			PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
27.4.5	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	353,38	1.766,90				
27.4.6	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE1/2", C/COLUNA INCL ACCESORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	4,00	169,63	678,52				
27.4.7	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13				
27.4.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	35,57				
27.5	DIVISÓRIAS								
27.5.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,00	575,98	1.151,96				
27.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
27.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80				
27.6.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63				
27.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86				
27.7	ABERTURAS								
27.7.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00	7,40	29,60				
27.7.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,00	35,81	143,24				
27.7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26				
27.7.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	3,00	241,86	725,58				
27.7.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89				
27.7.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,34	13,28	150,60				
27.8	BANCADA								
27.8.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,62	328,83	532,70				
27.9	LOUÇAS								
27.9.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	54,09	162,27				
28	BWC FEM. 1								
28.1	PISO								
28.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	15,60	30,06	468,94				
28.2	PAREDE								
28.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	59,58	36,49	2.174,07				
28.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	59,58	29,73	1.771,31				

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
28.2.3	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	11,30	10,15	114,70	11,30	10,15			114,70	
28.3	TETO										
28.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	15,60	8,28	129,17	15,60	8,28			129,17	
28.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	15,60	10,19	158,96	15,60	10,19			158,96	
28.3.3	FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	15,60	50,17	782,65	15,60	50,17			782,65	
28.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	15,60	36,89	575,48	15,60	36,89			575,48	
28.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
28.4.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-RIQ COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	210,96	843,84	4,00	210,96			843,84	
28.4.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	22,78	91,12	4,00	22,78			91,12	
28.4.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	4,00	100,39	401,56	4,00	100,39			401,56	
28.4.4	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1880 DE 1"X1 1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1803 RABICHO EM PVC. FORN	UN	4,00	169,63	678,52	4,00	169,63			678,52	
28.4.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13			38,13	
28.4.6	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57			35,57	
28.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
28.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80			10,80	
28.5.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63			3,63	
28.5.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86	2,00	22,43			44,86	
28.6	ABERTURAS										
28.6.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00	7,40	37,00	5,00	7,40			37,00	
28.6.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	5,00	35,81	179,05	5,00	35,81			179,05	
28.6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26			375,26	
28.6.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO	UN	1,00	241,86	241,86	1,00	241,86			241,86	
28.6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	241,86	241,86	1,00	241,86			241,86	
28.6.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89			61,89	
28.7	BANCADA	M2	11,46	13,28	152,19	11,46	13,28			152,19	
28.7.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,62	328,83	532,70	1,62	328,83			532,70	
28.8	LOUÇAS										
28.8.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	54,09	216,36	4,00	54,09			216,36	
29	BWC MASC. 2										

V.100901-1100

EUCLIDES SAUZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-18.913 D/PR



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
29.1	PISO						
29.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.						
29.2	PAREDE						
29.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUPORTE MICTÓRIO)						
29.2.2	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO						
29.2.3	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO						
29.2.4	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/UXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO						
29.3	TETO						
29.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS						
29.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO						
29.3.3	FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)						
29.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM						
29.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
29.4.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS						
29.4.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÁA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-IRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.4.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.4.4	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR						
29.4.5	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.4.6	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ILADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN						
29.4.7	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.4.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.5	PAINEL						
29.5.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS						
29.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
29.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.6.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
29.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA						

V.100901-1100

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

23 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente **CORONELVIVIDA** PREVISÃO R\$ 516.007,82
Empreendimento **REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO** REPROGRAMADO R\$ 745.368,45
Nº do contrato **788060/2013 P.1006884-5/**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISÃO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL
29.7	ABERTURAS							
29.7.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00	7,40	29,60	4,00	7,40	29,60
29.7.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	4,00	35,81	143,24	4,00	35,81	143,24
29.7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26
29.7.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO	UN	3,00	241,86	725,58	3,00	241,86	725,58
29.7.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
29.7.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	50,20	3,78	13,28	50,20
29.8	BANCADA							
29.8.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	5,10	328,83	1.677,03	5,10	328,83	1.677,03
29.9	LOUÇAS							
29.9.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	54,09	162,27		54,09	
30	BWC FEM. 2							
30.1	PISO							
30.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	22,10	30,06	664,33	22,10	30,06	664,33
30.2	PAREDE							
30.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	80,58	36,49	2.940,36		36,49	
30.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	80,58	28,73	2.395,64	80,58	28,73	2.395,64
30.2.3	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	13,30	10,15	135,00	13,30	10,15	135,00
30.3	TETO							
30.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	22,10	8,28	182,99	22,10	8,28	182,99
30.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	22,10	10,19	225,20	22,10	10,19	225,20
30.3.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	22,10	50,17	1.108,76	22,10	50,17	1.108,76
30.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	22,10	36,89	815,27	22,10	36,89	815,27
30.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
30.4.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-rio COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	210,96	1.265,76	6,00	210,96	1.265,76
30.4.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	22,78	136,88	6,00	22,78	136,88
30.4.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	6,00	100,39	602,34	6,00	100,39	602,34



EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.513 D/PB

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

CORONELVIVIDA

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

788060/2013 P.1006884-5/

PREVISTO R\$ 516.007,82

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
30.4.4	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ADRAO MED 56X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXAÇÃO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	6,00	169,63	4,00	169,63	1.017,78		169,63	678,52	
30.4.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	38,13	2,00	38,13	76,26		38,13	76,26	
30.4.6	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	1,00	35,57	35,57		35,57	35,57	
30.4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
30.4.8	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80		10,80	10,80	
30.4.9	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63		3,63	3,63	
30.4.10	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	2,00	22,43	44,86		22,43	44,86	
30.5	ABERTURAS										
30.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	7,00	7,40	7,00	7,40	51,80		7,40	51,80	
30.5.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	7,00	35,81	7,00	35,81	250,67		35,81	250,67	
30.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26		375,26	375,26	
30.5.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO	UN	6,00	241,86	6,00	241,86	1.451,16		241,86	1.451,16	
30.5.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89		61,89	61,89	
30.5.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	3,78	13,28	50,20		13,28	50,20	
30.6	BANCADA										
30.6.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	2,37	328,83	2,37	328,83	779,33		328,83	779,33	
30.7	LOUÇAS										
30.7.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	54,09	6,00	54,09	324,54		54,09	324,54	
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
31.1	LAMPADA VAPOR METÁ-LICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	45,00	107,95	45,00	107,95	4.857,75		107,95	4.857,75	
31.2	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	45,00	85,90	45,00	85,90	3.865,50		85,90	3.865,50	
32	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
32.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	945,18	15,00	945,18	14.177,70		945,18	13.232,52	
32.2	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	8,00	481,76	8,00	481,76	3.854,08		481,76	3.854,08	
32.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00	134,75	22,00	134,75	2.964,50		134,75	2.964,50	
32.4	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	12,00	125,60	12,00	125,60	1.507,20		125,60	1.507,20	
32.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	407,04	1,00	407,04	407,04		407,04	407,04	
32.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	56,00	51,57	56,00	51,57	2.887,92		51,57	2.887,92	
32.7	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	1,00	3.720,69	1,00	3.720,69	3.720,69		3.720,69	3.720,69	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	UNID.	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	PREVISTO		QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	PRECOS (em R\$) TOTAL		UNITARIO	PRECOS (em R\$) TOTAL	
32.8	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	350,00	139,43	48.800,50	350,00	139,43	48.800,50	
32.9	UN	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME C/ BATERIA	1,00	1.130,30	1.130,30	1,00	1.130,30	1.130,30	
32.10	UN	ACIONADOR MANUAL DO ALARME	15,00	95,25	1.428,75	15,00	95,25	1.428,75	
32.11	UN	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	10,00	120,65	1.206,50	10,00	120,65	1.206,50	
32.12	UN	DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA	4,00	114,30	457,20				
32.13	UN	DETECTOR PONTUAL DE CALOR	7,00	190,50	1.333,50	7,00	190,50	1.333,50	
32.14	UN	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA LAMPADA 8W OU LED	38,00	42,09	1.599,42	38,00	42,09	1.599,42	
32.15	UN	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUM. EMERGÊNCIA 2X55W (2 CIBIÉS)	2,00	570,23	1.140,46	2,00	570,23	1.140,46	
33		RAMPA							
33.1	UN	RAMPA METÁLICA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1,00	24.655,52	24.655,52	1,00	24.655,52	24.655,52	
34		PINTURA DA PORTA DIVISÓRIA QUADRA/SALÃO SOCIAL							
34.1	M2	REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	352,80	12,46	4.395,89	352,80	12,46	4.395,89	
35		PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO							
35.1		ABERTURAS							
35.1.1	M2	REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	328,70	12,46	4.095,60	328,70	12,46	4.095,60	
35.1.2	M2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	328,70	86,75	28.514,73	328,70	86,75	28.514,73	
36		BWC - PNE							
36.1		BALDRAME							
36.1.1	M2	FORMA TABUA PICONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	3,78	68,49	258,89	3,78	68,49	258,89	
36.1.2	M3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KGM3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	0,28	253,94	71,10	0,28	253,94	71,10	
36.1.3	KG	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	6,80	8,08	54,94	6,80	8,08	54,94	
36.1.4	KG	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 5,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	12,00	8,03	96,36	12,00	8,03	96,36	
36.2		PARADE							
36.2.1		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM							
36.2.2	M2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	13,57	51,74	702,11	13,57	51,74	702,11	
36.2.3	M2	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	28,97	5,44	157,60	28,97	5,44	157,60	
36.2.4	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	28,97	21,96	636,18	28,97	21,96	636,18	
	M2		14,79	15,91	235,19	14,79	15,91	235,19	

V.100901-1100

EUCIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-16.913 D/PB

26 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

CORONELVIVIDA

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

788060/2013 P.1006384-5/

PREVISTO R\$ 516.007,82

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
36.2.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	14,18	26,22	371,80	14,18	26,22	371,80
36.3	VIGA DE COBERTURA							
36.3.1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	3,78	68,49	258,89	3,78	68,49	258,89
36.3.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,28	253,94	71,10	0,28	253,94	71,10
36.3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6,80	8,08	54,94	6,80	8,08	54,94
36.3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12,00	8,03	96,36	12,00	8,03	96,36
36.4	LAJE DE COBERTURA							
36.4.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	3,60	96,68	348,05	3,60	96,68	348,05
36.4.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,60	5,44	19,58	3,60	5,44	19,58
36.4.3	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,60	21,96	79,06	3,60	21,96	79,06
36.4.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	3,60	15,91	57,28	3,60	15,91	57,28
36.4.5	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	M2	3,60	10,10	36,36	3,60	10,10	36,36
36.5	PINTURA EXTERNA							
36.5.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	M2	14,79	10,10	149,38	14,79	10,10	149,38
36.6	ELETRICA							
36.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
36.6.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
36.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
36.6.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	4,76	71,40	15,00	4,76	71,40
36.6.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,60	2,57	14,39	5,60	2,57	14,39
36.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,40	2,67	25,10	9,40	2,67	25,10
36.7.1	HIDROSANITARIA							
36.7.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,80	61,27	784,26	12,80	61,27	784,26
36.7.3	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	27,92	27,92	1,00	27,92	27,92
36.7.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,40	31,21	74,90	2,40	31,21	74,90
36.7.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,30	20,90	131,67	6,30	20,90	131,67
36.8	ABERTURAS							
36.8.1	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	0,40	827,48	330,99	0,40	827,48	330,99
36.8.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	0,40	86,75	34,70	0,40	86,75	34,70
36.8.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26

V.100901-1100

EUCLIDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

27 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente **CORONEL VIVIDA** PREVISTO R\$ 516.007,82
 Empreendimento **REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO** REPROGRAMADO R\$ 745.368,45
 Nº do contrato **788060/2013 P.1006884-5/**

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)	Fonte	REPROGRAMADO	
					UNITARIO	TOTAL
36.9	OUTROS					
36.9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	372,35	1,00	372,35	372,35
36.9.2	LAVABÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PARÃO POPULAR, INCLUSO SÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	139,96	1,00	139,96	139,96
36.10	PISO					
36.10.1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATE 4CM	M2	17,30	3,60	62,28	62,28
36.10.2	LASTRO DE BRITA	M3	82,02	0,11	9,02	9,02
36.10.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (7cm)	M3	253,94	0,25	63,49	63,49
36.10.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	25,67	3,60	92,41	92,41
36.10.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 01+ESCALA)	M2	30,06	3,60	108,22	108,22
37	PINTURA EXTERNA					
37.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOES	M2	10,88	1.400,28	15.235,05	15.235,05
38	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
38.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÁREA DA REFORMA)	M2	1,69	3.620,73	6.119,03	6.119,03
39	ADITIVO - 06					
39.1	PISO QUADRA					
39.1.1	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	107,02	17,75	1.899,53	1.899,53
39.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO	M2	54,73	17,75	971,46	971,46
39.1.3	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	8,74	17,75	155,06	155,06
39.1.4	ACABAMENTO ACRILICO CERA 27% DE SOLIDOS - 5 LITROS	UD	211,64	9,00	1.904,76	1.904,76
39.1.5	REMOVEDOR - 5 LITROS	UD	150,15	9,00	1.351,35	1.351,35
39.1.6	SELADOR ACRILICO - 5 LITROS	CX	112,19	8,00	897,52	897,52
39.2	PRODUTOS CORREÇÃO DE TRINCAS NA QUADRA ESPORTIVA					
39.2.1	PRIMER MAPEI ECO PRIM GRIP 10KG	BD	359,42	6,00	2.156,54	2.156,54
39.2.2	MASSA MAPEI PLANIPREP	SC	128,26	25,00	3.206,45	3.206,45
39.2.3	ADESIVO PARA LIGAÇÃO MAPEI EPORIP	KIT	238,16	10,00	2.381,60	2.381,60
39.2.4	TARUCEL POLIURETANO	M	0,91	480,00	436,80	436,80
39.2.5	TOPCEM MAPEI 20KG	SC	200,56	25,00	5.014,10	5.014,10
39.2.6	PLANICRETE EMBUTIDOS 10KG	SC	426,19	1,00	426,19	426,19
39.2.7	PLANISEAL X FAST	KIT	1.911,00	5,00	9.555,00	9.555,00
39.2.8	ULTRABOND ECO 711 16KG	BD	476,32	2,00	952,64	952,64
39.2.9	ULTRABOND ECO 711 4KG	GL	137,54	2,00	275,08	275,08
39.2.10	SILICONE TRANSPARENTE	TB	18,93	80,00	1.514,24	1.514,24



EUCLIDES LUTZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 14 012 7/00

516.007.82

29 de 31

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 745.368,45

Nº do contrato 1788060/2013 P.1006884-5/1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
39.3.42	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO	M	60,00				6,47	388,44	
39.3.43	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	30,00				0,83	24,96	
39.3.44	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	15,00				6,41	96,14	
39.3.45	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,00				2,26	11,31	
39.3.46	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,00				5,53	27,63	
39.4	ALARME DE INCENDIO CENTRO DE COMERCIALIZACAO								
39.4.1	SINALIZADOR AUDIO VISUAL	UN	11,00				139,34	1.532,74	
39.4.2	ACIONADOR MANUAL	UN	2,00				78,29	156,58	
39.4.3	CABO BLINDADO 4 VIAS	M	300,00				9,48	2.844,00	
39.4.4	DETECTOR DE TEMPERATURA PONTUAL	UN	1,00				69,29	69,29	
39.4.5	MODULO PARA DETECTOR	UN	1,00				75,92	75,92	
39.4.6	CAIXA 5 ENTRADAS PVC VERMELHO C/ TAMPA	UN	25,00				11,88	297,00	
39.4.7	ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4	M	280,00				9,48	2.654,40	
39.4.8	COTOVELO 3/8 90° VERMELHO C/ ABERTURA	UN	19,00				11,11	211,09	
39.4.9	LUVAS DE ENCAIXE PVC VERMELHO 3/4	UN	70,00				2,11	147,70	
39.4.10	ABRACADEIRA PVC VERMELHA PARA ELETRODUTO	UN	100,00				1,61	161,00	
39.4.11	PARAFUSO E BUCHA	UN	62,00				0,81	50,22	
39.5	ALARME DE INCENDIO QUADRA POLIESPORTIVA								
39.5.1	SINALIZADOR AUDIO VISUAL	UN	5,00				139,34	696,70	
39.5.2	ACIONADOR MANUAL	UN	5,00				78,29	391,45	
39.5.3	CENTRAL DE ALARME	UN	1,00				1.362,40	1.362,40	
39.5.4	CABO BLINDADO 4 VIAS	M	600,00				9,48	5.688,00	
39.5.5	DETECTOR DE TEMPERATURA PONTUAL	UN	3,00				69,29	207,87	
39.5.6	MODULO PARA DETECTOR	UN	3,00				75,92	227,76	
39.5.7	CAIXA 5 ENTRADAS PVC VERMELHO C/ TAMPA	UN	50,00				11,88	594,00	
39.5.8	ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4	M	500,00				9,48	4.740,00	
39.5.9	COTOVELO 3/8 90° VERMELHO C/ ABERTURA	UN	55,00				11,11	611,05	
39.5.10	LUVAS DE ENCAIXE PVC VERMELHO 3/4	UN	180,00				2,11	379,80	
39.5.11	ABRACADEIRA PVC VERMELHA PARA ELETRODUTO	UN	250,00				1,61	402,50	
39.5.12	PARAFUSO E BUCHA	UN	200,00				0,81	162,00	
39.5.13	ESGUICHOS	UN	16,00				145,44	2.327,04	
39.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016								
39.6.1	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	UN	24,00				55,55	1.333,20	
39.6.2	PAPELETA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	UN	24,00				44,59	1.070,16	
39.6.3		UN	18,00				56,85	1.023,30	
40	ADITIVOS > 07 E 10								
40.1	REGULARIZACAO CONTRAPISO QUADRA POLIESPORTIVA								
40.1.1	MANTA LIQUIDA FRIA	M2	1.204,13				19,65	23.660,00	
40.1.2	MÃO-DE-OBRA PARA ESTEAQUEAMENTO NIVELAMENTO E DISTRIBUICAO DE CONCRETO	M2	1.204,13				22,01	26.500,00	
40.1.3	CONCRETO USINADO Fck 25Mpa COM IMPERMEABILIZANTE ESPESURA 4,5CM	M3	54,00				429,71	23.204,49	
40.2	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL ESPESURA 2MM FIXADO COM COLA								

V.100901-1100

30 de 31


 EUCLYDES LUIZ WEIS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR


CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês
1	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4												
5												
6												
7	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
TOT. (%)	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
REPASSE	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50	26.905,50
C.P. R\$	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94	14.231,94
C.P. Física												
Out. Font.												
TOT. (R\$)	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44	41.137,44

23-jan-18

Data

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

pelos itens:

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.6130/PH

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

pelos itens:



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1												
2												
3												
4	10,00	30,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	60,00	5,00	85,00	5,00	95,00
5	10,00	30,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	60,00	5,00	85,00	5,00	95,00
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15	5,00	25,00	5,00	35,00	5,00	45,00	10,00	55,00	5,00	85,00	5,00	95,00
16	5,00	25,00	5,00	40,00	5,00	50,00	10,00	60,00	5,00	85,00	5,00	95,00
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26	5,00	25,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	5,00	85,00	5,00	95,00
27	5,00	25,00	5,00	40,00	5,00	50,00	10,00	60,00	5,00	85,00	5,00	95,00
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35	10,00	30,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	5,00	85,00	5,00	95,00
36												
37	10,00	30,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	5,00	85,00	5,00	95,00
38	5,00	25,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	85,00	5,00	95,00
39												
40												
TOT. (%)	0,88	58,16	0,60	58,76	0,61	59,37	0,71	60,08	0,61	60,69	1,01	61,70
REPASSE	4.289,37	2.925,97		3.475,71	2.960,31		3.803,42	5.998,72	2.809,89	13.856,36	13.856,36	36.349,32
C.P. R\$	2.268,91	1.547,72		1.838,51	1.565,89		2.011,86	3.173,09	1.380,53	7.329,48	7.329,48	19.227,37
C.P. Fisca												
Out. Font.												
TOT. (R\$)	6.558,28	4.473,69	4.526,20	5.314,22	4.526,20	7.499,28	5.815,28	9.171,81	3.990,41	21.185,84	21.185,84	55.576,69

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.515 B/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jan-18
Data



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente				CORONELVIVIDA				Empreendimento				REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM												
Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40	43,00	43,00	19,00	62,00	19,00	81,00	19,00	100,00																
TOT. (%)	9,72	87,11	4,30	91,41	4,30	95,70	4,30	100,00																
REPASSE	47.407,01		20.947,28		20.947,28		20.947,28																	
C.P. R\$	25.076,46		11.080,29		11.080,29		11.080,29																	
C.P. Fisica																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	72.483,46		32.027,58		32.027,58		32.027,58																	



23-jan-18
Data

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16 543 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 10

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Décimo termo aditivo ao **contrato nº 02/2015** decorrente da Tomada de Preços nº 22/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guarapuava, 215, Loteamento Trento, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (85.340-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.903.213/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Valdecir De Pieri**, inscrito no CPF nº 024.173.039-22 e RG nº 7.373.882-2.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando o ofício nº 009/2018 e planilhas em anexo, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss, o qual solicita (*em resumo*):

I – A redução do valor de R\$ 3.437,51 (três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), pois, após vistoria “in-loco” foi verificado que a CONTRATADA executou a concretagem da regularização do contrapiso em concreto com 4,5cm com volume de 54,00m³ e Fck de 25Mpa e não com 5,00cm com volume de 65,00 m³ e Fck de 20Mpa, como foi previsto no aditivo nº 07, o qual resultou a redução de 11,00 m³ de volume de concreto.

II – O aumento da meta física financeira de R\$ 95.201,70 (noventa e cinco mil e duzentos e um reais e setenta centavos) para a recolocação do piso vinílico flexível fixado na cola com espessura de 2mm com área de 25,53m x 47,50m, ou seja, 1.204,13m².

III – O aumento do prazo de execução em mais 90 (noventa) dias.

Portanto, após deliberação superior, fica de comum acordo entre as partes, alterado o valor, a meta física e o prazo de execução do Contrato nº 02/2015, conforme cláusula segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES:

Parágrafo Primeiro: O valor para este aditamento é de mais R\$ 91.764,19 (noventa e um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), de acordo com a cláusula primeira, itens I e II; passando o valor atualizado a ser de R\$ 745.368,45 (setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Parágrafo Segundo: Para execução destes serviços, faz-se necessário a dilatação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, de 30 de janeiro de 2018 a 29 de abril de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 02/2015 de 06 de janeiro de 2015.





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 29 de janeiro de 2018.



.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Valdecir De Pieri
De Pieri Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



A publicação na íntegra dos Atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, Edição do dia 08.03.18, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29/11/11.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



Quinta-Feira, 08 de Março de 2018

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VII – Edição Nº 1560

Página 1 de 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

DATA: 07/02/18 ABERTURA: 23/02/18 HORÁRIO: 09:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA SEAB/PR – CONVÊNIO Nº 287/2017 – PROTOCOLO 14.585.993-0 – PARTÍCIPES: SEAB/PR E MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, HOMOLOGO os lances a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	8.280,00	8.280,00
02	01	GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	74.000,00	148.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	10.688.308/0001-25	8.280,00
GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	86.852.869/0001-60	148.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital, Valor total da licitação é de R\$ 156.280,00 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta reais), Coronel Vivida, 06 de março de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod282203

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018

DATA: 19/01/18 PRAZO DE ENTREGA: 22/02/18 HORÁRIO: 14:00

OBJETO: Seleção de entidade (s) executora (s) (organização da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, OS, ou OSCIP) visando à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a Oferta da Escolarização e Atendimento educacional Especializado para estudantes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento em consonância com a política educacional adotada pela SEED e em cumprimento a Constituição da República Federativa do Brasil e da Constituição do Estado do Paraná. Analisados todos os atos referentes ao Chamamento Público nº 03/2018, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento em epígrafe a entidade:

RAZÃO SOCIAL	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Coronel Vivida	80.870.397/0001-01	145.702,39

Nas condições do plano de trabalho e do edital, Valor total é de R\$ 145.702,39 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e dois reais e trinta e nove centavos), Coronel Vivida, 06 de março de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod282223

ADITIVO Nº 10 ao Contrato nº 02/2015 – Tomada de Preços nº 22/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Considerando o ofício e planilhas expedidas pelo Sr. Euclides Weiss, após deliberação superior, fica de comum acordo entre as partes: reduzido o valor devido a redução de 11 m³ de volume de concreto no contrapiso; aumentada a meta física para recolocação do piso vinílico e aumentado o prazo de execução em mais 90 dias. O valor para este aditamento é de mais R\$ 91.764,19. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de janeiro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod262195

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MDA/FNAS	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO	06.03.18	47.135,83

Coronel Vivida, 07 de Março de 2018

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod262169