




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 091/2019– DEP

Coronel Vivida, 24 de julho de 2019.



De: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 31/2019, TOMADA DE PREÇO 04/2019 DA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTOREI NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos, através deste, solicitar a competente autorização para que possamos aditivar o prazo de execução ao contrato supracitado pelo prazo de **3 meses** para conclusão dos serviços.

Certos de contarmos com sua atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessária.

Atenciosamente.



Jairo Henrique Melara de Camargo
Engenheiro Civil – CREA 137.578 D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Programa: 0

[illegible]

Responsável Técnico de(o) (a) REANALISA 375280 DRONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 24 de julho de 2019

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Programa: 0

M. Camargo
IAIRO HENRIQUE M. DE CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 127.578-10
Responsável Técnico de(o) (a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Cambo e Assinatura

V 131028-1100

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL	Fonte	REPROGRAMADO			Código SIAPI Desonerado
						QUANT.	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)	
1				74.342,41				74.342,41	
1.1				18.826,31				18.826,31	
1.1.1	M2	67,50	10,92	737,10					73992/1
1.1.2	UN	1,00	1.133,55	1.133,55					9540
1.1.3	M2	85,00	1,51	128,35					72961
1.1.4	M3	4,00	93,77	375,08					83652
1.2									
1.2.1	M	3,20	57,59	184,29					98228
1.2.2	M3	0,30	119,00	35,70					96527
1.2.3	M3	0,05	162,87	8,14					96621
1.2.4	M2	3,96	55,68	220,49					96536
1.2.5	KG	4,38	14,51	63,55					96543
1.2.6	KG	7,20	12,36	88,99					96544
1.2.7	M3	0,30	570,05	171,02					92741
1.2.8	M3	0,11	92,69	10,20					96622
1.2.9	M2	2,25	93,42	210,20					72183
1.2.10	M2	11,73	38,80	455,12					87478
1.2.11	KG	8,48	11,78	99,89					92759
1.2.12	M2	2,97	66,06	196,20					92270
1.2.13	M3	0,22	570,05	125,41					92741
1.2.14	M2	7,84	79,08	619,99					74202/1
1.2.15	M2	7,84	39,79	311,95					73968/1
1.2.16	M2	26,79	3,50	93,77					87878
1.2.17	M2	26,79	48,60	1.301,99					87775
1.2.18	M2	26,79	13,06	349,88					95305
1.2.19	M2	0,45	132,50	59,63					95465
1.2.20	M3	0,42	92,69	38,93					96622



Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISÃO		74.342,41		REPROGRAMADO		74.342,41		Código SINAPI Desonerado	COM
			QUANT.	FONTE	PREÇOS (R\$)		QUANT.	FONTE	PREÇOS (R\$)			
					UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL		
1.2.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	8,32		69,23	575,99	8,32		69,23	575,99	94992	
1.3	CSB-01 - BASE POÇO											
1.3.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,05		92,69	4,63	0,05		92,69	4,63	96622	
1.3.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	1,00		93,42	93,42	1,00		93,42	93,42	72183	
1.4	CSB-01 - BLOCO DE ANCORAGEM RECALQUE											
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	1,79		36,61	65,53	1,79		36,61	65,53	96521	
1.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,69		86,49	146,17	1,69		86,49	146,17	96531	
1.4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,27		341,54	92,22	0,27		341,54	92,22	94964	
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,51		29,40	44,39	1,51		29,40	44,39	93382	
1.5	CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS											
1.5.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	2,40		105,83	253,99	2,40		105,83	253,99	98230	
1.5.2	ESTACA BROGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	9,60		78,30	751,68	9,60		78,30	751,68	98229	
1.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	1,52		119,00	180,88	1,52		119,00	180,88	96527	
1.5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,14		90,65	12,69	0,14		90,65	12,69	96523	
1.5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,75		142,14	106,61	0,75		142,14	106,61	96522	
1.5.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,25		162,87	40,72	0,25		162,87	40,72	96621	
1.5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,42		55,68	1.081,31	19,42		55,68	1.081,31	96536	
1.5.8	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,16		14,51	292,52	20,16		14,51	292,52	96543	
1.5.9	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,97		12,36	444,59	35,97		12,36	444,59	96544	
1.5.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	4,80		81,90	393,12	4,80		81,90	393,12	92269	
1.5.11	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,80		11,78	56,54	4,80		11,78	56,54	92759	
1.5.12	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,30		10,26	33,86	3,30		10,26	33,86	92760	
1.5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,70		341,54	922,16	2,70		341,54	922,16	94964	
1.5.14	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	8,00		32,44	259,52	8,00		32,44	259,52	4114	
1.5.15	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, "10 X 10" CM, H= 2,50 M	UN	3,00		26,08	78,24	3,00		26,08	78,24	36799	
1.5.16	ESCORIA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, "10 X 10" CM, H = 2,30M	UN	6,00		25,72	154,32	6,00		25,72	154,32	4111	
1.5.17	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	18,23		15,13	275,82	18,23		15,13	275,82	346	
1.6	CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS											
1.6.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	54,94		6,29	345,57	54,94		6,29	345,57	68053	
1.6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	5,49		86,93	477,25	5,49		86,93	477,25	96624	



Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI														
PREVISTO														
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL	Fonte	REPROGRAMADO		74.342,41		Código SIAPI Desoneração		
				UNITÁRIO			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL					
1.7	CSB-01 - PORTÃO DE VEÍCULO E PORTAS													
1.7.1	PORTÃO DE VEÍCULO - CONFORME PROJETO	UND	1,00	3.770,97	3.770,97							1001		
1.7.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	1,68	507,25	852,18							73933/4		
2	EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	130,00	10,92	1.419,60							73992/1		
2.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.133,55	1.133,55							9540		
2.1.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	154,00	1,51	232,54							72961		
2.2	EET-01 - CASA DE QUÍMICA													
2.2.1	ESTAGA BROGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	4,80	57,59	276,43							98228		
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,66	119,00	78,54							96527		
2.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,11	162,87	17,92							96621		
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,82	55,68	491,10							96536		
2.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,66	570,05	376,23							92741		
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00	14,51	130,59							96543		
2.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,70	12,36	181,69							96544		
2.2.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE "5 CM". AF_06/2017	M3	0,35	92,69	32,44							96622		
2.2.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	7,49	93,42	699,72							72183		
2.2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,16	38,80	1.015,01							87478		
2.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,41	11,78	216,87							92759		
2.2.12	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	6,62	66,06	437,32							92270		
2.2.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,50	570,05	285,03									
2.2.14	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FOK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	17,08	79,08	1.350,69							74202/1		
2.2.15	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,08	39,79	679,61							73988/1		
2.2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	58,95	3,50	206,33							87879		
2.2.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	58,95	48,60	2.864,97							87775		
2.2.18	TEXTURA AGRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	58,95	13,06	769,89							95305		
2.2.19	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	1,35	132,50	178,88							95465		

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI												
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		74.342,41		REPROGRAMADO		74.342,41		Código SINAPI Desonerção	COM
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Fonte			
										PRECÇOS (R\$)		
2.2.20	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	0,68	92,69	63,03		0,68	92,69	63,03		96622	
2.2.21	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	13,80	69,23	941,53		13,60	69,23	941,53		94992	
2.3		EET-01 - CASA DE QUÍMICA - BLOCO DE ANCORAGEM										
2.3.1	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA, AF_06/2017	2,03	36,61	74,32		2,03	36,61	74,32		96521	
2.3.2	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	1,60	86,49	138,38		1,60	86,49	138,38		96531	
2.3.3	M3	CONCRETO FOK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (GIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	0,32	341,54	109,29		0,32	341,54	109,29		94964	
2.3.4	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	1,71	29,40	50,27		1,71	29,40	50,27		93382	
2.4		EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - SUPORTE CX. D'ÁGUA										
2.4.1	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	0,90	38,80	34,92		0,90	38,80	34,92		87478	
2.4.2	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	1,80	3,50	6,30		1,80	3,50	6,30		87879	
2.4.3		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014										
2.4.4	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	1,80	48,60	87,48		1,80	48,60	87,48		87775	
2.4.5	M2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	1,80	13,06	23,51		1,80	13,06	23,51		95305	
2.4.6	M3	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	0,04	570,05	22,80		0,04	570,05	22,80		92741	
2.4.7	KG	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015	3,56	9,53	33,93		3,56	9,53	33,93		73994/1	
2.5	M2	EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - CAIXA DE VÁLVULAS	0,99	213,23	211,10		0,99	213,23	211,10		92481	
2.5.1	M3	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	3,04	2,54	7,72		3,04	2,54	7,72		79480	
2.5.2	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	4,59	159,78	733,39		4,59	159,78	733,39		87518	
2.5.3	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	3,78	6,50	24,57		3,78	6,50	24,57		87893	
2.5.4	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	3,78	34,53	130,52		3,78	34,53	130,52		87794	
2.5.5	M3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF_06/2016	0,05	210,89	10,54		0,05	210,89	10,54		94103	
2.5.6	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	1,89	47,45	80,19		1,69	47,45	80,19		96995	
2.5.7	UND	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 34x100x5CM PARA CAIXA DE VÁLVULAS	3,00	42,65	127,95		3,00	42,65	127,95		6	
2.6		EET-01 - BASE RESERVATÓRIO RAP-01 E RAP-02										
2.6.1	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	1,85	92,69	171,48		1,85	92,69	171,48		96622	
2.6.2	KG	ARMAGÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	415,74	10,24	4.257,18		415,74	10,24	4.257,18		92786	
2.6.3	KG	ARMAGÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	8,57	8,28	70,96		8,57	8,28	70,96		92787	

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO			74.342,41			REPROGRAMADO			74.342,41			Código SINAPI Descrição	COM
		UNID.	QUANT.	Fonte	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL	TOTAL				
					UNITARIO			UNITARIO							
2.10.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIEIRS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_06/2017	M3	6,92		86,93	601,56		6,92		86,93	601,56		96624		
2.11	EET-01 - PORTÃO DE PEDESTRES E PORTAS														
2.11.1	PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO	UND	1,00		1.057,62	1.057,62		1,00		1.057,62	1.057,62		1002		
2.11.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	3,36		507,25	1.704,36		3,36		507,25	1.704,36		73933/4		
3	RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03					10.018,65					10.018,65				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,25		10,92	461,37		42,25		10,92	461,37		73992/1		
3.1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	56,25		1,51	84,94		56,25		1,51	84,94		72961		
3.2	BASE DO RESERVATÓRIO														
3.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACÃO EM PISOS OU RADIEIRS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_06/2017	M3	0,92		92,69	85,27		0,92		92,69	85,27		96622		
3.2.2	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210,66		10,24	2.157,16		210,66		10,24	2.157,16		92786		
3.2.3	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,28		8,28	35,44		4,28		8,28	35,44		92787		
3.2.4	FABRICACÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM. AF_12/2015	M2	3,44		45,59	156,83		3,44		45,59	156,83		92271		
3.2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,70		393,14	1.454,62		3,70		393,14	1.454,62		5		
3.3	RAP-03 - BASE RESERVATÓRIO - BLOCO DE ANCORAGEM														
3.3.1	ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	1,20		36,61	43,93		1,20		36,61	43,93		96521		
3.3.2	FABRICACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2 UTILIZACÕES. AF_06/2017	M2	1,00		86,49	86,49		1,00		86,49	86,49		96531		
3.3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,13		341,54	44,40		0,13		341,54	44,40		94964		
3.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,08		29,40	31,75		1,08		29,40	31,75		93382		
3.4	RAP-03 - FECHAMENTO COM CERCAS														
3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	3,00		105,83	317,49		3,00		105,83	317,49		98230		
3.4.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	8,80		78,30	689,04		8,80		78,30	689,04		98229		
3.4.3	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	1,14		119,00	135,66		1,14		119,00	135,66		96527		
3.4.4	ESCAVACÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	0,14		90,65	12,69		0,14		90,65	12,69		96523		
3.4.5	ESCAVACÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	0,75		142,14	106,61		0,75		142,14	106,61		96522		
3.4.6	FABRICACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZACÕES. AF_06/2017	M2	15,07		55,68	839,10		15,07		55,68	839,10		96536		
3.4.7	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,59		14,51	226,21		15,59		14,51	226,21		96543		
3.4.8	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,08		12,36	359,43		29,08		12,36	359,43		96544		
3.4.9	FABRICACÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM. AF_12/2015	M2	4,80		81,90	393,12		4,80		81,90	393,12		92269		
3.4.10	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,30		11,78	38,87		3,30		11,78	38,87		92759		

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO			REPROGRAMADO			74.342,41		
		UNID.	QUANT.	PRECOS (R\$)	UNITARIO	PRECOS (R\$)	UNITARIO	QUANT.	PRECOS (R\$)	TOTAL
3.4.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM URM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,80	10,26	49,25			4,80	10,26	49,25
3.4.12	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,29	341,54	99,05		0,29	341,54	99,05	
3.4.13	MOURAO DE CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	7,00	32,44	227,08		7,00	32,44	227,08	
3.4.14	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, "10 X 10" CM, H= 2,50 M	UN	3,00	26,08	78,24		3,00	26,08	78,24	
3.4.15	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, "10 X 10" CM, H = 2,30M	UN	6,00	25,72	154,32		6,00	25,72	154,32	
3.4.16	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	15,62	15,13	236,33		15,62	15,13	236,33	
3.5	RAP-03 - PATIO (LONA + CAMADA DE BRITA)									
3.5.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	23,76	6,29	149,45		23,76	6,29	149,45	
3.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIEIRS, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	2,38	86,93	206,89		2,38	86,93	206,89	
3.6	RAP-03 - PORTÃO DE PEDESTRES									
3.6.1	PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO	UND	1,00	1,057,62	1,057,62		1,00	1,057,62	1,057,62	
4	VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA				11.332,93				11.332,93	
4.0.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	22,12	2,54	56,18		22,12	2,54	56,18	
4.0.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	47,50	159,78	7.589,55		47,50	159,78	7.589,55	
4.0.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	41,56	6,50	270,14		41,56	6,50	270,14	
4.0.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	41,56	34,53	1.435,07		41,56	34,53	1.435,07	
4.0.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,86	210,89	181,37		0,86	210,89	181,37	
4.0.6	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,30	47,45	251,49		5,30	47,45	251,49	
4.0.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00	25,09	25,09		1,00	25,09	25,09	
4.0.8	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155x135x5CM PARA VRR	UND	7,00	126,61	886,27		7,00	126,61	886,27	
4.0.9	EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300MM, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME PROJETO.	UND	7,00	91,11	637,77		7,00	91,11	637,77	
			TOTAL	R\$	74.342,41		TOTAL	R\$	74.342,41	

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA, conforme a ART/RRT Nº 20190193755

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *

HENRIQUE M. DE CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL
(REA-PR 137.578/D)





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 31/2019** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Prolongamento Rua Ari Zamarchi, 320 - Nucleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 18.260.537/0001-56, representada neste ato pelo Sr. **Silvonei Garshal**, portador do CPF nº 079.153.049-33 e RG nº 11.033.253-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:

Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias, de 26 de julho de 2019 a 23 de outubro de 2019.


CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 31/2019 de 26 de fevereiro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 25 de julho de 2019.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Silvonei Garshal
Brascol Prestadora de Serviços Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Segunda-Feira, 29 de Julho de 2019

Ano II – Edição Nº 0257

Página 2 / 003

DECRETO Nº. 6.632 de 25 de julho de 2019.

Exonerar, a pedido, Servidor Municipal pertencente ao regime jurídico Estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e no art. 45, caput, da Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Coronel Vivida, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido do interessado, conforme requerimento protocolado sob nº. 40.744/19, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.968.527-1 SSP/PR, a partir de 25 (vinte e cinco) dias de julho de 2019.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data da exoneração, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2019, 130º da República e 64º do Município.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod306939

LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO - REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03/2019, comunicam que após análise das propostas e anexos, convocam as empresas DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI através dos seus representantes credenciados para participar da continuação da Sessão Pública do referido Pregão.

Data: 31/07/2019 (quarta-feira) às 15:00hs. Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro. Coronel Vivida, 26 de Julho de 2019. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro.

Cod306862

CONTRATOS

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 31/2019 – Tomada de Preços nº 04/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida, Contratada: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 18.260.537/0001-56. Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 dias, de 26.07.2019 a 23.10.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 25 de julho de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod306896

RESUMO DE CONTRATOS

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 56/2019. Objeto: contratação de empresas para fornecimento de materiais e equipamentos para estruturação da academia de saúde, cidade de saúde UAPSF e setor de vigilância sanitária. Prazo de vigência: 06 meses. Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADAS:

CONTRATO Nº	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
82/2019	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	3.300,00
83/2019	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	85.477.586/0001-32	1.339,80
84/2019	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	22.371.010/0001-76	7.917,00
85/2019	IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO	30.401.291/0001-80	5.318,34
86/2019	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-EIRELI	08.973.589/0001-45	7.686,58
87/2019	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	19.444.851/0001-07	10.961,26
88/2019	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS-ME	24.473.719/0001-08	8.778,88
89/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA-EPP	08.738.035/0001-34	1.299,80
90/2019	SALVI LOPES & CIA LTDA	82.478.140/0001-34	4.885,90

Coronel Vivida, 01 de julho de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod306900



OUTROS ATOS

EDITAL Nº. 011/2019, de 26 julho de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019 DE 13/06/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 8 do Edital nº. 001/2019 de 13/06/2019 (abertura do certame) combinado com Edital nº. 007/2019 de 23/07/2019 (homologação/ resultado final) e,

Considerando a necessidade de substituição de pessoal no Departamento de Educação, devido afastamentos de servidores para trato de saúde, e licença maternidade, RESOLVE TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A convocação de candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº. 001/2019 de 13/06/2019, para o provimento de vagas de Professor Municipal Temporário, conforme abaixo:

Classificação	Nome	Inscrição	Nº Protocolo
8ª	Neiva Teresinha de Oliveira	050	39.747/2019

Art. 2º. Os Candidatos convocados tem prazo de 24h00min(vinte e quatro horas), a contar da data de 29 (vinte e nove) de julho de 2019, para comparecer na Unidade de Recursos Humanos, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não a vaga, Sob pena de perda da vaga.

Art. 3º. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos estabelecidos para a contratação, porém, sem, satisfazer as exigências previstas no Edital de Abertura nº. 001 de 13/06/2019, implicará a inabilitação do candidato, reservando-se a Administração o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação.

Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, do endereço eletrônico: <http://www.dioems.com.br>—conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017, Mural da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo site é www.coronelvivida.pr.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2019, 130º da República e 64º do Município.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod306915

EDITAL Nº. 010/2019, 26 de julho de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019 DE 13/06/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 8 do Edital nº. 001/2019 de 13/06/2019 (abertura do certame) combinado com Edital nº. 007/2019 de 23/07/2019 (homologação/ resultado final) e,

Considerando que a candidata Daiana Aparecida Furlan Ecker, convocada no Edital nº. 008 de 24/07/2019, não compareceu dentro do prazo estipulado no referido edital de convocação de candidatos habilitados no processo Seletivo Simplificado, RESOLVE TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A Exclusão da candidata Daiana Aparecida Furlan Ecker, inscrição nº. 031, habilitada no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº. 001 de 13/06/2019, para o provimento de vaga de Professor Municipal Temporário, por não comparecer dentro do prazo estabelecido no Edital de convocação nº. 008 de 24/07/2019, para declarar aceite ou não da vaga.

Art. 2º. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, do endereço eletrônico: <http://www.dioems.com.br>—conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017, Mural da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo site é www.coronelvivida.pr.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2019, 130º da República e 64º do Município.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod306913

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO - ANÁLISE DE CURRÍCULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração e a Diretora Executiva do Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida, instituído pela Lei Municipal nº 2.438, de 05 de dezembro de 2012, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial, destinado a selecionar profissionais para atender as necessidades do Instituto Médico Nossa Vida no período de 30 de julho à 15 de agosto de 2019.

1. DAS VAGAS, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO-BASE.

1.1. O Processo Seletivo será regulamentado por este Edital, realizado pelo Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida e supervisionado por Comissão Especial de Avaliação que será nomeada por ato do Presidente do Conselho de Administração e o Diretor Executivo do Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida, exclusivamente para este fim.

1.2. O Processo Seletivo Especial destina-se a selecionar candidatos para o provimento dos empregos nas quantidades, cargas horárias, e salário base a seguir especificadas:

EMPREGO	FORMAÇÃO MÍNIMA	VAGAS	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE
Recepcionista	Ensino Médio	01	44h/semanal	1.050,70