



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA  
ESTADO DO PARANÁ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DEPARTAMENTO SOCIAL	0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	REFORMA DEPTO SOCIAL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	352,92	(67,19+109,27+67,19+109,27)
1.1.0.0.2.	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,54	CONFORME PROJETO
1.1.0.0.3.	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	76,30	CONFORME PROJETO
1.1.0.0.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,53	CONFORME PROJETO
1.1.0.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	28,82	CONFORME PROJETO
1.2.	COBERTURA		-	
1.2.0.0.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	176,46	ESTIMATIVA 50%
1.2.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	352,92	(67,19+109,27+67,19+109,27)
1.3.	FORRO		-	
1.3.0.0.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	221,10	CONFORME PROJETO
1.4.	DIVISÓRIAS		-	
1.4.0.0.1.	DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	32,73	ESTIMATIVA 50%
1.4.0.0.2.	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	65,45	(7,80+3,10+7,80)x3,50
1.5.	PINTURA		-	
1.5.1.	EXTERNA		-	
1.5.1.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	48,05	ESTIMATIVA 20%
1.5.1.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	240,24	(68,64x3,50)
1.5.1.0.3.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	40,45	(1,50x1,50x7)+(1,20x0,50x3)+(2,00x1,50x6)+(2,00x1,40)+(1,50x1,40)
1.6.	CERCAMENTO		-	
1.6.0.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	28,59	(47,65x0,30x2)
1.6.0.0.2.	ESTACA BROCA 200MM	mlr	28,50	(1,50x19)
1.6.0.0.3.	VIGA C/ FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	m³	2,14	(47,65x0,30x0,15)
1.6.0.0.4.	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 1,60M, FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	66,16	(47,65-1,20-2,50-2,60)x1,60
1.6.0.0.5.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN2440, DIAMETRO 2", INCLUSO FERRAGENS	m²	6,66	(1,20x1,80)+(2,50x1,80)
1.6.0.0.6.	KIT MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	und	1,00	CONFORME PROJETO

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	164.000,12	
SERVIÇOS PRELIMINARES	352,92	
SERVIÇOS PRELIMINARES	159,54	
SERVIÇOS PRELIMINARES	76,30	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,53	
SERVIÇOS PRELIMINARES	28,82	
COBERTURA	176,46	
COBERTURA	352,92	
FORRO	221,10	
DIVISÓRIAS	32,73	
DIVISÓRIAS	65,45	
PINTURA	48,05	
PINTURA	240,24	
PINTURA	40,45	
CERCAMENTO	28,59	
CERCAMENTO	28,50	
CERCAMENTO	2,14	
CERCAMENTO	66,16	
CERCAMENTO	6,66	
CERCAMENTO	1,00	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA  
ESTADO DO PARANÁ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DEPARTAMENTO SOCIAL	0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.6.0.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00	CONFORME PROJETO
1.6.0.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	CONFORME PROJETO
1.6.0.0.9.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00	CONFORME PROJETO
1.7.	ACESSIBILIDADE		-	
1.7.1.	INTERNA		-	
1.7.1.1.	CONTENÇÃO		-	
1.7.1.1.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	22,03	CONFORME PROJETO
1.7.1.1.2.	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	103,30	(6,90+12,55+37,75+2,70+14,35+17,15+5,00+6,90)
1.7.1.1.3.	ESTACA BROCA 200MM	mlr	9,25	CONFORME PROJETO (5x1,850m)
1.7.1.1.4.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	12,87	CONFORME PROJETO
1.7.1.1.5.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,70	CONFORME PROJETO
1.7.1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.7.1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	185,58	CONFORME PROJETO
1.7.2.	EXTERNA		-	
1.7.2.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	5,77	CONFORME PROJETO
1.7.2.0.2.	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	57,65	(5,00+47,65+5,00)
1.7.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	142,95	CONFORME PROJETO
1.7.2.0.4.	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	95,30	(47,65x2,00)
1.7.2.0.5.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	95,30	(47,65x2,00)

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	164.000,12	
CERCAMENTO	40,00	
CERCAMENTO	100,00	
CERCAMENTO	1,00	
ACESSIBILIDADE	22,03	
ACESSIBILIDADE	103,30	
ACESSIBILIDADE	9,25	
ACESSIBILIDADE	12,87	
ACESSIBILIDADE	11,70	
ACESSIBILIDADE	185,58	
ACESSIBILIDADE	5,77	
ACESSIBILIDADE	57,65	
ACESSIBILIDADE	142,95	
ACESSIBILIDADE	95,30	
ACESSIBILIDADE	95,30	

CORONEL VIVIDA PR

Local

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS

CREA/CAU: 18.913/D

ART/RRT: