

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720203363756	BDI já incluso no orçamento: 30,00%
Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	DATA BASE: maio-2020
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: ACESSIBILIDADE DEPTO SOCIAL	

Encargos sociais s/ m.o.

88,52% (hora)

50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
4	ACESSIBILIDADE				33.110,49		
4.1	INTERNA				33.110,49		
4.1.1	CONTENÇÃO						
4.1.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	22,03	82,91	1.826,51		92270
4.1.1.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	103,30	31,79	3.283,91		COMP003
4.1.1.3	ESTACA BROCA 200MM	mlr	9,25	111,81	1.034,24		COMP002
4.1.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE	m²	12,87	125,59	1.616,34		89488
4.1.1.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,70	53,94	631,10		96995
4.1.2	PAVIMENTAÇÃO						
4.1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	185,58	62,67	11.630,30		92396
4.2	EXTERNA						
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	5,77	82,91	478,39		92270
4.2.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	57,65	31,79	1.832,69		003
4.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	142,95	62,67	8.958,68		92396
4.2.4	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	95,30	8,45	805,29		3322
4.2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	95,30	10,63	1.013,04		98504
TOTAL				R\$	33.110,49		

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

DATA

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura