

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720203363756	BDI já incluso no orçamento: 30,00%
Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	DATA BASE: maio-2020
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: REFORMA COBERTURA DEPTO SOCIAL	

Encargos sociais s/ m.o.

88,52% (hora)

50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	REFORMA COBERTURA DEPTO SOCIAL				93.035,07		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	352,92	3,50	1.235,22		97647
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,54	5,20	829,61		97641
1.1.3	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	76,30	30,29	2.311,13		72178
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,53	290,56	1.025,68		97628
1.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	28,82	44,33	1.277,59		87247
1.2	COBERTURA						
1.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	176,46	33,38	5.890,23		92565
1.2.2	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	352,92	177,13	62.512,72		COMP001
1.3	FORRO						
1.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	221,10	51,17	11.313,69		96116
1.4	DIVISÓRIAS						
1.4.1	DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	32,73	120,82	3.954,44		2414
1.4.2	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	65,45	41,02	2.684,76		72181
TOTAL				R\$	93.035,07		

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 6 de agosto de 2020
DATA