

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR						140.754,20	257.190,84
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	PROPORCIONAL A EXECUÇÃO	1.Adr	1,00	
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M COMPLETA	2.SER		
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS NECESSITAM DE LIMPEZA	2.SER	1.003,45	1.934,87
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-				
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	COMPRIMENTOS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS EXISTEM MEIO FIO E PRECISAM DE ALINHAMENTO	3.GU	324,47	462,16
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	COMPRIMENTOS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS NECESSITAM DE MEIO FIO NOVOS	3.GU	37,00	52,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	COMPRIMENTOS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS NECESSITAM DE MEIO FIO NOVOS	3.GU	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-				
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS NECESSITAM PINTURA DE LIGAÇÃO	4.RE	1.003,45	1.934,87
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS: SOBRE POLIÉDRO * 0,02 SOBRE ASFALTO * 0,01	4.RE	20,07	38,70
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO	4.RE	20,07	38,70
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO X DMT DE 22KM	4.RE	441,54	851,40
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-				
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS RECEBERAM CAPA EM CBUQ	5.RE	1.003,45	1.934,87

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR					Nº	Agrupador de Eventos	1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	140.754,20	257.190,84
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS RECEBERAM REPERFILAMENTO OU JÁ TINHAM EXISTENCIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: SOBRE POLIÉDRO * 0,04 SOBRE ASFALTO * 0,03	5.RE	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	40,14	77,39
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO	5.RE	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	40,14	77,39
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO X DMT DE 22KM	5.RE	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	883,08	1.702,58
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-					
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	6.EX	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE FAIXAS ELEVADAS	6.EX	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE FAIXAS ELEVADAS X DMT DE 22KM	6.EX	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-					
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	SOMATÓRIAS DAS ÁREAS RETIRADAS DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	60,42	109,49
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	2,00
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	4,00
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-					
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	8.UR	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	2,00	8,00
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	8.UR	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	2,00	8,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	140.754,20	257.190,84
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS ONDE DEVERÃO SER EXECUTADAS AS DEMOLIÇÕES * 0,20m DE ESPESSURA MÉDIA	8.UR	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	-	0,51
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS ONDE DEVERÃO OCORRER ESCAVAÇÕES	8.UR	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	15,00	15,00
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	UNITÁRIO DE: RAIZES*1*1*0,6 + ÁRVORES*0,4 METRAGEM CÚBICA DE: DEMOLIÇÕES + ESCAVAÇÕES * DMT BOTA FORA DE 2KM	8.UR	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	34,00	47,02
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-					
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	ÁREA RETIRADA DE PROJETO	9.MU	MURRETAS DE CONTENÇÃO	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-					
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	COMPRIMENTO RETIRADO DE PROJETO AS QUAIS SERÃO EXECUTADAS AS CONTENÇÕES DAS CALÇADAS	10.M	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN- LOCO	209,43	523,33
1.11.	PASSEIO		-					
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	ÁREAS CONSIDERADAS EM CÁLCULO PARA ATERRAMENTO DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS AS CALÇADAS	11.PA	PASSEIO	6,00	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	ÁREA RETIRADA DE PROJETO	11.PA	PASSEIO	298,55	486,68
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	ÁREA RETIRADA DE PROJETO	11.PA	PASSEIO	290,19	471,56
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	ÁREA RETIRADA DE PROJETO	11.PA	PASSEIO	8,36	15,12
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-					
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	ÁREA RETIRADA DE PROJETO ONDE SERÃO EXECUTADAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E QUE JÁ EXISTEM CALÇADAS	12.RA	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	ÁREA DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA * 0,06 * 2KM (DMT)	12.RA	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	140.754,20	257.190,84	-
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	QUANTIDADE DE RAMPAS A SEREM EXECUTADAS RETIRADAS DO PROJETO	12.RA	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	-	3,00	-
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	QUANTIDADE DE RAMPAS A SEREM EXECUTADAS RETIRADAS DO PROJETO	12.RA	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2,00	5,00	-
1.13.	VEGETAÇÃO		-						
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	ÁREA RETIRADA DE PROJETO	13.VB	VEGETAÇÃO	315,99	149,38	-
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO	13.VB	VEGETAÇÃO	11,00	14,00	-

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

				DESEMBARGADOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				117.830,59	337.028,35	278.299,23	179.591,95	215.106,68	110.489,34	96.993,14	75.364,07
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	832,38	2.482,25	2.110,17	1.280,41	1.694,64	820,19	705,30	660,97
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	192,85	493,23	403,02	277,66	290,98	162,19	143,61	48,67
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	22,00	55,00	45,00	31,00	33,00	19,00	17,00	6,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	832,38	2.482,25	2.110,17	1.280,41	1.694,64	820,19	705,30	660,97
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	16,65	49,65	42,20	25,61	33,89	16,40	14,11	13,22
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	16,65	49,65	42,20	25,61	33,89	16,40	14,11	13,22
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	366,30	1.092,30	928,40	563,42	745,58	360,80	310,42	290,84
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	832,38	2.482,25	2.110,17	1.280,41	1.694,64	820,19	705,30	660,97

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	DESEMBARGADOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO
3	4	5	6	7	8	9	10				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				117.830,59	337.028,35	278.299,23	179.591,95	215.106,68	110.489,34	96.993,14	75.364,07
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	33,30	99,29	84,41	51,22	67,79	32,81	28,21	26,44
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	33,30	99,29	84,41	51,22	67,79	32,81	28,21	26,44
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	732,60	2.184,38	1.857,02	1.126,84	1.491,38	721,82	620,62	581,68
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	49,34	153,42	128,82	99,29	121,53	102,49	31,73	47,38
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	-	1,00
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	8,00	-	8,00	1,00	-	-	-
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	8,00	-	8,00	1,00	-	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	DESEMBARGADOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			3	4	5	6	7	8	9	10
				117.830,59	337.028,35	278.299,23	179.591,95	215.106,68	110.489,34	96.993,14	75.364,07
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	0,62	8,14	6,28	5,32	-	-	-	0,73
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	14,40	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	30,04	32,27	12,56	26,64	2,00	-	-	1,47
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	202,97	759,98	573,88	345,49	264,96	174,59	239,61	55,44
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	4,00	7,20	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	283,83	712,22	551,09	401,99	383,41	246,80	238,02	72,85
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	275,18	682,70	536,84	393,07	376,07	246,80	235,48	70,25
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	8,65	29,52	14,25	8,92	7,34	-	2,54	2,60
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	-	7,35	22,05	-	14,70	7,35	-	22,05

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	914892/2021	P.027566/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	DESEMBARGADOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			3	4	5	6	7	8	9	10
				117.830,59	337.028,35	278.299,23	179.591,95	215.106,68	110.489,34	96.993,14	75.364,07
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	-	0,88	2,65	-	1,76	0,88	-	2,65
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	-	5,00	4,00	4,00	5,00	2,00	1,00	1,00
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	4,00	7,00	6,00	4,00	7,00	2,00	1,00	3,00
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	38,39	195,11	146,02	119,36	112,86	77,79	67,19	9,26
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	-	13,00	11,00	10,00	3,00	5,00	4,00	2,00

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

				DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER - CARLOS	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSÉ GARIBALDI JAKUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				118.442,08	213.690,87	90.964,23	281.987,12	277.870,60	109.514,68	88.736,20	89.116,53
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	1.210,77	2.061,27	861,45	2.074,79	2.066,83	983,63	714,58	687,71
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	-	-	30,96	471,32	467,18	159,65	202,25	219,14
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	-	-	4,00	53,00	53,00	18,00	23,00	25,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	1.210,77	2.061,27	861,45	2.074,79	2.066,83	983,63	714,58	687,71
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	24,22	41,23	17,23	41,50	41,34	19,67	14,29	13,75
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	24,22	41,23	17,23	41,50	41,34	19,67	14,29	13,75
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	532,84	907,06	379,06	913,00	909,48	432,74	314,38	302,50
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	1.210,77	2.061,27	861,45	2.074,79	2.066,83	983,63	714,58	687,71

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER - CARLOS	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSÉ GARIBALDI JAKUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			11	12	13	14	15	16	17	18
				118.442,08	213.690,87	90.964,23	281.987,12	277.870,60	109.514,68	88.736,20	89.116,53
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	48,43	82,45	34,46	82,99	82,67	39,35	28,58	27,51
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	48,43	82,45	34,46	82,99	82,67	39,35	28,58	27,51
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	1.065,46	1.813,90	758,12	1.825,78	1.818,74	865,70	628,76	605,22
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	105,92	112,00	58,66	123,87	123,48	60,92	24,68	24,77
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	2,00	-	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	-
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	-	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	-	-
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	6,00	-	49,00	21,00	1,00	2,00	5,00
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	6,00	-	49,00	21,00	1,00	2,00	5,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER - CARLOS	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSÉ GARIBALDI JAKES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			11	12	13	14	15	16	17	18
				118.442,08	213.690,87	90.964,23	281.987,12	277.870,60	109.514,68	88.736,20	89.116,53
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	-	-	-	13,00	5,42	-	-	10,80
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	-	12,00	-	124,00	52,83	2,00	4,00	31,60
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	-	83,61	30,45	372,69	427,52	150,73	123,94	118,05
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	-	-	-	-	-	-	-	6,00
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	-	130,72	45,81	569,07	578,55	74,76	146,41	159,45
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	-	123,78	45,81	520,80	547,40	69,60	121,65	134,29
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	-	6,94	-	48,27	31,15	5,16	24,76	25,16
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	29,40	44,10	22,05	-	-	7,35	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11 DUQUE DE CAXIAS	12 ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER - CARLOS	13 PRIMO ZENI	14 ANA STÉDILE DE CEZARO	15 JOSÉ GARIBALDI JAQUES	16 ERNESTO J BARATTO	17 PRESIDENTE COSTA E SILVA	18 ALTEVIR FONTANA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				118.442,08	213.690,87	90.964,23	281.987,12	277.870,60	109.514,68	88.736,20	89.116,53
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	3,53	5,29	2,65	-	-	0,88	-	-
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	-	-	-	4,00	6,00	1,00	-	-
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	4,00	7,00	4,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	-	30,31	10,22	138,90	167,35	36,40	5,46	3,64
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	-	2,00	-	18,00	24,00	-	3,00	6,00

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Micoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

				JOAQUIM MULLER	JOÃO MIOZANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI	HARRI VALDIR ZAMARCHI
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				289.791,88	293.599,30	406.000,14	208.469,52	226.746,92	91.530,48	92.010,60	253.661,70
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	2.225,03	2.223,74	2.856,97	1.626,91	1.621,67	641,27	697,72	1.735,16
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	254,28	413,17	651,02	343,68	343,68	147,85	138,65	424,40
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	101,35	47,00	73,00	39,00	39,00	17,00	16,00	48,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	2.225,03	2.223,74	2.856,97	1.626,91	1.621,67	641,27	697,72	1.735,16
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	44,50	44,47	57,14	32,54	32,43	12,83	13,95	34,70
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	44,50	44,47	57,14	32,54	32,43	12,83	13,95	34,70
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	979,00	978,34	1.257,08	715,88	713,46	282,26	306,90	763,40
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	2.225,03	2.223,74	2.856,97	1.626,91	1.621,67	641,27	697,72	1.735,16

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI	HARRI VALDIR ZAMARCHI
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				19	20	21	22	23	24	25	26
				289.791,88	293.599,30	406.000,14	208.469,52	226.746,92	91.530,48	92.010,60	253.661,70
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	89,00	88,95	114,28	65,08	64,87	25,65	27,91	69,41
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	89,00	88,95	114,28	65,08	64,87	25,65	27,91	69,41
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	1.958,00	1.956,90	2.514,16	1.431,76	1.427,14	564,30	614,02	1.527,02
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	127,14	130,69	159,80	83,19	85,80	26,34	36,20	80,99
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	3,00	3,00	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	38,00	35,00	41,00	8,00	19,00	5,00	-	18,00
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	38,00	35,00	41,00	8,00	19,00	5,00	-	18,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI	HARRI VALDIR ZAMARCHI
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			19	20	21	22	23	24	25	26
				289.791,88	293.599,30	406.000,14	208.469,52	226.746,92	91.530,48	92.010,60	253.661,70
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	8,53	12,63	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	15,00	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	123,06	95,26	82,00	16,00	38,00	10,00	-	36,00
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	383,43	445,58	865,54	408,67	465,56	227,24	140,14	666,45
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	36,00	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	533,91	609,75	989,31	356,00	518,80	231,39	223,80	651,84
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	451,48	512,86	957,91	341,68	506,46	221,88	212,47	588,88
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	82,43	96,89	31,40	14,32	12,34	9,51	11,33	62,96
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	22,05	-	-	-	-	-	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	914892/2021	P.027566/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIOZANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI	HARRI VALDIR ZAMARCHI
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			19	20	21	22	23	24	25	26
				289.791,88	293.599,30	406.000,14	208.469,52	226.746,92	91.530,48	92.010,60	253.661,70
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	2,65	-	-	-	-	-	-	-
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	-	-	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	8,00	8,00	6,00	4,00	6,00	1,00	1,00	5,00
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	-	-	242,39	100,80	203,43	57,34	29,81	83,73
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	14,00	6,00	31,00	-	5,00	4,00	-	5,00

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

				ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	ARMINDO JOSÉ GREGOLIN	MARIA SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				118.201,32	249.768,92	119.637,26	77.617,44	78.361,33	74.278,95	121.559,09	161.822,18
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	1.041,16	1.978,23	1.159,37	801,77	809,76	735,04	1.281,72	1.284,24
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	185,93	331,20	-	-	-	18,06	-	357,98
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	21,00	37,00	-	-	-	3,00	-	40,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	1.041,16	1.978,23	1.159,37	801,77	809,76	735,04	1.281,72	1.284,24
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	20,82	39,56	23,19	16,04	16,20	14,70	25,63	25,68
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	20,82	39,56	23,19	16,04	16,20	14,70	25,63	25,68
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	458,04	870,32	510,18	352,88	356,40	323,40	563,86	564,96
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	1.041,16	1.978,23	1.159,37	801,77	809,76	735,04	1.281,72	1.284,24

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

				ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	ARMINDO JOSÉ GREGOLIN	MARIA SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				118.201,32	249.768,92	119.637,26	77.617,44	78.361,33	74.278,95	121.559,09	161.822,18
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	41,65	79,13	46,37	32,07	32,39	29,40	51,27	51,37
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	41,65	79,13	46,37	32,07	32,39	29,40	51,27	51,37
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	916,30	1.740,86	1.020,14	705,54	712,58	646,80	1.127,94	1.130,14
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	43,01	113,96	97,06	38,97	39,18	71,94	83,57	67,34
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	-
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	3,00	1,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	3,00	1,00	-	-	-	-	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	ARMINDO JOSÉ GREGOLIN	MARIA SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				27 118.201,32	28 249.768,92	29 119.637,26	30 77.617,44	31 78.361,33	32 74.278,95	33 121.559,09	34 161.822,18
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	6,00	2,00	-	-	-	-	-	-
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	108,79	524,23	-	-	-	16,38	-	342,13
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	134,72	455,82	-	-	-	28,07	-	255,83
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	128,22	451,08	-	-	-	26,25	-	246,50
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	6,50	4,74	-	-	-	1,82	-	9,33
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	-	-	73,50	14,70	14,70	-	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	ARMINDO JOSÉ GREGOLIN	MARIA SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			27	28	29	30	31	32	33	34
				118.201,32	249.768,92	119.637,26	77.617,44	78.361,33	74.278,95	121.559,09	161.822,18
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	-	-	8,82	1,76	1,76	-	-	-
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	-	6,00	-	-	-	1,00	-	4,00
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	1,00	-	10,00	2,00	2,00	-	-	-
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	31,92	65,74	-	-	-	6,08	-	74,51
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	6,00	7,00	-	-	-	1,00	-	2,00

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Micoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	DONA ROSA STEDILE
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			35	36	37	38	39	40	41	42
				57.862,88	85.305,17	324.238,35	120.885,50	365.863,35	82.561,89	405.126,25	60.641,26
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	517,73	678,72	2.423,17	1.015,48	2.913,56	611,72	5.019,02	870,49
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	82,87	205,26	505,90	231,58	427,89	111,29	-	-
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	10,00	23,00	57,00	26,00	48,00	13,00	-	-
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	517,73	678,72	2.423,17	1.015,48	2.913,56	611,72	5.019,02	870,49
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	10,35	13,57	48,46	20,31	58,27	12,23	50,19	8,70
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	10,35	13,57	48,46	20,31	58,27	12,23	50,19	8,70
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	227,70	298,54	1.066,12	446,82	1.281,94	269,06	1.104,18	191,40
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	517,73	678,72	2.423,17	1.015,48	2.913,56	611,72	5.019,02	870,49

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	DONA ROSA STEDILE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				35	36	37	38	39	40	41	42
				57.862,88	85.305,17	324.238,35	120.885,50	365.863,35	82.561,89	405.126,25	60.641,26
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	20,71	27,15	96,93	40,62	116,54	24,47	150,57	26,11
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	20,71	27,15	96,93	40,62	116,54	24,47	150,57	26,11
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	455,62	597,30	2.132,46	893,64	2.563,88	538,34	3.312,54	574,42
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	30,21	27,48	163,44	60,64	185,32	34,24	213,56	44,83
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	1,00	1,00	4,00	2,00	5,00	1,00	8,00	-
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	1,00	2,00	6,00	2,00	6,00	1,00	-	-
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	-	-	6,00	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	-	7,00	1,00	1,00	10,00	-	-
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	-	7,00	1,00	1,00	10,00	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	DONA ROSA STEDILE
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			35	36	37	38	39	40	41	42
				57.862,88	85.305,17	324.238,35	120.885,50	365.863,35	82.561,89	405.126,25	60.641,26
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	-	-	2,89	-	8,51	-	-	-
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	-	-	19,77	2,00	19,02	20,00	-	-
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	40,94	110,27	584,11	126,30	709,10	172,34	935,49	-
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	48,97	158,03	693,30	173,23	638,71	163,60	506,91	-
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	40,00	131,30	670,83	147,61	618,28	157,02	494,58	-
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	8,97	26,73	22,47	25,62	20,43	6,58	12,33	-
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	-	-	-	-	-	-	29,40	29,40

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	914892/2021	P.027566/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	DONA ROSA STEDILE
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			35	36	37	38	39	40	41	42
				57.862,88	85.305,17	324.238,35	120.885,50	365.863,35	82.561,89	405.126,25	60.641,26
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	-	-	-	-	-	-	3,53	3,53
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	2,00	1,00	12,00	2,00	10,00	1,00	12,00	4,00
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	-	-	54,64	-	67,46	51,50	11,85	-
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	1,00	-	9,00	4,00	15,00	7,00	-	-

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	43	44	45	46	47	48	49	50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				134.037,60	55.930,71	93.992,59	79.908,60	25.493,63	193.565,28	88.476,62	194.514,96
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00								1,00
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	1.081,91	382,51	624,64	710,37	-	1.621,64	1.543,70	2.869,04
1.3.	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO		-								
1.3.1.	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	108,43	92,29	75,42	17,41	-	165,23	-	-
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	13,00	11,00	105,38	3,00	-	19,00	-	-
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	-	-	9,56	-	-	-	-	-
1.4.	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER		-								
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	1.081,91	382,51	624,64	710,37	-	1.621,64	298,62	2.869,04
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	21,64	7,65	12,49	14,21	-	32,43	2,99	28,69
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	21,64	7,65	12,49	14,21	-	32,43	2,99	28,69
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	476,08	168,30	274,78	312,62	-	713,46	65,78	631,18
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	1.081,91	382,51	624,64	710,37	-	1.621,64	1.543,70	2.869,04

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	43	44	45	46	47	48	49	50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				134.037,60	55.930,71	93.992,59	79.908,60	25.493,63	193.565,28	88.476,62	194.514,96
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	43,28	15,30	24,99	28,41	-	64,87	46,31	86,07
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	43,28	15,30	24,99	28,41	-	64,87	46,31	86,07
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	952,16	336,60	549,78	625,02	-	1.427,14	1.018,82	1.893,54
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	-	-	-	-	13,20	-	-	-
1.6.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	-	-	-	-	13,20	-	-	-
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	-	-	-	-	290,40	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	87,54	25,53	37,29	76,00	49,60	81,04	71,66	186,98
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	3,00	1,00	2,00	3,00	-	1,00	-	-
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	5,00	1,00	2,00	4,00	-	1,00	-	-
1.7.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-
1.7.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-
1.8.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		-								
1.8.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	-
1.8.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	43 LINIO F. FERREIRA DA COSTA	44 HAROLDO L. PERES	45 PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	46 JAIME CANET JUNIOR	47 ANTONIO ROKEMBAK	48 GUARANI	49 MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENT O - CENTRO	50 15 DE NOVEMBRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				134.037,60	55.930,71	93.992,59	79.908,60	25.493,63	193.565,28	88.476,62	194.514,96
1.8.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	2,40	2,40	3,08	-	-	6,50	-	-
1.8.4.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	4,80	10,80	12,15	-	-	19,00	-	-
1.9.	MURRETAS DE CONTENÇÃO		-								
1.9.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		-								
1.10.1.	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	163,16	101,05	163,50	18,24	-	227,35	151,65	-
1.11.	PASSEIO		-								
1.11.1.	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	152,74	130,25	196,89	16,69	-	233,68	-	-
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	149,17	121,36	193,46	16,69	-	226,07	-	-
1.11.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	3,57	8,89	3,43	-	-	7,61	-	-
1.12.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-								
1.12.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	58,80	-	-	51,45	29,40	51,45	29,40	44,10

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR	Nº SICONV 914892/2021	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	43	44	45	46	47	48	49	50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				134.037,60	55.930,71	93.992,59	79.908,60	25.493,63	193.565,28	88.476,62	194.514,96
1.12.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	7,06	-	-	6,17	3,53	6,17	3,53	5,29
1.12.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	1,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-
1.12.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	9,00	2,00	6,00	8,00	4,00	10,00	4,00	6,00
1.13.	VEGETAÇÃO		-								
1.13.1.	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	44,76	26,70	58,57	7,63	-	59,12	-	-
1.13.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	3,00	-	10,00	-		6,00	-	-

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Micoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787