



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 017/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 23 de fevereiro de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Anderson Manique Barreto**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS A REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ADITIVO DE PRAZO E DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 34/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de prazo e meta física-financeira ao contrato supra citado conforme segue:

-Valor do aditivo dos serviços de R\$ 43.988,62 (quarenta e três mil reais novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

-Valor final da obra passa a ser de R\$ 547.217,03 (quinhentos e quarenta e sete mil duzentos e dezessete reais e três centavos).

-Aumento de trinta (30) dias no prazo de execução.


Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

O aditivo se deve ao fato de alterações de projeto, e de serviços não previstos que foram considerados importantes para a qualidade final da obra.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo e de meta física-financeira, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 34-2021 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)	13.666,40	100,00	100,00										
2	Edificação Bancas da Feira Livre	178.029,43			10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
3	Execução de prateleiras em concreto armado	4.879,88	100,00	100,00										
4	POSTES DE ILUMINAÇÃO	1.195,26									50,00	50,00	50,00	100,00
5	REFORMA DO MEIO FIO	5.078,44											100,00	100,00
6	Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros	19.494,24									50,00	50,00	50,00	100,00
7	Execução de Cercado do Playground	8.159,30											100,00	100,00
8	Execução do canteiro ao longo da escada	4.377,74							50,00	50,00	50,00	100,00		
9	Canteiro-banco (que abrigará árvore central)	16.685,41							10,00	10,00	15,00	25,00	75,00	100,00
10	Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver	101.066,45							20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
11	Gramma Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama	21.392,04											100,00	100,00
12	Execução da escada	3.472,92									50,00	50,00	50,00	100,00
13	Instalação de Mobiliário Urbano e Equipamentos	86.125,02											100,00	100,00
14	Pintura do Monumento	403,25											100,00	100,00
15	ATERRO DA FLOREIRA ESCADA	968,77									100,00	100,00		
16	ATERRO FLOREIRA-BANCO	558,80									100,00	100,00		
17	ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA	1.657,68									100,00	100,00		
18	Paisagismo: Arbustos, forrações e arvores. Espécies e plantio.	16.099,33									80,00	80,00	20,00	100,00
19	Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos	884,78												
20	ADITIVO 02	19.033,27												
21	ADITIVO 03	43.988,62												
TOTAL (%)			3,39	3,39	3,25	6,64	6,51	13,15	20,67	33,81	12,95	46,76	41,56	88,32
REPASSE														
Contrapartida Financeira			547.217,03	18.546,28	17.802,94	35.605,89	113.085,42	70.853,84	227.416,00					
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			547.217,03	18.546,28	17.802,94	35.605,89	113.085,42	70.853,84	227.416,00					
ACUMULADO (R\$)			18.546,28	36.349,22	71.955,11	185.040,53	255.894,36	483.310,36						

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720211755927	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 23/02/2022
Programa: 0		N° do contrato: 34-2021 / 2021
Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL			
1	Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)				484.195,14		547.217,03				
					13.666,40		13.666,40				
1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	97,55	136,36	13.301,92		97,55	136,36	13.301,92		97629
1.2	Retirada de mobiliário, instalações e equipamentos	H	16,00	22,78	364,48		16,00	22,78	364,48		88316
2	Edificação Bancas da Feira Livre	-	-		178.029,43				178.029,43		
2.1	Estrutura - Fundação	-	-								
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	24,26	63,22	1.533,72		24,26	63,22	1.533,72		99059
2.1.2	ESCAVAÇÃO MÂNUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	6,86	104,40	716,18		6,86	104,40	716,18		96523
2.1.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	17,00	170,31	2.895,27		17,00	170,31	2.895,27		101176
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25	M2	3,00	165,92	497,76		3,00	165,92	497,76		96535
2.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA	M2	6,90	30,21	208,45		6,90	30,21	208,45		96619
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	15,20	23,80	361,76		15,20	23,80	361,76		96543
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	88,50	21,13	1.870,01		88,50	21,13	1.870,01		96545
2.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	2,90	733,46	2.127,03		2,90	733,46	2.127,03		96556
2.2	Estrutura - Vigas Baldrame										
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,88	137,03	394,65		2,88	137,03	394,65		96527
2.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA	M2	9,60	30,21	290,02		9,60	30,21	290,02		96619
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	9,60	86,61	831,46		9,60	86,61	831,46		96536
2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	49,50	23,80	1.178,10		49,50	23,80	1.178,10		96543
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	110,13	21,13	2.327,05		110,13	21,13	2.327,05		96545
2.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	M3	2,90	639,87	1.855,62		2,90	639,87	1.855,62		96555
2.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	48,00	45,01	2.160,48		48,00	45,01	2.160,48		96557
2.3	Estrutura - Pilares										
2.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	105,70	18,82	1.989,27		105,70	18,82	1.989,27		92778
2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	35,07	23,96	840,28		35,07	23,96	840,28		92775
2.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	M2	9,73	141,96	1.381,27		9,73	141,96	1.381,27		92413
2.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3	1,95	686,60	1.338,87		1,95	686,60	1.338,87		92718
2.4	Estrutura - Vigas (Média e Superior)										
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	55,49	23,96	1.329,54		55,49	23,96	1.329,54		92775
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	79,75	21,11	1.683,52		79,75	21,11	1.683,52		92777
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	25,67	18,82	483,11		25,67	18,82	483,11		92778
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	67,18	15,81	1.062,12		67,18	15,81	1.062,12		92779
2.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M2	24,45	144,92	3.543,29		24,45	144,92	3.543,29		92452
2.4.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	3,00	770,71	2.312,13		3,00	770,71	2.312,13		92741
2.5	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO SIMPLES, COM ACABAMENTO EM PORCELANATO	-	-								
2.5.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO,	M²	79,66	9,39	748,01		79,66	9,39	748,01		001
2.5.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	79,66	67,05	5.341,20		79,66	67,05	5.341,20		101747
2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	71,78	142,00	10.192,76		71,78	142,00	10.192,76		87263
2.5.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	44,56	19,71	878,28		44,56	19,71	878,28		002
2.6	ALVENARIA										
2.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA	M2	116,10	59,02	6.852,22		116,10	59,02	6.852,22		87471



Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ N°: .1720211755927 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 23/02/2022

Programa: 0 N° do contrato: 34-2021 / 2021

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				484.195,14			547.217,03				
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL								
2.6.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM	M2	232,20	14,39	3.341,36		232,20	14,39	3.341,36	87871	
2.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	M2	232,20	34,41	7.990,00		232,20	34,41	7.990,00	87529	
2.6.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	93,63	131,08		1,40	93,63	131,08	93188	
2.6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	44,19	63,18	2.791,92		44,19	63,18	2.791,92	87273	
2.6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	105,00	142,00	14.910,00		105,00	142,00	14.910,00	87263	
2.6.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	12,25	335,43	4.109,02		12,25	335,43	4.109,02	101092	
2.6.8	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	48,30	38,69	1.868,73		48,30	38,69	1.868,73	4829	
2.6.9	REVESTIMENTO TIJOLINHO	M2	13,00	146,73	1.907,49		13,00	146,73	1.907,49	87258	
2.6.10	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN	1,00	703,59	703,59		1,00	703,59	703,59	90790	
2.6.11	PORTA DE ENROLAR (DE ROLO)	M²	22,20	1.040,35	23.095,77		22,20	1.040,35	23.095,77	007	
2.6.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2	M2	104,78	120,98	12.676,28		104,78	120,98	12.676,28	92542	
2.6.13	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	104,78	7,40	775,37		104,78	7,40	775,37	42528	
2.6.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	M	33,00	211,67	6.985,11		33,00	211,67	6.985,11	94229	
2.6.15	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	24,00	60,23	1.445,52		24,00	60,23	1.445,52	101979	
2.6.16	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL	M2	105,00	242,89	25.503,45		105,00	242,89	25.503,45	39520	
2.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.7.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR, POLIFÁSICO -	UND	1,00	254,63	254,63		1,00	254,63	254,63	003	
2.7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6	UN	1,00	73,98	73,98		1,00	73,98	73,98	101876	
2.7.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	87,56	87,56		1,00	87,56	87,56	96986	
2.7.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -	UN	7,00	73,59	515,13		7,00	73,59	515,13	97605	
2.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM	UN	5,00	61,23	306,15		5,00	61,23	306,15	97583	
2.7.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	6,00	57,99	347,94		6,00	57,99	347,94	92009	
2.7.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	3,00	65,68	197,04		3,00	65,68	197,04	92005	
2.7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	48,57	48,57		1,00	48,57	48,57	91959	
2.7.9	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	10,00	4,64	46,40		10,00	4,64	46,40	90456	
2.7.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	33,02	7,16	236,42		33,02	7,16	236,42	90447	
2.7.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	33,02	10,13	334,49		33,02	10,13	334,49	91854	
2.7.12	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU	M	33,02	14,30	472,19		33,02	14,30	472,19	90466	
2.7.13	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM).	UN	1,00	10,57	10,57		1,00	10,57	10,57	90457	
2.7.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	91,88	91,88		1,00	91,88	91,88	93666	
2.7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	14,92	14,92		1,00	14,92	14,92	93653	
2.7.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	78,46	156,92		2,00	78,46	156,92	93662	
2.7.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	15,57	31,14		2,00	15,57	31,14	93654	
2.7.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	296,11	4,41	1.305,85		296,11	4,41	1.305,85	91926	
2.7.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	177,40	7,12	1.263,09		177,40	7,12	1.263,09	91928	
2.7.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	56,19	16,03	900,73		56,19	16,03	900,73	91932	
2.7.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,81	90,09	72,97		0,81	90,09	72,97	93358	
2.7.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	18,00	14,99	269,82		18,00	14,99	269,82	97668	
2.7.23	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,81	34,42	27,88		0,81	34,42	27,88	93382	
2.7.24	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,	UN	1,00	99,42	99,42		1,00	99,42	99,42	97881	

Jean Felipe Micoński
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: .1720211756927 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 23/02/2022

Programa: 0 N° do contrato: 34-2021 / 2021

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		484.195,14		Fonte	REPROGRAMADO		547.217,03		Código SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.		PREÇOS (R\$)					
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL				
2.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-											
2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,12	90,09	190,99		2,12	90,09	190,99		93358		
2.8.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,12	34,42	72,97		2,12	34,42	72,97		93382		
2.8.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1	UN	1,00	191,17	191,17		1,00	191,17	191,17		97741		
2.8.4	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	172,34	172,34		1,00	172,34	172,34		95675		
2.8.5	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	3,35	6,70		2,00	3,35	6,70		1927		
2.8.6	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	4,36	8,72		2,00	4,36	8,72		1956		
2.8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	49,14	24,67	1.212,28		49,14	24,67	1.212,28		89356		
2.8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	7,00	10,09	70,63		7,00	10,09	70,63		89362		
2.8.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETÁ BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	1,00	54,55	54,55		1,00	54,55	54,55		89971		
2.8.10	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	5,70	14,44	82,31		5,70	14,44	82,31		90443		
2.8.11	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU	M	5,70	14,30	81,51		5,70	14,30	81,51		90466		
2.8.12	TORNEIRA GROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -	UN	1,00	52,62	52,62		1,00	52,62	52,62		86911		
2.8.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	3,20	33,87	108,38		3,20	33,87	108,38		89712		
2.8.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	3,50	65,87	230,55		3,50	65,87	230,55		89714		
2.8.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	12,53	25,06		2,00	12,53	25,06		89731		
2.8.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	47,41	47,41		1,00	47,41	47,41		89796		
2.8.17	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	21,94	21,94		1,00	21,94	21,94		10908		
2.8.18	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	444,08	444,08		1,00	444,08	444,08		98104		
2.8.19	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS.	UN	1,00	331,41	331,41		1,00	331,41	331,41		97901		
3	Execução de prateleiras em concreto armado	-			4.879,88				4.879,88				
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	11,10	377,29	4.187,92		11,10	377,29	4.187,92		92482		
3.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PISO	M²	11,10	24,15	268,07		11,10	24,15	268,07		004		
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	0,55	770,71	423,89		0,55	770,71	423,89		92741		
4	POSTES DE ILUMINAÇÃO	-			1.195,26				1.195,26				
4.1	Passagem de instalações elétricas submersas	-											
4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	15,00	16,03	240,45		15,00	16,03	240,45		91932		
4.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	50,00	5,75	287,50		50,00	5,75	287,50		91927		
4.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	50,00	10,40	520,00		50,00	10,40	520,00		91846		
4.2	Execução de sapatas para postes de iluminação	-											
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	0,09	104,40	9,40		0,09	104,40	9,40		96523		
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE	M2	0,60	133,87	80,32		0,60	133,87	80,32		96540		
4.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	M3	0,09	639,87	57,59		0,09	639,87	57,59		96555		
5	REFORMA DO MEIO FIO	-			5.078,44				5.078,44				
5.1	RETIRA DE MEIO FIO	M²	4,49	136,36	612,26		4,49	136,36	612,26		005		
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	107,00	41,74	4.466,18		107,00	41,74	4.466,18		94273		
6	Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros	-			19.494,24				19.494,24				
6.1	MURETA 20cm CONTORNO - VIGA EM CONCRETO P/ CANTEIROS CENTRAIS	M	255,00	50,15	12.788,25		255,00	50,15	12.788,25		006		
6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	153,00	16,74	2.561,22		153,00	16,74	2.561,22		95305		
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS	M2	153,00	27,09	4.144,77		153,00	27,09	4.144,77		95625		

Jean Felipe Micozanski
Engenheiro Civil
CREA - PR-148981/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: 1720211756927 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 23/02/2022

Programa: 0 N° do contrato: 34-2021 / 2021

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL			
7	Execução de Cercado do Playground	-							8.159,30	8.159,30			
7.1	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	41,00	167,49	6.867,09	41,00	167,49	6.867,09			2794		
7.2	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	29,58	1.183,20	40,00	29,58	1.183,20			88273		
7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,21	90,09	109,01	1,21	90,09	109,01			93358		
8	Execução do canteiro ao longo da escada	-			4.377,74			4.377,74					
8.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	3,61	770,71	2.782,26	3,61	770,71	2.782,26			92741		
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO	M2	16,53	69,43	1.147,68	16,53	69,43	1.147,68			87538		
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADÂ DE EDIFÍCIOS	M2	16,53	27,09	447,80	16,53	27,09	447,80			95625		
9	Canteiro-banco (que abrigará árvore central)	-			16.685,41			16.685,41					
9.1	preparo da fundação	-											
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,96	90,09	86,49	0,96	90,09	86,49			93358		
9.1.2	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME/VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM,	KG	46,00	65,33	3.005,18	46,00	65,33	3.005,18			007		
9.1.3	ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM,	KG	16,64	52,74	877,59	16,64	52,74	877,59			008		
9.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	9,45	211,56	1.999,24	9,45	211,56	1.999,24			96530		
9.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	M3	0,96	639,87	614,28	0,96	639,87	614,28			96555		
9.2	EXECUÇÃO DOS PILARES	-											
9.2.1	ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM,	KG	7,68	52,74	405,04	7,68	52,74	405,04			008		
9.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	M2	0,96	229,68	220,49	0,96	229,68	220,49			92411		
9.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3	0,14	686,60	96,12	0,14	686,60	96,12			92718		
9.3	EXECUÇÃO DA PAREDE DE CONCRETO	-											
9.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	9,45	94,91	896,90	9,45	94,91	896,90			92265		
9.3.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	0,71	770,71	547,20	0,71	770,71	547,20			92741		
9.4	EXECUÇÃO DA VIGA SUPERIOR E LAJE	-											
9.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M2	3,94	144,92	570,98	3,94	144,92	570,98			92452		
9.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	5,78	377,29	2.180,74	5,78	377,29	2.180,74			92482		
9.4.3	ARMAÇÃO NEGATIVA DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM, E ESTRIBO DE AÇO CA 60 5,0 MM -	KG	66,16	24,04	1.590,49	66,16	24,04	1.590,49			009		
9.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	KG	35,46	17,59	623,74	35,46	17,59	623,74			92787		
9.4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	1,28	770,71	986,51	1,28	770,71	986,51			92741		
9.5	EXECUÇÃO DE DRENOS	-											
9.5.1	EXECUÇÃO DE DRENO, COM TUBO PVC FURADO DE 100MM, COM SAÍDA EM TUBO PVC	M	11,00	22,46	247,06	11,00	22,46	247,06			010		
9.6	REVESTIMENTO	-											
9.6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO	M2	18,00	69,43	1.249,74	18,00	69,43	1.249,74			87538		
9.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS	M2	18,00	27,09	487,62	18,00	27,09	487,62			95625		
10	Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tãtil em paver	-			101.066,45			101.066,45					
10.1	PISO AZUL - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	151,88	58,83	8.935,10	151,88	58,83	8.935,10			93680		
10.2	PISO VERMELHO - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	402,75	58,83	23.693,78	402,75	58,83	23.693,78			93680		
10.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	1.300,60	52,62	68.437,57	1.300,60	52,62	68.437,57			92397		
11	Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama	-			21.392,04			21.392,04					
11.1	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 10 CM, COM TELA DE AÇO SOLDADA, E	M²	133,51	103,09	13.763,55	133,51	103,09	13.763,55			011		
11.2	CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM	M	93,34	11,44	1.067,81	93,34	11,44	1.067,81			012		

Felipe Micoński
 Técnico-Civil
 CREA - PR 148981/D

4 de 7





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: .1720211755927 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 23/02/2022

Programa: 0 N° do contrato: 34-2021 / 2021

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL			
11.3	GRAMA SINTETICA	UN	133,51	49,14	6.560,68	133,51	49,14	6.560,68	002				
12	Execução da escada	-			3.472,92			3.472,92					
12.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	66,00	52,62	3.472,92	66,00	52,62	3.472,92	92397				
13	Instalação de Mobiliário Urbano e Equipamentos	-			86.125,02			86.125,02					
13.1	BARRAS DE EXERCÍCIOS AO AR LIVRE	UND	1,00	4.319,03	4.319,03	1,00	4.319,03	4.319,03	001				
13.2	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO,	UN	4,00	1.344,21	5.376,84	4,00	1.344,21	5.376,84	42440				
13.3	GIRA-GIRA (RODA) - Playground	UN	1,00	1.960,83	1.960,83	1,00	1.960,83	1.960,83	004				
13.4	POSTES DE ILUMINAÇÃO	UN	28,00	2.031,03	56.868,84	28,00	2.031,03	56.868,84	005				
13.5	BANCOS	UN	21,00	794,68	16.688,28	21,00	794,68	16.688,28	006				
13.6	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	22,78	911,20	40,00	22,78	911,20	88316				
14	Pintura do Monumento	-			403,25			403,25					
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,00	16,13	403,25	25,00	16,13	403,25	88489				
15	ATERRO DA FLOREIRA ESCADA	-			968,77			968,77					
15.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM	M³	12,15	46,94	570,32	12,15	46,94	570,32	013				
15.2	ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO	M³	1,35	295,15	398,45	1,35	295,15	398,45	014				
16	ATERRO FLOREIRA-BANCO	-			558,80			558,80					
16.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM	M³	7,00	46,94	328,58	7,00	46,94	328,58	013				
16.2	ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO	M³	0,78	295,15	230,22	0,78	295,15	230,22	014				
17	ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA	-			1.657,88			1.657,88					
17.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM	M³	20,79	46,94	975,88	20,79	46,94	975,88	013				
17.2	ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO	M³	2,31	295,15	681,80	2,31	295,15	681,80	014				
18	Paisagismo: Arbustos, forrações e árvores. Espécies e plantio.	-			16.099,33			16.099,33					
18.1	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	500,00	30,81	15.405,00	500,00	30,81	15.405,00	98509				
18.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A	UN	7,00	99,19	694,33	7,00	99,19	694,33	98511				
19	Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos	-			884,78			884,78					
19.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM	M3	97,55	7,12	694,56	97,55	7,12	694,56	100983				
19.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA	M3XKM	292,65	0,65	190,22	292,65	0,65	190,22	93593				
20	ADITIVO 02							19.033,27					
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM	M2				32,28	79,53	2.567,23	87492				
20.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2				84,56	10,04	848,18	87904				
20.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2				84,56	63,65	4.109,24	87777				
20.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2				84,56	31,60	2.040,10	96135				
20.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M				3,20	119,22	381,50	93187				
20.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M				3,20	113,06	361,79	93197				
20.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M				3,10	93,63	290,25	93188				
20.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2				5,20	35,49	184,55	97645				

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720211755927	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 23/02/2022
Programa: 0		N° do contrato: 34-2021 / 2021
Empendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	REPROGRAMADO			Fonte	Código SINAPI Desoneração COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)			QUANT.	PREÇOS (R\$)			
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
20.9	REINSTALAÇÃO DE JANELA	M²					5,20	51,34	266,97		COMPOSIÇÃO 015
20.10	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN					1,00	703,59	703,59		90790
20.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM	UN					1,00	156,49	156,49		91306
20.12	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2					4,74	9,72	46,07		97644
20.13	REINSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO	M²					4,74	43,34	205,43		COMPOSIÇÃO 016
20.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2					438,43	16,13	7.071,88		88489
21	ADITIVO 03								43.988,62		
21.1	PLANTIO DE YUCCA ROSTRATA	UND					6,00	120,03	720,18		COMPOSIÇÃO 021
	PLANTIO DE STRELITZA	UND					26,00	39,43	1.025,18		COMPOSIÇÃO 022
21.3	PLANTIO DE CAPIM DO TEXAS	UND					25,00	18,63	465,75		COMPOSIÇÃO 023
21.4	PLANTIO DE CIPRESTE JACARÉ VERDE	UND					15,00	61,53	922,95		COMPOSIÇÃO 024
21.5	PLANTIO DE CYCA	UND					4,00	119,90	479,60		COMPOSIÇÃO 025
21.6	PLANTIO DE PALMEIRA AZUL (90 CM)	UND					5,00	302,03	1.510,15		COMPOSIÇÃO 026
21.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (CEDRINHO-	UN					6,00	54,89	329,34		98510
21.8	PLANTIO DE KAYZUKA	UND					9,00	250,03	2.250,27		COMPOSIÇÃO 027
21.9	PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE	UND					66,00	14,60	963,60		COMPOSIÇÃO 028
21.10	PLANTIO DE BAMBU MOSSO	UND					60,00	39,43	2.365,80		COMPOSIÇÃO 029
21.11	PLANTIO DE COSTELA DE ADÃO	UND					10,00	45,80	458,00		COMPOSIÇÃO 030
21.12	PLANTIO DE BUXINHO	UND					26,00	31,50	819,00		COMPOSIÇÃO 031
21.13	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (ESMERALDA), AF. 05/2018	M2					320,00	13,46	4.313,60		98504
21.14	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (GRAMA AMENDOIM), AF. 05/2018	M²					10,00	34,44	344,40		COMPOSIÇÃO 020
21.15	PLANTIO DE HORTÊNCIA	UND					100,00	16,03	1.603,00		COMPOSIÇÃO 032
21.16	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M²					104,00	90,47	9.408,88		COMPOSIÇÃO 17
21.17	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	M2					184,00	21,36	3.930,24		102213
21.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2					214,00	16,13	3.451,82		88489
21.19	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA, DUAS	M²					25,00	20,24	506,00		COMPOSIÇÃO 018
21.20	INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO, SOBRE MURO OU ALVENARIA (não inclui material)	M					9,00	10,45	94,05		COMPOSIÇÃO 019
21.21	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO,	UN					5,00	1.344,21	6.721,05		42440
21.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M					16,00	81,61	1.305,76		94227
			TOTAL	R\$	484.195,14		TOTAL	R\$	547.217,03		

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT N° .1720211755927
Calígrafo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT/ N°: .1720211756927 | BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Data do Orçamento: 23/02/2022

Programa: 0 | N° do contrato: 34-2021 / 2021

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		*Fonte	Código	SINAPI	COM
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL				
					484.195,14			547.217,03					

Jean Felipe Miecóanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reformas na Praça José Auache, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.01 – Praças, Parques e bosques							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	000	2.051	Remodelação de Vias, Praças, Parques e Jardins 08.001.15.451.0035.2.051	411	2905	4.4.90.51.02.01

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2022


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao contrato nº 34/2021 decorrente da Tomada de Preços nº 05/2021, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia PR 482, s/n - Centro, na cidade de Renascença (85.610-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n 217.681.193/0001-96, representado neste ato pelo Sr. **Alberto Afonso Guolio**, portador do CPF nº 2076.427.119-99 e RG nº 28.110.989-3 (Contatos: tgengenharia@hotmail.com, (46) 3550-1985).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO META FISICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 34/2021 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS** em anexo a Tomada de Preços nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 017/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, planilhas reprogramadas, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA E DA PRORROGAÇÃO:

Parágrafo primeiro: Fica aumentado o valor total de R\$ 43.988,62 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para a execução de serviços não previstos que são considerados importantes para a qualidade final da obra.

Parágrafo segundo: Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, **de 24 de fevereiro de 2022 a 25 de março de 2022.**



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 547.217,03 (quinhentos e quarenta e sete mil duzentos e dezessete reais e três centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.03.09 08:52:17 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

AMG ENGENHARIA
EIRELI:1768119300019
6
Assinado de forma digital por
AMG ENGENHARIA
EIRELI:17681193000196
Dados: 2022.03.21 14:29:56 -03'00'

Alberto Afonso Guollo
AMG Engenharia Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0600212361001520263390320000 fonte 1042

0600212361001520273390320000 fonte 3130

0600212361001520273390320000 fonte 1042

0600212365001520303390320000 fonte 3130

0600212365001520303390320000 fonte 1042

VALOR: R\$ 69.825,40 (sessenta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

CONTRATADA: COMUNIDADE TERCEIRO PLANO - CNPJ: 68.720.218/0001-54

DATA: 21/03/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Helena Gawlak

Código Identificador:CFB2342C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0600212361001520263390320000 fonte 1042

0600212361001520273390320000 fonte 3130

0600212361001520273390320000 fonte 1042

0600212365001520303390320000 fonte 3130

0600212365001520303390320000 fonte 1042

VALOR: R\$ 19.997,54 (dezenove mil e novecentos e noventa e sete mil e cinquenta e quatro centavos)

CONTRATADA: MÁRCIA REGINA WOJCIK - CPF: 029.990.439-37

DATA: 21/03/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Helena Gawlak

Código Identificador:18C73C2A

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PSS
002.2021 DE 21/06/21**

**EXTRATO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
SERVIÇO TEMPORÁRIO**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021
LEI MUNICIPAL Nº. 3.046 DE 23 DE MARÇO DE 2021**

**Termo de Rescisão de Contrato Administrativo de Serviço
Temporário: nº. 021/2022.**

Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.

Contratado(a): Estefani Magalhaes de Almeida
Objeto: Rescisão do Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº. 021/2022.

Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 22 (vinte e dois) de março de 2022.

Publicado por:

Gracieli Santos de Quadros

Código Identificador:BD21129D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO E RESUMO DE CONTRATO**

Aditivo nº 06 ao Contrato nº 65/2017 - Pregão Presencial nº 41/2017 - Contratante: Município de Coronel Vivida/PR - Contratada: MANASSES GONÇALVES DE MENEZES, CNPJ n.º 22.648.947/0001-46. Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a qual pede a supressão do contrato, a partir do dia 15 de março de 2022, dos serviços referente a limpeza e manutenção da quadra e da grama sintética do Bairro Madalosso. O valor a ser suprimido corresponde ao período de 15 de março de 2022 a 30 de junho de 2022, ou seja, 03 meses e 16 dias, sendo suprimido a quantia total de R\$ 3.585,87. Para o mês de março, serão pagos, 14 dias destes serviços, ou seja, R\$ 473,61. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Coronel Vivida, 15 de março de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito Municipal.

CONTRATO nº 18/2022 – Inexigibilidade nº 02/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA, CNPJ/MF n.º 79.850.574/0001-09. Objeto: a Contratação de Empresa para prestação de serviços de cobrança e recebimento da contribuição de custeio da iluminação pública – COSIP. Valor total estimado: R\$ 333.000,00. Prazo de vigência: R\$ 333.000,00.

Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Aditivo nº 03 – contrato nº 34/2021 – Tomada de Preços nº 05/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob n 217.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 017/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, planilhas reprogramadas, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior. Fica aumentado o valor total de R\$ 43.988,62 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para a execução de serviços não previstos que são considerados importantes para a qualidade final da obra. Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, de 24 de fevereiro de 2022 a 25 de março de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:95AD6531

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 016**

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 016, de 17 de março de 2022.**