



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 044/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 02 de junho de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAMOS A REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 73/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, LOTE 03: EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta física-financeira ao contrato supra citado conforme segue:

-Valor do aditivo dos serviços de R\$ 54.085,52 (cinquenta e quatro mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

-Valor final da obra passa a ser de R\$ 162.502,18 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e dois reais e dezoito centavos).

Conforme planilha do orçamento em anexo.


O aditivo se deve ao fato de alterações de projeto em virtude de imprevistos que surgiram no decorrer da obra, além de itens que não foram contemplados no orçamento, e que se mostram necessários para a qualidade final da obra.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo e de meta física-financeira, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


João Rodolfo Petzhold Ferri
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo Fúrio Soares**, na qualidade de responsável técnico pelo projeto e orçamento da obra de Reforma do Posto de Saúde Central, conforme ART 1720221748320, que foi licitada conforme Tomada de Preços 04/2022 e contrato 73/2022, solicito a reprogramação do orçamento com aditivo de meta física-financeira, em virtude de imprevistos que surgiram no decorrer da obra, além de itens que não foram contemplados no orçamento, e que se mostram necessários para a qualidade final da obra.

Palotina, 02 de junho de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RFS", written over a horizontal line.

Assinado de forma digital por
RODRIGO FURIO
SOARES:07525088900
Dados: 2022.06.02 13:22:58
-03'00'

Rodrigo Fúrio Soares

CREA -PR 159.545/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA - ADITIVO 01									54.085,52	
1.			REFORMA POSTO CENTRAL - ADITIVO 01					-	54.085,52	
1.1.			DEMOLIÇÃO					-	1.531,77	
1.1.0.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,92	282,79	BDI 1	351,23	674,36	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,42	614,82	BDI 1	763,61	320,72	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	3,00	107,58	BDI 1	133,61	400,83	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	7,34	14,90	BDI 1	18,51	135,86	RA
1.2.			PISO					-	5.870,07	
1.2.0.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	85,40	26,63	BDI 1	33,07	2.824,18	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	0,73	701,94	BDI 1	871,81	636,42	RA
1.2.0.3.	Composição	CM-002	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	101,94	16,80	BDI 1	20,87	2.127,49	RA
1.2.0.4.	Composição	CM-003	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ	M	74,01	3,07	BDI 1	3,81	281,98	RA
1.3.			COBERTURA					-	20.307,03	
1.3.0.1.	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	2,00	1.674,47	BDI 1	2.079,69	4.159,38	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	1,00	1.009,62	BDI 1	1.253,95	1.253,95	RA
1.3.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	14,19	73,49	BDI 1	91,27	1.295,12	RA
1.3.0.4.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	6,85	264,72	BDI 1	328,78	2.252,14	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	23,93	88,61	BDI 1	110,05	2.633,50	RA
1.3.0.6.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	66,78	89,39	BDI 1	111,02	7.413,92	RA
1.3.0.7.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	77,60	13,48	BDI 1	16,74	1.299,02	RA
1.4.			ESTRUTURA					-	4.642,95	
1.4.1.			vigas baldrame e cinta, e pilar área ampliada					-	2.386,32	

RECURSO
↓



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA - ADITIVO 01									54.085,52	
1.4.1.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,12	318,56	BDI 1	395,65	47,48	RA
1.4.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,66	86,40	BDI 1	107,31	392,75	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,21	13,67	BDI 1	16,98	377,13	RA
1.4.1.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,60	20,27	BDI 1	25,18	90,65	RA
1.4.1.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,04	17,05	BDI 1	21,18	699,79	RA
1.4.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,37	20,10	BDI 1	24,96	208,92	RA
1.4.1.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,78	361,19	BDI 1	448,60	349,91	RA
1.4.1.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,78	226,78	BDI 1	281,66	219,69	RA
1.4.2.			pilares - cobertura hall de entrada						2.256,63	
1.4.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,04	157,69	BDI 1	195,85	203,68	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,68	17,06	BDI 1	21,19	99,17	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,32	666,48	BDI 1	827,77	264,89	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,27	12,55	BDI 1	15,59	456,32	RA
1.4.2.5.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,96	18,67	BDI 1	23,19	68,64	RA
1.4.2.6.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,08	124,76	BDI 1	154,95	942,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA - ADITIVO 01									54.085,52	
1.4.2.7.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,30	595,35	BDI 1	739,42	221,83	RA
1.5.			ALVENARIA					-	14.423,99	
1.5.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	120,27	8,96	BDI 1	11,13	1.338,61	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	120,27	40,47	BDI 1	50,26	6.044,77	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	120,27	47,13	BDI 1	58,54	7.040,61	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	7.309,71	
1.6.0.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,79	785,98	BDI 1	976,19	4.675,95	RA
1.6.0.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,50	92,52	BDI 1	114,91	402,19	RA
1.6.0.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,89	102,03	BDI 1	126,72	1.126,54	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,89	100,08	BDI 1	124,30	1.105,03	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA/PR





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA - ADITIVO 01									54.085,52
Local									

quinta-feira, 2 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO FÚRIO SOARES
CREA/CAU: CREA-PR 159.545/D
ART/RRT: 0

Assinado de forma digital por
RODRIGO FURIO
SOARES:07525088900
Dados: 2022.06.02 13:28:56 -03'00'





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reforma do POSTO DE SAÚDE CENTRAL, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.07 – Postos de Saúde							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
02	06/01	000	1.059	Estruturação da Rede de Serviços de Saúde	565	3624	4.4.90.51.01.07

Coronel Vivida, 03 de junho de 2022


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 73/2022** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Rosalina Gonçalves da Rocha, 70 – Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 23.700.938/0001-10, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Gonçalves da Rocha**, portador do CPF nº 038.226.979-90 e RG nº 8.394.106-5, (CONTATOS: (46) 3232-3580 / jfartinox@gmail.com).

As partes, de comum acordo, acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO (acréscimo) da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 73/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL**, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços nº 04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira (acréscimo), objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 73/2022, de 10 de maio de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 044/2022, planilha orçamentária e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA:

Fica aumentado o valor total de R\$ 54.085,52 (cinquenta e quatro mil oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) devido a imprevistos que surgiram no decorrer da obra, além de itens que não foram contemplados no orçamento e que se mostram necessários para a qualidade final da obra. Passando o valor total do LOTE 03 a ser de R\$ 162.502,18 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e dois reais e dezoito centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 218.942,61 (duzentos e dezoito mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 73/2022 de 10 de maio de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 08 de junho de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.06.08 15:26:37 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

.....
Fernando Gonçalves da Rocha
Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Publicado por:

Sâmara de Moraes Spagnoli

Código Identificador:1375EA6E**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº. 7936, DE 09 DE JUNHO DE 2022****DECRETO Nº. 7.936, de 09 de junho de 2022.**

Exonera, a pedido, Servidora Municipal pertencente ao regime jurídico Estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 056/2020 de 27/04/2020 e Lei Complementar nº 057/2020 de 27/04/2020, **DECRETA:****Art. 1º.** Fica exonerada, a pedido da interessada, conforme requerimento protocolado sob nº. 1671/2022, ocupante do cargo de Professora Municipal, **ALINE ANCILIERO RAMOS**, a partir de 09 (nove) de junho de 2022.**Art. 2º.** As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor a partir da data da exoneração, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022, 133º da República e 67º do Município.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Registre-se e Publique-se**CARLOS LOPES**

Secretário Municipal de Administração

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Publicado por:

Sâmara de Moraes Spagnoli

Código Identificador:F44093EB**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DA LICITAÇÃO****RESULTADO DA LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022**

DATA: 25/05/22 ABERTURA: 08/06/22 PROPOSTA ATÉ: 08:00 HS DISPUTA: 09:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B; conforme discriminado no objeto do presente edital.

*Considerando que, a empresa FANCAR VEÍCULOS LTDA, foi a vencedora do Pregão Eletrônico nº 46/2022 com a filial FANCAR VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.677.629/0003-56, conforme cadastro no licitações-e;**Considerando que, na análise dos documentos de habilitação, a empresa FANCAR VEÍCULOS LTDA a qual alterou sua razão social para FANCAR DETROIT LTDA, conforme 13ª alteração contratual, anexou o cartão CNPJ, a certidão estadual, a certidão municipal, o certificado do FGTS, a certidão de débitos trabalhistas e a declaração unificada da filial com o CNPJ de nº 05.677.629/0006-07; o contrato social e certidão federal com CNPJ da matriz (estes somente saem em nome da matriz), bem como, enviou a proposta em nome da FANCAR DETROIT LTDA, filial de CNPJ nº**05.677.629/0006-07, sendo que, em análise ao folder com as especificações do veículo furgão de 10,7 m³ foi constatado que algumas medidas mínimas exigidas no termo de referência do edital, não foram atendidas, desta forma, fica a empresa DESCLASSIFICADA/INABILITADA, desta forma: DECLARO, a presente licitação FRACASSADA.*

Coronel Vivida, 08 de junho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito

**Publicado por:**

Iana Roberta Schmid

Código Identificador:BF166196**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVOS**

Aditivo nº 01 – contrato nº 34/2021 – Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10. Fica aumentado o valor total de R\$ 54.085,52 devido a imprevistos que surgiram no decorrer da obra, além de itens que não foram contemplados no orçamento e que se mostram necessários para a qualidade final da obra. Passando o valor total do LOTE 03 a ser de R\$ 162.502,18. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 08 de junho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Aditivo nº 04 - Contrato nº 55-2020 – Pregão Presencial nº 31-2020. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: VIGIBRAZIL LTDA, CNPJ nº 21.929.813/0001-30. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 22 de maio de 2022 a 21 de maio de 2023. Fica reajustado o valor mensal, com base no reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024, no percentual de 11,30%, passando o valor mensal a ser de R\$ 9.341,99, totalizando para este aditamento o valor de R\$ 112.103,88. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 20 de maio de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito

Aditivo nº 01 – contrato nº 07/2022 – Tomada de Preços nº 11/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: DUOVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 35.688.546/0001-61. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 28 de maio de 2022 a 26 de julho de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 27 de maio de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:3D7447FB**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO****CONVOCAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022**

OBJETO: Construção de Parque Infantil contendo: piso ecológico emborrachado, equipamentos para playground e postes metálicos para iluminação pública. Execução de serviços de: instalações