



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
<div><div>PARANÁ</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</div>			<div>ENDEREÇO: Rua Romário Martins, 154 MUNICÍPIO: CORONEL VÍVIDA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO FÚRIO SOARES</div>			<div>PROTOCOLO Nº: 18.200.984-9 ORGÃO: SAÚDE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720222152676 REG. CREA: PR-159545/D</div>			<div><div>PARANÁ</div><div>EDIFICAÇÕES</div></div>		
<div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 13/06/2022</div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.425,00	R\$ -		R\$ 1.425,00
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	M2	5,00	285,00	0,00	285,00	1.425,00	0,00	1.425,00	
2		COBERTURA						R\$ 31.788,02	R\$ 3.370,87		R\$ 35.158,89
2.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO	M	112,00	91,24	11,82	103,06	10.218,88	1.323,84	11.542,72	
2.2	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	15,00	56,69	1,53	58,22	850,35	22,95	873,30	
2.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	96,99	79,26	10,13	89,39	7.687,43	982,51	8.669,94	
2.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	168,51	42,00	4,81	46,81	7.077,42	810,53	7.887,95	
2.5	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	69,80	85,30	3,31	88,61	5.953,94	231,04	6.184,98	
3		PINTURA INTERNA						R\$ 2.734,99	R\$ 1.524,66		R\$ 4.259,65
3.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	247,51	9,27	5,10	14,37	2.294,42	1.262,30	3.556,72	
3.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	247,51	1,78	1,06	2,84	440,57	262,36	702,93	
4		RECUPERAÇÃO DE TRINCAS						R\$ 624,60	R\$ 1.242,60		R\$ 1.867,20
4.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	0,00	28,38	28,38	0,00	851,40	851,40	
4.2	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	10,00	10,41	0,00	10,41	104,10	0,00	104,10	
4.3	98570	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO	M2	10,00	52,05	39,12	91,17	520,50	391,20	911,70	
5		LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 59,16	R\$ 711,85		R\$ 771,02
5.1	COMP 001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	259,36	0,00	2,18	2,18	0,00	565,40	565,40	
5.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	96,99	0,61	1,51	2,12	59,16	146,45	205,62	