



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 130/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 13 de dezembro de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO FISICO FINANCEIRO AO CONTRATO 148/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2022 DE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO Nº 8.008 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA -PR.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo ao contrato supra citado, conforme segue:

- A obra, será aditivada o valor de R\$38.351,48 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).
- O valor final da obra passa a ser de R\$400.136,04 (quatrocentos mil, cento e trinta e seis reais e quatro centavos).
- O prazo de execução não se altera.
- Os novos itens estão indicados nas planilhas reprogramadas e do cronograma em anexo.

A reprogramação se deve ao fato de que na elaboração dos projetos foi prevista uma alteração nos dimensionamentos das pontes para a largura de 6 metros, e que não foram previstas o aumento de vigas em madeira para suprir tal modificação, sendo assim necessário o acréscimo das mesmas em todos os locais que estão previstos novos tabladados de madeira. Também foi verificado na localidade de Campo Novo a qual estava prevista a construção de murros de arrimo de somente um lado, que se faz necessária a construção dos mesmos em ambos os lados, portanto acrescido este item. Este fato se deve pois no ato da fiscalização, logo após as enchentes, e decreto de estado de emergência, o rio no local estava com o nível de água e elevado e a água barrenta, não sendo possível a verificação de sua base, o que ocorreu quando os níveis de água baixaram e foi possível verificar que a base da mesma foi comprometida e que a solução para o problema é sua reconstrução.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de meta física-financeira, para que a obra seja executada.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mún. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


Douglas Cristian Strapazon
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO R\$ 361.784,56

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA

REPROGRAMADO R\$ 400.136,04

Nº do contrato

148-2022-0 /

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREVISTO | | | REPROGRAMADO | | | |
|-------|---|-------|--------|-----------------|-----------|-------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | PREÇOS (em R\$) | | Fonte | QUANT. | PREÇOS (em R\$) | | Fonte |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 1 | PONTE LINHA BORGES 25°58'28.864"S, 52°36'25.723"W | | | | | | | | | |
| 1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,07 | 10,78 | 76,21 | | 7,07 | 10,78 | 76,21 | |
| 1.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 42,09 | 13,64 | 574,11 | | 42,09 | 13,64 | 574,11 | |
| 1.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 48,45 | 962,86 | 46.650,57 | | 48,45 | 962,86 | 46.650,57 | |
| 1.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | |
| 1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | 77,04 | 12,87 | 991,50 | |
| 1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | 19,71 | 19,36 | 381,59 | |
| 1.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | |
| 1.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,77 | 15,29 | 271,70 | | 23,69 | 15,29 | 362,22 | |
| 1.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | 42,00 | 157,77 | 6.626,34 | | 56,00 | 157,77 | 8.835,12 | |
| 1.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | 36,00 | 166,21 | 5.983,56 | | 36,00 | 166,21 | 5.983,56 | |
| 2 | PONTE BARRA VERDE 25°54'50.803"S, 52°46'1.889"W | | | | | | | | | |
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10,12 | 10,78 | 109,09 | | 10,12 | 10,78 | 109,09 | |

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

361.784,56

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA

REPROGRAMADO

R\$

400.136,04

Nº do contrato

148-2022-0

/

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREVISTO | | | Fonte | QUANT. | REPROGRAMADO | | Fonte | |
|-------|---|-------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | | | PREÇOS (em R\$) | | TOTAL | | | PREÇOS (em R\$) | | | TOTAL |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 2.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 26,12 | 13,64 | 356,28 | | 26,12 | 13,64 | 356,28 | | | |
| 2.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 30,01 | 962,86 | 28.895,43 | | 30,01 | 962,86 | 28.895,43 | | | |
| 2.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10,35 | 254,13 | 2.630,25 | | 10,35 | 254,13 | 2.630,25 | | | |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42,37 | 12,87 | 545,30 | | 42,37 | 12,87 | 545,30 | | | |
| 2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,86 | 19,36 | 190,89 | | 9,86 | 19,36 | 190,89 | | | |
| 2.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1,69 | 526,31 | 889,46 | | 1,69 | 526,31 | 889,46 | | | |
| 2.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,88 | 15,29 | 135,78 | | 11,85 | 15,29 | 181,19 | | | |
| 2.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | 48,00 | 157,77 | 7.572,96 | | 64,00 | 157,77 | 10.097,28 | | | |
| 2.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | 42,00 | 166,21 | 6.980,82 | | 42,00 | 166,21 | 6.980,82 | | | |
| 3 | PONTE VISTA ALEGRE 25°58'7.647"S, 52°42'3.625"W | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9,12 | 10,78 | 98,31 | | 9,12 | 10,78 | 98,31 | | | |
| 3.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 54,29 | 13,64 | 740,52 | | 54,29 | 13,64 | 740,52 | | | |
| 3.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 62,35 | 962,86 | 60.034,32 | | 62,35 | 962,86 | 60.034,32 | | | |
| 3.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | | |

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

361.784,56

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA

REPROGRAMADO

R\$


400.136,04

Nº do contrato

148-2022-0

/

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREVISTO | | | Fonte | REPROGRAMADO | | | Fonte |
|-------|---|-------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------|-------|-------|
| | | | | PREÇOS (em R\$) | | TOTAL | | PREÇOS (em R\$) | | TOTAL | |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | |
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | |
| 3.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | |
| 3.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | 15,29 | | | | 15,29 | | | |
| 3.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | | 157,77 | | | | 157,77 | | | |
| 3.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | | 166,21 | | | | 166,21 | | | |
| 4 | PONTE ALTO PALMEIRINHA 26°0'9.139"S, 52°35'1.205"W | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,07 | 10,78 | 76,21 | | 7,07 | 10,78 | 76,21 | | |
| 4.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 42,09 | 13,64 | 574,11 | | 42,09 | 13,64 | 574,11 | | |
| 4.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 48,45 | 962,86 | 46.650,57 | | 48,45 | 962,86 | 46.650,57 | | |
| 4.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | |
| 4.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | |
| 4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | |
| 4.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | |
| 4.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,77 | 15,29 | 271,70 | | 23,69 | 15,29 | 362,22 | | |
| 4.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | | |



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO R\$ 361.784,56

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA

REPROGRAMADO R\$ 400.136,04

Nº do contrato

148-2022-0 /

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREVISTO | | Fonte | QUANT. | REPROGRAMADO | | Fonte |
|-------|---|-------|--------|-----------------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | PREÇOS (em R\$) | | | | PREÇOS (em R\$) | | |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 4.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | 57,00 | 157,77 | 8.992,89 | | 76,00 | 157,77 | 11.990,52 | |
| 4.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | 51,00 | 166,21 | 8.476,71 | | 51,00 | 166,21 | 8.476,71 | |
| 5 | PONTE PALMEIRINHA 26°01'27.124"S, 52°36'31.683"W | | | | | | | | | |
| 5.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,68 | 10,78 | 147,47 | | 13,68 | 10,78 | 147,47 | |
| 5.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2018 | M3 | 54,40 | 13,64 | 742,02 | | 54,40 | 13,64 | 742,02 | |
| 5.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 57,16 | 962,86 | 55.037,08 | | 57,16 | 962,86 | 55.037,08 | |
| 5.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,00 | 254,13 | 4.574,34 | | 18,00 | 254,13 | 4.574,34 | |
| 5.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73,19 | 12,87 | 941,96 | | 73,19 | 12,87 | 941,96 | |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,78 | 19,36 | 286,14 | | 14,78 | 19,36 | 286,14 | |
| 5.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 2,84 | 526,31 | 1.494,72 | | 2,84 | 526,31 | 1.494,72 | |
| 5.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | 15,29 | | | | 15,29 | | |
| 5.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | | 157,77 | | | | 157,77 | | |
| 5.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | | 166,21 | | | | 166,21 | | |
| 6 | PONTE CAMPO NOVO 26°01'45.5"S, 52°29'52.204" | | | | | | | | | |
| 6.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,18 | 10,78 | 77,40 | | 7,18 | 10,78 | 77,40 | |

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

361.784,56

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA

REPROGRAMADO

R\$

400.136,04

Nº do contrato

148-2022-0

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREVISTO | | | Fonte | QUANT. | REPROGRAMADO | | Fonte | |
|-------|---|-------|--------|-----------------|--------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | PREÇOS (em R\$) | | TOTAL | | | PREÇOS (em R\$) | | | TOTAL |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 6.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 21,35 | 13,64 | 291,21 | | 42,70 | 13,64 | 582,43 | | | |
| 6.2 | MURO DE CONTENÇÃO COM ALAS | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | M3 | 24,57 | 962,86 | 23.657,47 | | 49,15 | 962,86 | 47.324,57 | | | |
| 6.3 | VIGA CINTA | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 9,45 | 254,13 | 2.401,53 | | 18,90 | 254,13 | 4.803,06 | | | |
| 6.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38,52 | 12,87 | 495,75 | | 77,04 | 12,87 | 991,50 | | | |
| 6.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,86 | 19,36 | 190,89 | | 19,71 | 19,36 | 381,59 | | | |
| 6.3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1,57 | 526,31 | 826,31 | | 3,13 | 526,31 | 1.647,35 | | | |
| 6.4 | ESPERAS DE AMARRAÇÃO DAS VIGAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,88 | 15,29 | 135,78 | | 29,69 | 15,29 | 453,96 | | | |
| 6.5 | VIGAS DE MADEIRA PARA PONTE | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARVORE EUCALIPTO PARA VIGAS DE PONTE | M | 42,00 | 157,77 | 6.626,34 | | 56,00 | 157,77 | 8.835,12 | | | |
| 6.6 | TABULEIRO EM MADEIRA PARA PONTES | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | TABULEIRO DE PONTE COM PRANCHAS DE EUCALIPTO | M2 | 36,00 | 166,21 | 5.983,56 | | 36,00 | 166,21 | 5.983,56 | | | |
| | | | | | TOTAL | 361.784,56 | | TOTAL | 400.136,04 | | | |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

13-dez-22

Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

R Exclusivamente repasse/subsídio

CF Contrapartida exclusivamente física

F Exclusivamente outras fontes

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

N° do contrato **148-2022-0 /**

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE PONTES 2022 - ESTADO DE EMERGÊNCIA


| Item | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | Mês 9 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (%) | 33,37 | 33,37 | 36,75 | 70,12 | 29,88 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPASSE | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.P. R\$ | 133.529,02 | | 147.034,38 | | 119.572,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.P. Física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out. Font. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (R\$) | 133.529,02 | | 147.034,38 | | 119.572,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-dez-22
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO nº 8008 DFE 19 DE Outubro de 2022 - ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

| ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: 02 – DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE RURAL | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.03 – Pontes e Viadutos | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 00 | 08/02 | 000 | 2.057 | Manutenção e Estruturação da Malha Viária 08.002.26.782.0032.2.057 | 467 | 4750 | 4.4.90.51.02.03 |

Coronel Vivida, 12 de dezembro de 2022


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 148/2022 decorrente da Dispensa de Licitação nº 42/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **LARIN RIBEIRO - EIRELI**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: LARIN RIBEIRO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Romano Polese, nº 381, Bairro São Cristóvão I, em Coronel Vivida – PR. CEP 85.550-000, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.719.582/0001-72, neste ato representado pelo Sr. **Larin Ribeiro**, inscrito no CPF sob o nº 029.113.499-89 e RG nº 8.107.572-7, (CONTATO: xlarin@hotmail.com, (46) 99903-1080).

As partes, de comum acordo, acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 148/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa para reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município conforme Decreto nº 8.008 de 19 de outubro de 2022.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Nona do Contrato nº 148/2022, de 29 de novembro de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 130/2022, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA:

Ficam aumentadas as quantidades dos itens 1.4.1, 1.5.1, 2.4.1, 2.5.1, 4.4.1, 4.5.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1 e 6.5.1 da planilha orçamentária, conforme justificativa no ofício, sendo que o valor a ser aditivado é de R\$ 38.351,48 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 400.136,04 (quatrocentos mil cento e trinta e seis reais e quatro centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

| ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: 02 – DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE RURAL | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.03 – Pontes e Viadutos | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 00 | 08/02 | 000 | 2.057 | Manutenção e Estruturação da Malha Viária 08.002.26.782.0032.2.057 | 467 | 4750 | 4.4.90.51.02.03 |

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 148/2022, de 29 de novembro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 15 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.12.16 13:17:59 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

Larin Ribeiro
LARIN RIBEIRO - EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

ELETRÔNICO Nº 123/2022, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para fornecimento de TRATOR AGRÍCOLA..
VENCEDOR: EQUADRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA- CNPJ SOB Nº 77.310.589/0012-01

Item 01 (único)- Valor R\$ 389.000,00(trezentos e oitenta e nove mil reais);

PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme edital.

PRAZO DE VIGÊNCIA: conforme edital.

PRAZO DE PAGAMENTO: conforme edital.

Dê-se publicidade.

Colombo, 27 de setembro de 2022.

JERÔNIMO STRAPASSON

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Publicado por:

Jose Carlos Vieira

Código Identificador:9F5088C7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 622/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 130/2022. PROCESSO:37808/2022**

Contratante:Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fiscalização: A fiscalização do presente contrato será de responsabilidade Sr. Willian Zanini, portador do documento de Identidade/RG nº 5.661.958-5e do CPF nº 801.139.409-63.

Contratada:PF FONTES LUMINOSAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.951.262/0001-50.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Acopladores Vulcano e instalação na lagoa do Rio Tumirí (bosque da Uva – Colombo / Pr), com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Pregão Eletrônico nº 130/2022, que integra o Edital.

Valor: R\$ 161.900,00(cento e sessenta e um mil e novecentos reais).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1620/2021.

Prazo: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.A Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, para o início da execução dos serviços.A Contratada terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ordem se serviço, para a execução e finalização do serviço.

Local e data da assinatura: Colombo, 27 de dezembro de 2022.

Assinatura:José Vicente de Lima.

Publicado por:

Rosiliane de Lima D'agostin

Código Identificador:7B992DEE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 621/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 127/2022. PROCESSO: 31014/2022.**

Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal da Saúde.

Fiscalização: A Gestão do presente Contrato será de responsabilidade do Sr. Aramis Antonio Celso portador do RG.: 5.104.440-1 e do CPF: 716.588.159-04.

Contratada: EUGENIO & MARQUES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.600.153/0001-32.

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços, para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios, em equipamentos de Raio-X dos estabelecimentos Municipais de Saúde conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital.

Valor: R\$ 345.999,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais). **Dotação orçamentária:** As despesas decorrentes do presente termo de aditamento correrão à conta da

classificação orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual nº 1620/2021.

Prazos: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Local e data da assinatura: Colombo, 22 de Dezembro de 2022.

Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:

Rosiliane de Lima D'agostin

Código Identificador:EE545DE0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022**

HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Colombo/PR, no uso das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 352/2022, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022**, cujo objeto é a Aquisição por meio de registro de preços de Aparelho de Ultrassom – Resolução SESA 934/2021.

VENCEDOR: SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

Item 01 - Valor Total: R\$ 242.000, 00 (duzentos e quarenta e dois mil reais).

PRAZO DE ENTREGA/ VIGÊNCIA: conforme edital.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em depósito bancário, até 30 (trinta) dias após a entrega do relatório do fiscal de contrato com aceite, acompanhada dos documentos, conforme o edital.

Dê-se publicidade.

Colombo, 27 de dezembro de 2022.

MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI

Secretária Municipal de Saúde



Publicado por:

Jose Carlos Vieira

Código Identificador:10B6CE6E

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO**

Aditivo nº 01 – contrato nº 148/2022 – Dispensa de Licitação nº 42/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR - Contratada: LARIN RIBEIRO - EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 08.719.582/0001-72. Ficam aumentadas as quantidades dos itens 1.4.1, 1.5.1, 2.4.1, 2.5.1, 4.4.1, 4.5.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1 e 6.5.1 da planilha orçamentária, conforme justificativa no ofício, sendo que o valor a ser aditivado é de R\$ 38.351,48. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 400.136,04. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívica, 15 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO.

Prefeito.

Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:DF0201FE