



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	PROPORCIONAL A EXECUÇÃO
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M COMPLETA
1.2.2.	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	5.297,74	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS NECESITAM DE LIMPEZA
1.3.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	5.297,74	ÁREAS RETIRADAS DE PROJETOS AS QUAIS RECEBERAM CAPA EM CBUQ
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	264,89	ÁREAS RETIRADAS QUE SERÃO EXECUTADAS CAPAS (PISTA DE ROLAMENTO + ACOSTAMENTOS) COM ESPESURAS DE 5cm POR SE TRATAR DE ROTA DE CAMINHÕES
1.3.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	264,89	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.827,58	IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE REPERFILAMENTO X DMT DE 22KM
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	247,40	SOMATÓRIAS DAS ÁREAS RETIRADAS DE PROJETO
1.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	4,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
2.	FRESAGEM DO PAVIMENTO		-	
2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO A FRIO		-	
2.1.1.	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO	M3	70,71	300,51+306,84+434,09+430,62+452,49+432,34 * 0,03
2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	141,42	2713,78 * dmt=2km

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	528.039,35	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	5.297,74	
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	5.297,74	
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	264,89	
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	264,89	
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	5.827,58	
SINALIZAÇÃO	247,40	
SINALIZAÇÃO	4,00	
FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO A FRIO	70,71	
FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO A FRIO	141,42	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR				

CORONEL VIVIDA - PR

Local

sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720230172699

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

RUA DA LIBERDADE3	
1	2
528.039,35	