



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR			
DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	BDI 1 24,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR									528.039,35	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS					-	504.745,36	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	8.705,09	
1.1.1.	Composição	013	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	8.705,09	0,00%	8.705,09	8.705,09	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.884,71	
1.2.1.	Composição	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	1.209,62	BDI 1	1.501,14	1.501,14	RA
1.2.2.	Composição	022	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	5.297,74	1,58	BDI 1	1,96	10.383,57	RA
1.3.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA					-	476.629,66	
1.3.1.	Composição	010	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	5.297,74	2,06	BDI 1	2,56	13.562,21	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	264,89	1.347,93	BDI 1	1.672,78	443.102,69	RA
1.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	264,89	8,61	BDI 1	10,69	2.831,67	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	5.827,58	2,37	BDI 1	2,94	17.133,09	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	7.525,90	
1.4.1.	Composição	009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	247,40	19,26	BDI 1	23,90	5.912,86	RA
1.4.2.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	4,00	324,95	BDI 1	403,26	1.613,04	RA
2.			FRESAGEM DO PAVIMENTO					-	23.293,99	
2.1.			FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO A FRIO					-	23.293,99	
2.1.1.	Cotação	505100-DER	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO	M3	70,71	260,72	BDI 1	323,55	22.878,22	RA
2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	141,42	2,37	BDI 1	2,94	415,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA - PR

RECURSO
←



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA
ESTADO DO PARANÁ

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VÍVDA – PR			
DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL		MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVDA - PR	BDI 1 24,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VÍVDA – PR									528.039,35

Local

sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720230172699

← RECURSO