



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 002/2024= DEP

Coronel Vivida PR, 03 de janeiro de 2024.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 062/2023 TP 03/2023 DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta física financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Para o aditivo do serviço supracitados haverá um acréscimo financeiro ao contrato no valor de **R\$ 932,54** (novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
- O valor final do contrato passa a ser de **R\$ 53.287,41** (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).


O prazo estipulado para a execução destes itens não se altera.

A mudança se faz necessário devido a solicitação desta divisão a contratada para alteração do local do portão de entrada de veículos o qual se dá diretamente ao poço artesiano, sendo assim foram acrescidos os itens de demolição de um pilar que já estava executado e a construção de outro em novo ponto indicado na obra.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário de Administração
Dec. 8089 de 17/01/2023


Douglas Cristian Strapazon
Engenheiro Civil – Crea: PR/209.761D/D
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.287,41

Nº do contrato

082/2023-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
1	CASA DE MÁQUINA E QUÍMICA SAA RURAL -	-								
1.1	ENTRADA DE ENERGIA	-								
1.1.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFASICA 70A	und	1,00	3.350,16	3.350,16		1,00	3.350,16	3.350,16	
2	CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS	-								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,00	9,59	143,85		15,00	9,59	143,85	
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00	70,78	3.397,44		48,00	70,78	3.397,44	
3	CSB - 01 CASA DE QUÍMICA	-								
3.1	BALDRAME	-								
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,55	103,02	56,66		0,55	103,02	56,66	
3.1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	7,38	65,88	486,19		7,38	65,88	486,19	
3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	98,11	1.177,32		12,00	98,11	1.177,32	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,11	20,32	246,08		12,11	20,32	246,08	
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,43	16,58	322,15		19,43	16,58	322,15	
3.1.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,09	126,67	11,40		0,09	126,67	11,40	
3.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,55	686,61	377,64		0,55	686,61	377,64	
3.2	PILARES	-								
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,40	98,13	824,29		8,40	98,13	824,29	
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,91	13,86	275,95		19,91	13,86	275,95	
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,41	16,01	198,68		12,41	16,01	198,68	
3.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,57	904,37	515,49		0,57	904,37	515,49	
3.3	VIGA CINTA	-								
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	98,11	1.177,32		12,00	98,11	1.177,32	
3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,11	20,32	246,08		12,11	20,32	246,08	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.287,41

Nº do contrato

062/2023-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO			Fonte
				PREÇOS (em R\$)		TOTAL			PREÇOS (em R\$)		TOTAL	
				UNITARIO	TOTAL				UNITARIO	TOTAL		
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,43	16,58	322,15		19,43	16,58	322,15			
3.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,55	686,61	377,64		0,55	686,61	377,64			
3.4	ALVENARIA	-										
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,29	100,42	1.635,84		16,29	100,42	1.635,84			
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	48,02	9,16	439,86		48,02	9,16	439,86			
3.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	48,02	65,14	3.128,02		48,02	65,14	3.128,02			
3.4.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	48,02	15,92	764,48		48,02	15,92	764,48			
3.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,49	172,90	257,62		1,49	172,90	257,62			
3.5	ABERTURAS	-										
3.5.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.471,36	2.942,72		2,00	1.471,36	2.942,72			
3.6	LAJE DE COBERTURA	-										
3.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	98,11	1.373,54		14,00	98,11	1.373,54			
3.6.2	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	73,50	32,14	2.362,29		73,50	32,14	2.362,29			
3.6.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	14,00	36,31	508,34		14,00	36,31	508,34			
3.6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	464,18	580,23		1,25	464,18	580,23			
3.6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	14,00	115,07	1.610,98		14,00	115,07	1.610,98			
3.6.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,00	19,10	267,40		14,00	19,10	267,40			
3.7	PISO	-										
3.7.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,23	126,66	29,13		0,23	126,66	29,13			
3.7.2	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	4,50	1,89	8,51		4,50	1,89	8,51			
3.7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,50	88,61	398,75		4,50	88,61	398,75			
3.7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	4,50	46,63	209,84		4,50	46,63	209,84			



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO R\$

52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA


REPROGRAMADO R\$

53.287,41

Nº do contrato

062/2023-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
3.8	SUORTE DA CAIXA D'ÁGUA	-								
3.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,80	100,42	80,34		0,80	100,42	80,34	
3.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,75	5,43	9,50		1,75	5,43	9,50	
3.8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,75	59,98	104,97		1,75	59,98	104,97	
3.8.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1,75	15,92	27,86		1,75	15,92	27,86	
3.8.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,36	149,55	53,84		0,36	149,55	53,84	
3.8.6	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,81	36,31	29,41		0,81	36,31	29,41	
3.8.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	464,18	18,57		0,04	464,18	18,57	
3.9	CALÇADA EXTERNA	-								
3.9.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,55	126,66	69,66		0,55	126,66	69,66	
3.9.2	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	10,96	1,89	20,71		10,96	1,89	20,71	
3.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	10,96	88,61	971,17		10,96	88,61	971,17	
4	CSB-01 PISO BASE DO POÇO	-								
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,05	126,66	6,33		0,05	126,66	6,33	
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,60	98,13	58,88		0,60	98,13	58,88	
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	88,61	88,61		1,00	88,61	88,61	
5	CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS	-								
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	-								
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,88	103,02	90,66		0,88	103,02	90,66	
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,20	100,42	321,34		3,20	100,42	321,34	
5.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,24	5,43	12,16		2,24	5,43	12,16	
5.1.4	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	0,03	44,92	1,35		0,03	44,92	1,35	
5.2	TAMPA EM CONCRETO 3 PEÇAS	-								
5.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,50	149,55	74,78		0,50	149,55	74,78	
5.2.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,00	36,31	36,31		1,00	36,31	36,31	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO R\$

52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO R\$

53.287,41

Nº do contrato

062/2023-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
5.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,05	464,18	23,21		0,05	464,18	23,21	
6	CSB-01 FECHAMENTO (ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC)	-								
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	-								
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,74	103,02	76,23		0,74	103,02	76,23	
6.1.2	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	13,00	53,83	699,79		13,00	53,83	699,79	
6.1.3	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	8,00	42,59	340,72		8,00	42,59	340,72	
6.2	BALDRAME	-								
6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80	103,02	185,44		1,80	103,02	185,44	
6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00	98,11	2.354,64		24,00	98,11	2.354,64	
6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	157,60	20,37	3.210,31		157,60	20,37	3.210,31	
6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,20	16,58	1.047,86		63,20	16,58	1.047,86	
6.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,80	464,18	835,52		1,80	464,18	835,52	
6.3	CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÕES	-								
6.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	464,18	297,08		0,64	464,18	297,08	
6.4	CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS	-								
6.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	103,02	103,02		1,00	103,02	103,02	
6.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	464,18	464,18		1,00	464,18	464,18	
6.5	PILARES PORTÃO	-								
6.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,35	98,11	230,56		7,60	98,11	745,64	
6.5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,28	464,18	129,97		0,46	464,18	213,52	
6.5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,79	20,32	117,65		11,58	20,32	235,31	
6.5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,22	16,58	136,29		16,44	16,58	272,58	
6.6	SAPATA PILAR PORTÃO	-								
6.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,14	103,02	14,42		0,14	103,02	14,42	
6.6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,66	98,11	64,75		0,66	98,11	64,75	
6.6.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,70	14,53	53,76		3,70	14,58	54,78	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.287,41

Nº do contrato

062/2023-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
6.6.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,14	464,18	64,99		0,14	464,18	64,99	
6.6.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,80	65,88	316,22		4,80	65,88	316,22	
6.7	ALAMBRADO	-								
6.7.1	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	4,94	32,20	159,07		4,94	32,20	159,07	
6.7.2	CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO	und	15,00	12,43	186,45		15,00	12,43	186,45	
6.7.3	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	2,00	27,19	54,38		2,00	27,19	54,38	
6.7.4	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	68,40	31,29	2.140,24		68,40	31,29	2.140,24	
6.7.5	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	108,00	1,65	178,20		108,00	1,65	178,20	
6.8	PORTÕES	-								
6.8.1	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA	und	1,00	2.130,36	2.130,36		1,00	2.130,36	2.130,36	
6.8.2	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	2,00	1.362,85	2.725,70		2,00	1.362,85	2.725,70	
7	CSB-01 PATIO EM BRITA	-								
7.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	4,06	126,66	514,24		4,06	126,66	514,24	
7.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	78,82	3,32	261,68		78,82	3,32	261,68	
8	CSB-01 - ELÉTRICA	-								
8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	9,24	92,40		10,00	9,24	92,40	
8.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	117,53	117,53		1,00	117,53	117,53	
8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	10,51	105,10		10,00	10,51	105,10	
8.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00	3,36	13,44		4,00	3,36	13,44	
8.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,73	135,46		2,00	67,73	135,46	
8.6	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,67	119,34		2,00	59,67	119,34	
8.7	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	6,82	13,64		2,00	6,82	13,64	
8.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	19,52	39,04		2,00	19,52	39,04	
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	3,23	96,90		30,00	3,23	96,90	
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	7,10	71,00		10,00	7,10	71,00	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO R\$ 52.354,87

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO R\$ 53.287,41

Nº do contrato

062/2023-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	11,12	333,60		30,00	11,12	333,60	
9	DEMOLIÇÃO									
9.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3					0,11	726,90	79,96	
				TOTAL	52.354,87		TOTAL	53.287,41		

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

18-dez-23
Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de casa de máquina para distribuição de água potável na comunidade de Santo Antônio do Jacutinga, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.99 – Outras Edificações							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	11/01	000	2.055	Distribuição de Água 11.001.18.544.0026.2.055	617	2790	4.4.90.51.01.99

Coronel Vivida, 31 de janeiro de 2024


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 62/2023 decorrente da Tomada de Preços nº 03/2023, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Comunidade Corvo Branco II, Zona Rural, na cidade de Candói (85.140-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 29.304.186/0001-54, representada neste ato pelo Sr. **Douglas Rafael Deliberalli**, portador do CPF nº 066.029.629-22 e RG nº 9.580.277-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 62/2023 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de CASA DE MÁQUINA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 62/2023 de 03 de julho de 2023, com fundamento no Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 02/2024 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha reprogramada, indicação contábil e autorização superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA:

Fica aumentado o valor total de R\$ 932,54 (novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) pelos serviços de demolição de um pilar que já estava executado e a construção de outro em novo ponto.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

Devido a correção do valor contratual com a planilha reprogramada, (diferença de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) fica atualizado o valor do contrato que passa a ser de R\$ 53.287,41 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.99 – Outras Edificações							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	11/01	000	2.055	Distribuição de Água 11.001.18.544.0026.2.055	617	2790	4.4.90.51.01.99

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 62/2023 de 03 de julho de 2023.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 31 de janeiro de 2024.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2024.04.01 14:35:58
-03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

DUTRA E DELIBERALLI
CONSTRUCOES
LTDA:29304186000154

Assinado de forma digital por DUTRA
E DELIBERALLI CONSTRUCOES
LTDA:29304186000154
Dados: 2024.04.09 11:16:14 -03'00'

Douglas Rafael Deliberalli
Dutra & Deliberalli Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Publicado por:
Elaine Bortolotto
Código Identificador:6FDA398B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA Nº 04/2024

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AUTORIZAÇÃO

Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2024

Processo Licitatório nº 22/2024, AUTORIZO, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, contendo parecer jurídico do Sr. Daniel Proença Larsson, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos da Lei Federal nº 11.947/2009 do Art. 14, § 1º, do diploma legal invocado, a contratação da Cooperativa dos Produtores Rurais de Coronel Vivida-COOPERVIVIDA, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para atender Secretaria de Educação, inscrita no CNPJ sob nº 26.551.131/0001-50. Valor total de R\$ 1.719.369,03 (um milhão setecentos e dezenove mil trezentos e sessenta e nove reais e três centavos). O prazo de vigência: de 09 de abril de 2024 a 19 de março de 2025. Publique-se. Coronel Vivida, 08 de abril de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:70404B2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 62/2023 – Tomada de Preços nº 03/2023. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DUTRA & DELIBERALI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob nº 29.304.186/0001-54. O aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato, com fundamento no Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 02/2024 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha reprogramada, indicação contábil e autorização superior. Fica aumentado o valor total de R\$ 932,54 pelos serviços de demolição de um pilar que já estava executado e a construção de outro em novo ponto. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 31 de janeiro de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Termo de Cancelamento da Ata de Registro de Preços Nº 110/2023 - Pregão Eletrônico nº 48/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. CONTRATADA: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 47.236.144/0001-05. O cancelamento do item e preço em questão, encontra amparo no disposto no Art. 18, inciso II do Decreto Municipal nº 3262 de 2006 e subsidiariamente no Art. 78, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pelo presente termo ficam cancelado o preço e item constante da Ata de Registro de Preços nº 110/2023 decorrente do Pregão Eletrônico nº 48/2023, a partir de 05 de abril de 2024, que tem como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de móveis, eletrodomésticos, ar condicionado, persianas e equipamentos para atender as necessidades das secretarias e departamentos da administração municipal. O cancelamento foi feito por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado. O motivo da rescisão contratual deve-se ao pedido formulado pelo Gestor da ata de registro de preço, bem como diante das notificações extrajudiciais para o fim da detentora da Ata de Registro de Preços entregar o produto, conforme despacho do assessor jurídico do município, o qual opinou pela possibilidade da rescisão unilateral do instrumento, haja vista a extrema necessidade da Administração, ressaltando que tal rescisão não impede o prosseguimento do processo administrativo para apuração das faltas cometidas pela detentora. O presente termo de cancelamento será

publicado no Jornal Correio do Povo (diário oficial do município) e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida (AMP). E assim sendo, assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos. Coronel Vivida, 05 de abril de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito



Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:5D095CC2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL DISPENSA 11

EXTRATO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE, e a empresa "**ALVES E SARTOR LTDA - EPP**". PROCESSO LICITATÓRIO SOB Nº 49/2024; MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL SOB Nº 11/2024. OBJETO: A aquisição de insumos médico-hospitalares para atender temporariamente e emergencialmente, a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Diamante D'Oeste/PR; com fundamentação no Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/2021. **CONTRATO Nº 73/2024**, datado de 09-04-2024 vigência de 06 (seis) meses, ou seja, até 09 de Outubro de 2024.

CONTRATADO	Valor Global R\$
"ALVES E SARTOR LTDA - EPP", Inscrito no CNPJ nº 07.724.523/0001-20.	10.701,00

Publicado por:
Melquisedeque Abraão Barretos Teixeira
Código Identificador:28BED609

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20686/2024

DECRETO Nº 20686/2024

Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R\$ 885.000,00 e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 6º, parágrafo III, da Lei 2745/2023 – LOA.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais), de acordo com as especificações a seguir:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
07.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.361.0006.2030	ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
2470	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2560	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	350.000,00
12.365.0006.2033	EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3050	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00
	SUBTOTAL	865.000,00
08	SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	