

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	68	SAM	68
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	LOTE nº	1
Local da Obra :	JOSÉ TORTELLI (Entre as Ruas Pedro Lotti e Pedro Ferreira)				
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			

Fonte do Recurso:		PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex																
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UND	ORÇAMENTO COM BDI									
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI		PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
3	555	DRENAGEM									-	-	-	-	17.072,76	20.921,78	37.994,54	14,98 %	37.994,54
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				11,68		11,68	14,51	m3	120,56	14,51	-	14,51	1.749,33	-	1.749,33	0,69 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				34,72		34,72	43,13	m3	103,34	43,13	-	43,13	4.457,05	-	4.457,05	1,76 %	
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armiação - PS-1			5,65	31,18	50,72	87,55	108,76	m	137,00	38,73	70,03	108,76	5.306,01	9.594,11	14.900,12	5,88 %	
BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m			84,26	545,06	985,16	1.614,48	2.005,67	un	7,00	677,13	1.328,54	2.005,67	4.739,91	9.299,78	14.039,69	5,54 %	
DISSIPM	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e Ø, 80			438,67	660,44	1.193,69	2.292,80	2.848,35	un	1,00	820,46	2.027,89	2.848,35	820,46	2.027,89	2.848,35	1,12 %	
4	556	BASE / SUB-BASE									-	-	-	-	364,84	2.917,27	3.282,11	1,29 %	3.282,11
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	22,00 ; 0,00	2,4000	60,00	14,07	117,40	191,47	237,86	m3	6,06	17,48	220,38	237,86	105,93	1.335,50	1.441,43	0,57 %	
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida			50,75	22,01	83,70	156,46	194,37	m3	9,47	27,34	167,03	194,37	258,91	1.581,77	1.840,68	0,73 %	
5	551	REVESTIMENTO									-	-	-	-	12.222,73	132.745,26	144.967,99	57,17 %	144.967,99
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,81	m2	1.477,35	0,81	-	0,81	1.196,65	-	1.196,65	0,47 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	m2	1.515,24	0,43	-	0,43	651,55	-	651,55	0,26 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	313,00 ; 0,00	1,0000	300,72		3.748,59	3.779,25	4.694,96	ton	0,76	-	4.694,96	4.694,96	-	3.568,17	3.568,17	1,41 %	
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0520	59,18	36,89	160,05	256,12	318,18	ton	73,57	45,83	272,35	318,18	3.371,71	20.036,79	23.408,50	9,23 %	
589000H	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	313,00 ; 0,00	1,0000	300,72		4.645,19	4.611,25	5.728,56	ton	3,83	-	5.728,56	5.728,56	-	21.940,38	21.940,38	8,65 %	
570000D	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0520	59,41	36,89	160,05	256,35	318,46	ton	152,80	45,83	272,63	318,46	7.002,82	41.657,87	48.660,69	19,19 %	
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	313,00 ; 0,00	1,0000	300,72		4.645,19	4.611,25	5.728,56	ton	7,95	-	5.728,56	5.728,56	-	45.542,05	45.542,05	17,96 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA									-	-	-	-	12.790,86	13.401,74	26.192,60	10,33 %	26.192,60
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	22,00 ; 0,00	0,0795	1,89	21,74	20,89	44,52	55,31	m	473,56	27,01	28,30	55,31	12.790,86	13.401,74	26.192,60	10,33 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									-	-	-	-	16.058,42	15.561,78	31.620,20	12,47 %	31.620,20
511100B	DER/PRC	Regularização e Compacção 100% PN - Passeio com Pavimento				4,30		4,30	5,34	m2	256,43	5,34	-	5,34	1.369,34	-	1.369,34	0,54 %	
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	10,00 ; 0,00	2,1000	26,80	5,39		32,19	39,99	m3	68,73	6,70	33,29	39,99	460,49	2.288,02	2.748,51	1,08 %	
98504	DER	Plantio de Grama em placas				3,64	7,58	11,22	13,94	m2	87,21	4,52	9,42	13,94	394,19	821,52	1.215,71	0,48 %	
1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.				43,43	39,09	82,52	102,51	m2	256,43	53,95	48,56	102,51	13.834,40	12.452,24	26.286,64	10,37 %	
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									-	-	-	-	2.778,75	2.239,34	5.018,09	1,98 %	5.018,09
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	39,10	m2	85,23	13,62	25,48	39,10	1.160,83	2.171,66	3.332,49	1,31 %	
2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO				202,24	9,08	211,32	262,52	un	4,00	251,24	11,28	262,52	1.004,96	45,12	1.050,08	0,41 %	
3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RESTRICÇÃO DE VELOCIDADE OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO				246,70	9,08	255,78	317,76	un	2,00	306,48	11,28	317,76	612,96	22,56	635,52	0,25 %	
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-	-	-	-	3.958,98	543,54	4.502,52	1,78 %	4.502,52
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compacção) - Base				134,18	14,91	149,09	185,21	un	3,00	166,69	18,52	185,21	500,07	55,56	555,63	0,22 %	
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				138,36	15,37	153,73	190,98	un	3,00	171,88	19,10	190,98	515,64	57,30	572,94	0,23 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	135,21	un	3,00	108,12	27,09	135,21	324,36	81,27	405,63	0,16 %	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	226,84	un	3,00	204,16	22,68	226,84	612,48	68,04	680,52	0,27 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compacção da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	173,86	un	3,00	138,95	34,91	173,86	416,85	104,73	521,58	0,21 %	
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	62,14	un	3,00	55,92	6,22	62,14	167,76	18,66	186,42	0,07 %	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	126,33	un	3,00	113,70	12,63	126,33	341,10	37,89	378,99	0,15 %	
09.03.02a	DAER/RS	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem				289,98	32,22	322,20	400,27	un	3,00	360,24	40,03	400,27	1.080,72	120,09	1.200,81	0,47 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															25,73%	74,27%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/5/2024															65.247,34	188.330,71			253.578,05

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	25.378,43	149.064,27	174.442,70	68,79%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	17.072,76	37.994,54	55.067,30	14,98%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	18.837,17	17.801,12	36.638,29	14,45%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	3.958,98	543,54	4.502,52	1,78%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	1.515,24	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		167,35 / m2