

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA										SAM		65			
Projeto :	IMPLANTAÇÃO PARQUE										LOTE nº		1			
Local da Obra :	CENTRO										Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												28/05/2024 - ter		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI								
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											12.879,26	39.752,74	52.632,00	52.632,00
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.2		LOCACAO														
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	30,15	35,79	65,94	81,46	333,64	37,25	44,21	81,46	12.428,09	14.750,22	27.178,31		
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS														
1.2.2		BARRACAO DE OBRA														
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	-	1.486,89	1.486,89	1.836,90	12,00	-	1.836,90	1.836,90	-	22.042,80	22.042,80		
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO														
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	UN	365,20	2.395,76	2.760,96	3.410,89	1,00	451,17	2.959,72	3.410,89	451,17	2.959,72	3.410,89		
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											7.929,77	34.248,41	42.178,18	42.178,18
2.1		MOVIMENTO DE TERRA														
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL														
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	73,17	30,43	103,60	127,99	3,24	90,39	37,60	127,99	292,86	121,83	414,69		
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA														
90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	2,94	8,77	11,71	14,47	405,54	3,63	10,84	14,47	1.472,11	4.396,05	5.868,16		
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 06/2017	M3	87,58	32,83	120,41	148,75	13,49	108,20	40,55	148,75	1.459,62	547,02	2.006,64		
2.1.5		ATERRO MECANIZADO														
94305	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_ 05/2016	M3	5,94	62,03	67,97	83,97	289,24	7,34	76,63	83,97	2.123,02	22.164,46	24.287,48		
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILLOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	3,22	9,20	12,42	15,34	405,54	3,98	11,36	15,34	1.614,05	4.606,93	6.220,98		
2.1.8		COMPACTACAO MANUAL														
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	M3	43,41	19,16	62,57	77,30	7,97	53,63	23,67	77,30	427,43	188,65	616,08		
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS														
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHAO														
2.2.1.3		BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS														
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	0,31	2,23	2,54	3,14	694,78	0,38	2,76	3,14	264,02	1.917,59	2.181,61		
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS														
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA														
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UN	223,94	247,60	471,54	582,54	1,00	276,66	305,88	582,54	276,66	305,88	582,54		
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS														
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	18,36	34,66	53,02	65,50		22,68	42,82	65,50	-	-	-		
2.4.7		RALOS														
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	7,59	15,13	22,72	28,07		9,38	18,69	28,07	-	-	-		
3		FUNDACOES											7.057,03	17.958,87	25.015,90	25.015,90
3.7		ESTACA COM PERFIL DE AÇO														
100656	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDAS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 12/2019	M	14,13	105,46	119,59	147,74	80,40	17,46	130,28	147,74	1.403,78	10.474,52	11.878,30		
3.8		ESTACAS DIVERSAS														
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	28,04	37,12	65,16	80,50	163,20	34,64	45,86	80,50	5.653,25	7.484,35	13.137,60		
4		ESTRUTURAS											6.968,20	15.517,64	22.485,84	22.485,84
4.2		ARMADURAS														
4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60														
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	5,71	11,60	17,31	21,38	716,38	7,05	14,33	21,38	5.050,48	10.265,72	15.316,20		
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	4,77	10,35	15,12	18,68	83,78	5,89	12,79	18,68	493,46	1.071,55	1.565,01		
4.3		CONCRETOS E GRAUTES														
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO														
4.3.4.1		CONCRETAGENS														
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 08/2017	M3	176,55	518,20	694,75	858,29	6,53	218,11	640,18	858,29	1.424,26	4.180,37	5.604,63		
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO											45.078,87	393.898,98	438.977,85	438.977,85

8.1		ELETIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.1.4		TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
102104	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUPOORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	433,29	15.147,40	15.580,69	19.248,38	1,00	535,29	18.713,09	19.248,38	535,29	18.713,09	19.248,38	
102110	SINAPI	SUPOORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	20,81	124,73	145,54	179,80	2,00	25,71	154,09	179,80	51,42	308,18	359,60	
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,30	107,12	127,42	157,41	1,00	25,08	132,33	157,41	25,08	132,33	157,41	
101536	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	216,50	1.601,57	1.818,07	2.246,04	1,00	267,46	1.978,58	2.246,04	267,46	1.978,58	2.246,04	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,30	8,67	16,97	20,96	3,00	10,25	10,71	20,96	30,75	32,13	62,88	
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,25	12,30	21,55	26,62	3,00	11,43	15,19	26,62	34,29	45,57	79,86	
91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,29	15,69	25,98	32,10	3,00	12,71	19,39	32,10	38,13	58,17	96,30	
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,27	16,34	21,61	26,70	3,00	6,51	20,19	26,70	19,53	60,57	80,10	
93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,22	37,23	44,45	54,91	12,00	8,92	45,99	54,91	107,04	551,88	658,92	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
91859	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,03	5,09	12,12	14,97	3.000,00	8,68	6,29	14,97	26.040,00	18.870,00	44.910,00	
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,44	9,02	13,46	16,63	250,00	5,49	11,14	16,63	1.372,50	2.785,00	4.157,50	
8.2.5		CABOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,35	3,63	4,98	6,15	1.080,00	1,67	4,48	6,15	1.803,60	4.838,40	6.642,00	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,81	5,49	7,30	9,02	960,00	2,24	6,78	9,02	2.150,40	6.508,80	8.659,20	
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,40	9,68	10,08	12,45	3.000,00	0,49	11,96	12,45	1.470,00	35.880,00	37.350,00	
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,25	33,89	37,14	45,88	900,00	4,02	41,86	45,88	3.618,00	37.674,00	41.292,00	
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,75	89,93	95,68	118,20	80,00	7,10	111,10	118,20	568,00	8.888,00	9.456,00	
8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,28	55,97	59,25	73,20	1,00	4,05	69,15	73,20	4,05	69,15	73,20	
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,55	58,88	67,43	83,30	2,00	10,56	72,74	83,30	21,12	145,48	166,60	
93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,69	59,72	72,41	89,46	1,00	15,68	73,78	89,46	15,68	73,78	89,46	
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,75	62,07	79,82	98,61	5,00	21,93	76,68	98,61	109,65	383,40	493,05	
8.2.11.3		TRIPOLARES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,75	133,72	170,47	210,60	1,00	45,40	165,20	210,60	45,40	165,20	210,60	
8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
101556	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,57	2,80	7,37	9,10	1,00	5,65	3,45	9,10	5,65	3,45	9,10	
101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,77	37,69	38,46	47,51	1,00	0,95	46,56	47,51	0,95	46,56	47,51	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA DE TETO PLAFON / PAINEL LED QUADRO DE SOBREPOR BIVOLT INSTALADA	UND	105,65	132,06	237,71	274,03	11,00	121,79	152,24	274,03	1.339,69	1.674,64	3.014,33	
13	COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	S	205,40	1.849,03	2.054,43	2.368,35	1,00	236,79	2.131,56	2.368,35	236,79	2.131,56	2.368,35	
8	COTAÇÃO	CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA ORNAMENTAL COM: POSTE DE AÇO, CONICO CONTINUIO RETO CIRCULAR, COM E. MIN 2,25MM, ALT MIN DE 4M, COM BASE E 4 CHUMBADORES. E LUMINARIA, FORMATO CONICO COM CORPO DE ALUMINIO PINTADA NA COR PRETA; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO OPTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPES AUXILIARES IP65. DIMENÇÕES APROX. 552MM X 7.000MM. COM CABO PP750V 2X2,5MM2. LUMINARIA CONTA COM LED CHIP ONBOARD DE 56W.	UN	22,28	1.875,72	1.898,00	2.188,01	111,00	25,68	2.162,33	2.188,01	2.850,48	240.018,63	242.869,11	
9	COTAÇÃO	POSTE BALIZADOR ORIENTAL EXTERNO 75X BITOLA 13CM	UN	30,62	173,53	204,15	235,34	32,00	35,30	200,04	235,34	1.129,60	6.401,28	7.530,88	
10	COTAÇÃO	CONECTOR PERFURANTE 1,5MM-10MM	UN	1,83	8,97	10,80	12,45	472,00	2,11	10,34	12,45	995,92	4.880,48	5.876,40	
5	COTAÇÃO	SUPOORTE PARA LEITURA	UN	18,98	236,68	255,66	294,72	1,00	21,88	272,84	294,72	21,88	272,84	294,72	
6	COTAÇÃO	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO	UN	1,86	2,42	4,28	4,93	3,00	2,14	2,79	4,93	6,42	8,37	14,79	
7	COTAÇÃO	CABO 16MM² XLPE 15KV	M	9,49	14,74	24,23	27,93	9,00	10,94	16,99	27,93	98,46	152,91	251,37	
2	COTAÇÃO	MANILHA SAPATILHA	UN	9,49	14,03	23,52	27,11	3,00	10,94	16,17	27,11	32,82	48,51	81,33	
3	COTAÇÃO	GRAMPO PARA ANCORAGEM PARA CABO XLPE 15KV	UN	9,49	28,35	37,84	43,62	3,00	10,94	32,68	43,62	32,82	98,04	130,86	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS										1.968,43	5.048,97	7.017,40	7.017,40
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5	COMPOSIÇÃO	BANCADA MARMORE BRANCO 150X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	655,84	1.751,90	2.407,74	2.775,64	1,00	756,05	2.019,59	2.775,64	756,05	2.019,59	2.775,64	

6	COMPOSIÇÃO	BANCADA MARMORE BRANCO 285X50CM COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.051,68	2.627,85	3.679,53	4.241,76	1,00	1.212,38	3.029,38	4.241,76	1.212,38	3.029,38	4.241,76	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS										17.817,34	114.353,88	132.171,22	132.171,22
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	15,07	56,50	71,57	88,42	470,62	18,62	69,80	88,42	8.762,94	32.849,28	41.612,22	
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
3	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE MOSAICOS EM PEDRA PETIT PAVE CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO	UM	14,41	129,70	144,11	166,13	341,50	16,61	149,52	166,13	5.672,32	51.061,08	56.733,40	
11	COTAÇÃO	BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTES	UN	61,12	550,17	611,29	704,70	48,00	70,46	634,24	704,70	3.382,08	30.443,52	33.825,60	
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										127.995,44	382.432,52	510.427,96	510.427,96
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2,37	30,73	33,10	40,89	2.583,00	2,93	37,96	40,89	7.568,19	98.050,68	105.618,87	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	24,26	83,00	107,26	132,51	379,00	29,97	102,54	132,51	11.358,63	38.862,66	50.221,29	
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	146,12	226,40	372,52	460,21	6,00	180,52	279,69	460,21	1.083,12	1.678,14	2.761,26	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	3,64	7,58	11,22	13,86	3.206,68	4,50	9,36	13,86	14.430,06	30.014,52	44.444,58	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	10,93	10,51	21,44	24,72	2.573,59	12,60	12,12	24,72	32.427,23	31.191,91	63.619,14	
14	ÇÃO MEU CAMPINH	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	12,05	114,19	126,24	145,53	172,73	13,89	131,64	145,53	2.399,22	22.738,18	25.137,40	
12	COTAÇÃO	CONJUNTO FLUTUANTE ORNAMENTAL SERA EXECUTADO SOBRE 3 (TRES) PLATAFORMAS METALICAS FABRICADAS EM AÇO INOX NO INTERIOR DO LAGO	UN	50.773,00	118.472,10	169.245,10	195.105,75	1,00	58.531,11	136.574,64	195.105,75	58.531,11	136.574,64	195.105,75	
1	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE PÁRVORE CIPRESTE KAYZUKA	UN	3,37	396,67	400,04	461,17	51,00	3,88	457,29	461,17	197,88	23.321,79	23.519,67	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
												18,50%	81,50%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024												227.694,34	1.003.212,01		1.230.906,35