

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																				
Município:	CORONEL VIVIDA				SAM	68				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE								SAM	68	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE								LOTE nº	1	
Local da Obra :	CLEVELANDIA (Entre as Ruas Presidente Kennedy e Ubaldino do Amaral)				Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração															
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												30/07/2024 - ter		
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 : x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UND	ORÇAMENTO COM BDI					CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)				
3	555	DRENAGEM						-	-	-			1.146,13	1.475,90	2.622,03	1,93 %	2.622,03			
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				11,68		11,68	14,51	-	14,51	m3	3,52	51,08	-	51,08	0,04 %			
601200	DER	Reaterro e aplicação mecânico				34,72		34,72	43,13	-	43,13	m3	3,02	130,25	-	130,25	0,10 %			
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armazém - PS-1			5,65	31,18	50,72	87,55	45,75	63,01	108,76	m	4,00	183,00	252,04	435,04	0,32 %			
BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m			84,26	545,06	985,16	1.614,48	781,80	1.223,86	2.005,66	un	1,00	781,80	1.223,86	2.005,66	1,48 %			
5	551	REVESTIMENTO						-	-	-			34.028,44	92.305,64	126.334,08	93,02 %	126.334,08			
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,81	-	0,81	m2	1.460,05	1.182,64	-	1.182,64	0,87 %			
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	0,43	m2	1.460,05	627,82	-	627,82	0,48 %			
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 313,00 : 0,00	1,0000	300,72		3.748,59	4.049,31	373,58	4.321,37	4.694,95	ton	0,73	272,71	3.154,60	3.427,31	2,52 %			
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÃO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0520	59,41	36,89	160,05	256,35	119,63	198,83	318,46	ton	181,78	21.746,34	36.143,32	57.889,66	42,62 %			
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 : 0,00	1,0000	336,57		4.645,19	4.981,76	388,00	5.354,98	5.742,98	ton	9,45	3.666,60	50.604,56	54.271,16	39,96 %			
505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	LCB - 4,00 : 0,00	2,4000	15,94	164,14	66,25	246,33	223,71	82,30	306,01	m3	29,20	6.532,33	2.403,16	8.935,49	6,58 %			
6	557	MEIO-FIO E SARJETA						-	-	-			231,06	204,23	435,29	0,32 %	435,29			
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC - 22,00 : 0,00	0,0795	1,89	21,74	20,89	44,52	29,36	25,95	55,31	m	7,87	231,06	204,23	435,29	0,32 %			
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						-	-	-			732,26	528,33	1.260,59	0,93 %	1.260,59			
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento				4,30		4,30	5,34	-	5,34	m2	10,88	58,10	-	58,10	0,04 %			
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 10,00 : 0,00	2,1000	26,80	5,39		32,19	39,99	-	39,99	m3	2,18	87,18	-	87,18	0,06 %			
1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.				43,43	39,09	82,52	53,95	48,56	102,51	m2	10,88	586,98	528,33	1.115,31	0,82 %			
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						-	-	-			1.041,39	1.948,20	2.989,59	2,20 %	2.989,59			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	13,62	25,48	39,10	m2	76,46	1.041,39	1.948,20	2.989,59	2,20 %			
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						-	-	-			1.862,55	310,59	2.173,14	1,60 %	2.173,14			
74022/27	SINAPI	Ensai de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	108,12	27,09	135,21	un	3,00	324,36	81,27	405,63	0,30 %			
09.04.04	DAER	Ensai de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	204,16	22,68	226,84	un	3,00	612,48	68,04	680,52	0,50 %			
74022/53	SINAPI	Ensai de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	138,95	34,91	173,86	un	3,00	416,85	104,73	521,58	0,38 %			
09.05.02	DAER	Ensai de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	55,92	6,22	62,14	un	3,00	167,76	18,66	186,42	0,14 %			
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	113,70	12,63	126,33	un	3,00	341,10	37,89	378,99	0,28 %			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024													28,75%	71,25%						
													39.041,83	96.772,89			135.814,72			

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	34.259,50	92.509,87	126.769,37	93,34%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	1.146,13	1.475,90	2.622,03	1,93%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	1.773,65	2.476,53	4.250,18	3,13%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	1.862,55	310,59	2.173,14	1,60%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	1.460,05	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		93,02 /m2