

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																								
Município:	CORONEL VIVIDA				SAM	68				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM	68			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE										LOTE nº	1			
Local da Obra :	SANTOS DUMONT (Entre as Ruas Major Estevão Ribeiro do Nascimento e Avenida Generoso Marques)				Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/07/2024 - ter	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO ( ton )	CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )						UND	ORÇAMENTO COM BDI												
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ )	VALOR DO MATERIAL ( R\$ )	TOTAL ITEM ( R\$ )	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL ( R\$ )						
3	555	DRENAGEM							-	-	-		591,70	478,12	1.069,82	0,97 %	1.069,82							
7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				238,15	192,43	430,58	295,85	239,06	534,91	un	2,00	591,70	478,12	1.069,82	0,97 %							
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-		25.980,20	70.509,04	96.489,24	87,83 %	96.489,24							
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )				0,65		0,65	0,81	-	0,81	m2	1.114,58	902,81	-	902,81	0,82 %							
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	0,43	m2	1.114,58	479,27	-	479,27	0,44 %							
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,72		3.748,59	4.049,31	373,58	4.321,37	4.694,95	ton	0,56	209,20	2.419,97	2.629,17	2,39 %							
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0520	59,41	36,89	160,05	256,35	119,63	198,83	318,46	ton	138,77	16.601,06	27.591,64	44.192,70	40,23 %							
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	336,57		4.645,19	4.981,76	388,00	5.354,98	5.742,98	ton	7,22	2.801,36	38.662,96	41.464,32	37,74 %							
505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	LCB - 4,00 ; 0,00	2,4000	15,94	164,14	66,25	246,33	223,71	82,30	306,01	m3	22,29	4.986,50	1.834,47	6.820,97	6,21 %							
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-		3.943,48	2.851,76	6.795,24	6,19 %	6.795,24							
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento				4,30		4,30	5,34	-	5,34	m2	55,84	298,19	-	298,19	0,27 %							
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 10,00 ; 0,00	2,1000	26,80	5,39		32,19	39,99	-	39,99	m3	14,14	565,46	-	565,46	0,51 %							
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				3,64	7,58	11,22	4,52	9,42	13,94	m2	14,88	67,26	140,17	207,43	0,19 %							
1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.				43,43	39,09	82,52	53,95	48,56	102,51	m2	55,84	3.012,57	2.711,59	5.724,16	5,21 %							
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-		2.123,05	1.930,13	4.053,18	3,69 %	4.053,18							
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	13,62	25,48	39,10	m2	73,98	1.007,61	1.885,01	2.892,62	2,63 %							
2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO				202,24	9,08	211,32	251,24	11,28	262,62	un	2,00	502,48	22,56	525,04	0,48 %							
3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGISTRO DE OBRA (PLACA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO				246,70	9,08	255,78	306,48	11,28	317,76	un	2,00	612,96	22,56	635,52	0,58 %							
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-		1.241,70	207,06	1.448,76	1,32 %	1.448,76							
74022/27	SINAPI	Ensai de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	108,12	27,09	135,21	un	2,00	216,24	54,18	270,42	0,25 %							
09.04.04	DAER	Ensai de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	204,16	22,68	226,84	un	2,00	408,32	45,36	453,68	0,41 %							
74022/53	SINAPI	Ensai de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	138,95	34,91	173,86	un	2,00	277,90	69,82	347,72	0,32 %							
09.05.02	DAER	Ensai de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	55,92	6,22	62,14	un	2,00	111,84	12,44	124,28	0,11 %							
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	113,70	12,63	126,33	un	2,00	227,40	25,26	252,66	0,23 %							
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL							
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/7/2024													30,84%	69,16%										
													33.880,13	75.976,11			109.856,24							

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	25.980,20	70.509,04	96.489,24	87,83%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	591,70	478,12	1.069,82	0,97%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	6.066,53	4.781,89	10.848,42	9,88%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	1.241,70	207,06	1.448,76	1,32%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	1.114,58	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		98,56 /m2