

	RODOVIA: BR-158						NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM						FOLHA 01/02				
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO						FIRMA:								DATA - maio-24		
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA						OBS:										
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		BORDO ESQUERDO PASSEIO					BORDO DIREITO PASSEIO		COTA		LADO ESQUERDO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO ESQUERDO		COTA +0,50 CM		VERMELHA		BORDO DA PISTA		Acostamento		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.		GREIDE	Aterro	Corte	Dist.	Cota	Dist.	Cota		
122						781,174	3,00		781,174				780,674				
123		PCV				781,183	3,00		781,183				780,683				
124						781,128	3,00		781,128				780,628				
125						780,935	3,00		780,935				780,435				
126						780,603	3,00		780,603				780,103				
127						780,133	3,00		780,133				779,633				
+10,00		PIV				779,843	3,00		779,843				779,343				
128						779,525	3,00		779,525				779,025				
129						778,779	3,00		778,779				778,279				
130						777,895	3,00		777,895				777,395				
131						776,872	3,00		776,872				776,372				
132		PTV				775,713	3,00		775,713				775,213				
133						774,483	3,00		774,483				773,983				
134						773,184	3,00		773,184				772,684				
135						771,885	3,00		771,885				771,385				
+3,211	PT												-				
136						770,585	3,00		770,585				770,085				
137						769,355	3,00		769,355				768,855				
138						768,126	3,00		768,126				767,626				
139						766,896	3,00		766,896				766,396				
140		PCV				765,667	3,00		765,667				765,167				
141						764,391	3,00		764,391				763,891				
142		PIV				763,017	3,00		763,017				762,517				
143						761,561	3,00		761,561				761,061				
+17,629	PCE												-				
144	R-300	PTV=PCV				760,007	3,00		760,007				759,507				
145						758,489	3,00		758,489				757,989				
146						757,190	3,00		757,190				756,690				
147		PIV				756,242	3,00		756,242				755,742				
148						755,502	3,00		755,502				755,002				
149						755,113	3,00		755,113				754,613				
150		PTV				754,943	3,00		754,943				754,443				
+14,38	PT												-				
151						754,855	3,00		754,855				754,355				
152						754,767	3,00		754,767				754,267				
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____						P/ empreiteira	

	RODOVIA:		BR-158					NOTA DE SERVIÇO:		TERRAPLENAGEM				FOLHA		02/02	
	TRECHO:		CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO					FIRMA:						DATA -		maio-24	
	SUB-TRECHO:		RUA MARGINAL ESQUERDA					OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		BORDO ESQUERDO PASSEIO					BORDO DIREITO PASSEIO		COTA		LADO ESQUERDO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO ESQUERDO		COTA +0,50 CM		VERMELHA		BORDO DA PISTA		Acostamento		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.		GREIDE	Aterro	Corte	Dist.	Cota	Dist.	Cota		
153						754,765	3,00		754,765				754,265				
154						754,763	3,00		754,763				754,263				
+9,506	PCD												-				
155	R-186					754,761	3,00		754,761				754,261				
156						754,759	3,00		754,759				754,259				
157						754,671	3,00		754,671				754,171				
158						754,583	3,00		754,583				754,083				
159						754,495	3,00		754,495				753,995				
160						754,407	3,00		754,407				753,907				
161						754,319	3,00		754,319				753,819				
162						754,231	3,00		754,231				753,731				
163						754,143	3,00		754,143				753,643				
164						754,055	3,00		754,055				753,555				
165						753,881	3,00		753,881				753,381				
166						753,707	3,00		753,707				753,207				
+6,727	PT												-				
167						753,533	3,00		753,533				753,033				
168						753,359	3,00		753,359				752,859				
169						753,271	3,00		753,271				752,771				
170						753,183	3,00		753,183				752,683				
+13,363	PCE												-				
171	R-310					753,051	3,00		753,051				752,551				
172						752,886	3,00		752,886				752,386				
173						752,798	3,00		752,798				752,298				
174						752,710	3,00		752,710				752,210				
175						752,622	3,00		752,622				752,122				
+10,00		PCV				752,578	3,00		752,578				752,078				
176						752,599	3,00		752,599				752,099				
177						752,443	3,00		752,443				751,943				
+17,965	PT												-				
178						752,182	3,00		752,182				751,682				
179						751,809	3,00		751,809				751,309				
180						751,341	3,00		751,341				750,841				
+10,00		PIV				751,070	3,00		751,070				750,570				
181						750,778	3,00		750,778				750,278				
Visto do Engº				Calculado por					recebi em ____/____/____				P/ empreiteira				