

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

REF. SINAPI - JULHO/2024 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 72

Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un			49.100,22	3.290,88	R\$ 52.391,10
	90778		SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,0000	136,76	134,63	2,13	9.846,72
	93572		SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000	6.978,45	6.464,17	514,28	41.870,70
	90781		SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	28,07	25,91	2,16	673,68
2			COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	M2			159,94	1.288,71	R\$ 1.448,66
		004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000	7,70	-	7,70	19,25
		004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,0000	6,93	-	6,93	69,30
		004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,5000	250,00	-	250,00	1.125,00
		005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,2750	18,31	-	18,31	5,04
	88262		SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	34,31	26,01	8,30	85,78
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	26,90	18,58	8,32	134,50
	94962		SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0250	391,60	80,78	310,82	9,79
3			COMP 003	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA				1,25	0,55	R\$ 1,81
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	26,90	18,58	8,32	1,35
	91361			CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,0110	3,24	-	3,24	0,04
	101007			CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	0,0200	5,55	0,78	4,77	0,11
		004093		MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	0,0110	28,19	28,19	-	0,31

PRED / GCO

fls. _____

5			COMP 005	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS				214,45	15,39	R\$	229,84
	88249			AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6000	29,90	27,67	2,23		137,54
	88321			TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000	40,13	37,90	2,23		92,30
6			COMP72_1_6					0,00	0,00	R\$	-
	93378			REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3		26,50	10,63	15,87		-

PRED / GCO

fls. _____
