

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,

Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688

PROPOSTA DE PREÇOS

Nova Prata do Iguaçu, 28 de Fevereiro de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente ao LOTE 01, a preços fixos e sem reajuste, relativa à construção de pista de caminhada em concreto na Estrada Municipal da Linha São Luiz, pertencente ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ R\$ 452.808,75 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,



JOAMIRIO ROCKER

CPF: 820.929.409-10

Sócio administrador

✓

✓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigtio
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICOMV 930658	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-22 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE / PR
		BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4,50	400,00	BDI 1	517,96	14.850,10
1.1.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	UN	12,00	7,69	BDI 1	9,96	2.330,82
1.1.2.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	850,00	BDI 1	1.100,67	6.604,02
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_09/2018	M2	4.500,00	0,40	BDI 1	0,52	2.340,00
1.1.4.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020, PS	UN	1,00	1.925,17	BDI 1	2.492,90	2.492,90
1.1.5.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	1,00	491,10	BDI 1	635,93	635,93
1.1.6.	SINAPI	98635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	1,00	252,46	BDI 1	326,91	326,91
1.1.7.	SINAPI	101134	TERRAPLANAGEM ESCVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M3	390,00	15,28	BDI 1	19,79	7.718,10
1.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	390,00	1,47	BDI 1	1,90	741,00
1.3.	SINAPI	99064	PISTA DE CAMINHADA	M	2.250,00	0,38	BDI 1	0,49	370.967,14
1.3.1.	SINAPI	100576	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M2	4.500,00	2,42	BDI 1	3,13	14.085,00
1.3.2.	SINAPI	100324	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M3	98,28	105,83	BDI 1	137,04	13.468,29
1.3.3.	SINAPI	94994	LASTRO DE BRITA	M2	1.966,20	72,95	BDI 1	94,46	188.561,05
1.3.4.	SINAPI	94264	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M	3.030,00	28,00	BDI 1	36,26	109.867,90
1.3.5.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM EXTRUSORA, DIMENSÕES DE 10 CM X 22 CM - TRECHO CURVO	M	650,00	0,39	BDI 1	0,51	331,50
1.3.6.	SINAPI	834909	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M	300,00	112,11	BDI 1	145,17	43.551,00
1.3.7.	DER/PR		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL, 20X20CM VERMELHO	M2					
									452.814,98
									14.850,10
									2.330,82
									119,52
									6.604,02
									2.340,00
									2.492,90
									635,93
									326,91
									8.459,10
									7.718,10
									741,00
									370.967,14
									1.102,50
									14.085,00
									13.468,29
									188.561,05
									109.867,90
									331,50
									43.551,00

PM3.0.4



ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná
 CNPJ nº 21.087.999/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9667680208 Email: planilha@vinhoo.com.br - Telefone: (46) 9.9115-7688

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
1083759-57	930658	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	11-22 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
			BDI 1 29,49% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS										
1.4.			MOBILIÁRIO URBANO						452.841,08	
1.4.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	1.239,84	BDI 1	1.605,47	9.632,82	RA
1.4.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIXEIRA ECOLÓGICA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	1.274,80	BDI 1	1.650,74	9.904,44	RA
1.5.			ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO						25.872,48	
1.5.1.	SINAPI	96511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PALMEIRA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12,00	98,98	BDI 1	128,17	1.538,04	RA
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF. 05/2022	M2	1.482,00	12,68	BDI 1	16,42	24.334,44	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO						43,75	
1.6.1.	DER/PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	300,00	33,79	BDI 1	43,75	13.125,00	RA
									19.537,26	
									19.537,26	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
 Local
 terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
 Data

Responsible Técnico
 Nome: CLEITON POLIDORO
 CREA-PR: 89975/D

 Cleiton Polidoro
 Engenheiro Civil
 CREA-PR-899 75/D