



COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF n° 04.537.626/0001-92 - FONE/FAX 45 3268-2819
RUA PARAGUAI n° 1716 - CENTRO - SANTA HELENA / PR.
E-MAIL construtoracobrebem@hotmail.com

ANEXO 07

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Esperança do Oeste/PR.
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

Prezados Senhores,

A empresa COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.537.626/0001-92, sediada na Rua Paraguai 1716, Centro, Santa Helena/PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER, portadora da Cédula de Identidade com RG sob n° 5.264.810-6, inscrita no CPF sob n° 861.250.609-34, apresenta sua Proposta de Preços para a Construção de Obra de Artes, 03 Pontes em estrutura de concreto armado, A= 172,96 m², sendo 02 ampliações com área de 98,67 m² e 01 implantação com 74,29 m². Travessias sobre o Córrego São João e São Pedro. Construção de Obra de Artes, 03 Pontes em estrutura de concreto armado, A= 172,96 m², sendo 02 ampliações com área de 98,67 m² e 01 implantação com 74,29 m² incluindo serviços preliminares, movimento de terra, demolições, infraestrutura, meso-estrutura, super-estrutura, new jersey e guarda corpo em concreto armado, limpeza geral e demais especificações constantes no projeto.

1. Valor Global **R\$ 536.024,76 – Quinhentos e trinta e seis mil, vinte quatro reais e setenta e seis centavos.**
2. Valor referente à **MÃO DE OBRA é de R\$ 375.217,33 – Trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos** e o valor referente aos **MATERIAIS é de R\$ 160.807,43 – Cento e sessenta mil, oitocentos e sete reais e quarenta e três centavos.**
3. O prazo de execução do objeto da referida Licitação é de **180(cento e oitenta) dias**, contado a partir da assinatura do contrato.
4. O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 15 de Junho de 2023.

COBREBEM
CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA:
04537626000192

Assinado digitalmente por COBREBEM CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA:04537626000192
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Santa Helena,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ AS, OU=02312983000191, CN=COBREBEM
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:04537626000192
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Cascavel/PR
Data: 2023.06.14 22:59:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER
CPF: 861.250.609-34
RG: 5.264.810-6
Representante legal da empresa

N




| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | SAM | 47 |
|--|------------------|---|--------|----------|----------|-----------|----------|------------|-------------------|--|----|
| Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | | | | | | | | | | LOTE n° | 1 |
| Projeto: PONTES | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.880/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/04/2023 - qua | |
| CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PUTAB | PU-BDI | ORÇAMENTO | | | | | |
| | | | | | | QUANT | UNIT | PM (R\$) | (R\$) - PM TOTAIS | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | 80.573,74 | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LIMPEZA DE TERRENO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | |
| 03007005 | SANEPAR - fev/23 | Demolição manual de concreto ciclóps | M3 | 505,91 | 622,22 | 43,49 | 600,00 | 26.094,00 | | | |
| 03007008 | SANEPAR - fev/23 | Demolição mecânica de concreto armado | M3 | 832,62 | 1.147,03 | 5,54 | 912,25 | 5.053,87 | | | |
| 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | M2 | 20,37 | 25,05 | 39,53 | 25,05 | 990,23 | | | |
| 1.1.2 | | LOCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018 | M | 67,70 | 83,28 | 80,88 | 78,17 | 6.320,83 | | | |
| 1.2 | | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | | FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | |
| 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018 | M2 | 189,65 | 208,65 | 124,66 | 208,65 | 26.014,48 | | | |
| 1.2.2 | | BARRACA DE OBRA | | | | | | | | | |
| 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELERAS. AF. 02/2018 | M2 | 1.088,81 | 1.340,36 | 12,00 | 1.112,50 | 13.380,00 | | | |
| 1.2.3 | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | LN | 2.990,88 | 3.447,89 | 1,00 | 2.750,33 | 2.750,33 | | | |
| MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | 24.019,38 | |
| 2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) (COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021 | M3 | 6,54 | 8,04 | 313,08 | 8,04 | 2.517,16 | | | |
| 2.1.5 | | ATERRO MECANIZADO | | | | | | | | | |
| 94305 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF. 05/2018 | M3 | 65,45 | 80,50 | 257,82 | 80,50 | 20.764,51 | | | |
| 2.2 | | TRANSPORTE DE MATERIAIS | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | TRANSPORTE COM CAMINHÃO | | | | | | | | | |
| 2.2.1.3 | | BASCULANTE - CAPACIDADE 18 METROS CÚBICOS | | | | | | | | | |
| 93560 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3X30M). AF. 07/2020 | M3X30M | 0,94 | 1,16 | 644,56 | 1,16 | 747,69 | | | |
| ESTRUTURAS | | | | | | | | | | 423.268,64 | |
| 4 | | FORMAS | | | | | | | | | |
| 4.1 | | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020 | M2 | 88,49 | 108,83 | 583,86 | 80,24 | 37.350,09 | | | |
| 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020 | M2 | 70,27 | 86,43 | 209,25 | 81,15 | 16.090,64 | | | |
| 92510 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017 | M2 | 156,53 | 192,52 | 104,64 | 155,98 | 16.321,75 | | | |
| 96531 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMAS | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 08/2020 | M | 13,97 | 17,18 | 1.385,00 | 17,18 | 23.986,10 | | | |
| 92273 | SINAPI | ARMADURAS | | | | | | | | | |
| 4.2 | | ARMADURAS | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | | ARMADURA CA-50 e CA-60 | | | | | | | | | |
| 96546 | SINAPI | ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 | KG | 14,02 | 17,24 | 1.504,06 | 17,24 | 25.929,99 | | | |
| 96548 | SINAPI | ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 | KG | 10,88 | 13,38 | 210,59 | 13,38 | 2.817,69 | | | |
| 92786 | SINAPI | ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 16,54 | 20,34 | 741,92 | 20,34 | 15.090,65 | | | |
| 92789 | SINAPI | ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 11,85 | 14,57 | 1.159,88 | 22,15 | 25.691,34 | | | |
| 92790 | SINAPI | ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 13,29 | 16,35 | 1.196,14 | 16,35 | 19.556,86 | | | |
| 92916 | SINAPI | ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 | KG | 16,70 | 20,54 | 370,50 | 20,54 | 7.610,07 | | | |
| 92917 | SINAPI | ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 | KG | 15,01 | 18,46 | 1.348,38 | 18,46 | 24.880,73 | | | |
| 92919 | SINAPI | ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 | KG | 13,02 | 16,01 | 2.567,20 | 16,05 | 41.043,06 | | | |
| 92922 | SINAPI | ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 | KG | 10,16 | 12,50 | 145,17 | 10,51 | 1.525,74 | | | |
| 4.3 | | CONCRETOS E GRAUTES | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | | ESTRUTURAL USINADO | | | | | | | | | |
| 4.3.4.1 | | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016 | M3 | 576,15 | 708,61 | 232,16 | 708,61 | 164.510,90 | | | |
| 96558 | SINAPI | INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 8.2 | | ENTRADA DE ENERGIA | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA). AF. 07/2020 | LN | 2.089,96 | 2.545,94 | 3,00 | 2.545,84 | 7.637,52 | | | |
| 16.105.000031.SER | PNI - fev/23 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PASSEIO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | | | | | | | | |
| 11 | | PASSEIO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | | | | | | | | |
| 11.2 | | MANUTENÇÃO / REPAROS - PASSEIO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | | REVOIMENTOS E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018 | M2 | 2,39 | 2,94 | 172,96 | 2,94 | 508,50 | | | |
| 98519 | SINAPI | TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 836.024,76 | |

COBREBEM
CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA:
04537626000192

Assinado digitalmente por COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:04537626000192
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Santa Helena, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ, OU=40312993000151, CN=COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:04537626000192
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Cascavel/PR
 Data: 2023.06.14 22:40:41 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER
 CPF: 861.250.609-34
 RG: 5.264.810-6
 Representante legal da empresa


SIRLEI KOELLN
 RS 100113/D
 Engenheira Civil - Responsável Técnica

AP



CONSTRUTORA COBREBEM
 CNPJ/MF nº 04.537.626/0001-92 - FONE/FAX 45 3268-2819
 RUA PARAGUAI nº 1716 - CENTRO - SANTA HELENA / PR.
 E-MAIL construtoracobrebem@hotmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|-------------------|
| Município: PAM NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE | SAM: 47 | Edifício no Município: 14062023 | Processamento prévio: 79 | Início previsto da Obra: 02/08/2023 | Convênio: 280/2020 | Repasso do Concedente: R\$ 518.889,32 96,80% | | |
| Projeto: PONTES | LOTE nº: 1 | Data: 21/10/23 | Dias: 31/2/24 | Data: 03/02/24 | nº: 280/2020 | Contribuição do Proponente: R\$ 17.139,44 3,20% | | |
| Quantidade: 172,96 m2 | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | Valor Total: R\$ 536.024,76 100,00% | | |
| ITEM: SERVIÇOS | | PARCELAS (%) | | | | TOTAL ITEM (R\$): 536.024,76 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | % S/ TOTAL |

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nº DE MÊSES | TOTAL ITEM | % S/ TOTAL |
|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|------------|
| 1 | 29/23 | 31/023 | 31/123 | 41/23 | 41/24 | 42/24 | 3 | 77.997,99 | 14,55% |
| 2 | 21/023 | 21/123 | 31/223 | 31/24 | 31/24 | 5/24 | 3 | 2.975,75 | 0,56% |
| 3 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 23.251,52 | 4,34% |
| 4 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 6 | 787,84 | 0,15% |
| 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 400.754,20 | 74,44% |
| 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 13.511,44 | 2,52% |
| 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 596,49 | 0,11% |
| 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | | |
| 9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | | |
| 11 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | | |
| 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | | |
| TOTALS | | | | | | | | 536.024,76 | 100 |

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nº DE MÊSES | TOTAL ITEM | % S/ TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 11 | R\$ 31.189,20 | R\$ 23.389,40 | R\$ 23.389,40 | R\$ 41.223 | R\$ 41.224 | R\$ 42,24 | 3 | 77.997,99 | 14,55% |
| 10C | R\$ 1.830,30 | R\$ 772,73 | R\$ 772,73 | R\$ 2.325,15 | R\$ 2.325,15 | R\$ 2.325,15 | 3 | 2.975,75 | 0,56% |
| 20C | R\$ 4.650,20 | R\$ 6.975,46 | R\$ 6.975,46 | R\$ 78,78 | R\$ 78,78 | R\$ 78,78 | 5 | 23.251,52 | 4,34% |
| 30C | R\$ 163,57 | R\$ 220,35 | R\$ 220,35 | R\$ 78,78 | R\$ 78,78 | R\$ 78,78 | 5 | 787,84 | 0,15% |
| 40C | R\$ 40.975,42 | R\$ 81.950,84 | R\$ 81.950,84 | R\$ 81.950,84 | R\$ 81.950,84 | R\$ 40.975,42 | 6 | 400.754,20 | 74,44% |
| 50C | R\$ 1.353,14 | R\$ 2.706,29 | R\$ 2.706,29 | R\$ 2.706,29 | R\$ 2.706,29 | R\$ 1.353,14 | 6 | 13.511,44 | 2,52% |
| 60C | R\$ 596,49 | R\$ 596,49 | R\$ 596,49 | R\$ 596,49 | R\$ 596,49 | R\$ 596,49 | 6 | 596,49 | 0,11% |
| 70C | R\$ 739,34 | R\$ 739,34 | R\$ 1.478,67 | R\$ 1.478,67 | R\$ 1.478,67 | R\$ 1.478,67 | 6 | 7.393,37 | 1,38% |
| 80C | R\$ 24,42 | R\$ 24,42 | R\$ 48,83 | R\$ 48,83 | R\$ 48,83 | R\$ 48,83 | 6 | 244,15 | 0,05% |
| 90C | R\$ 48,83 | R\$ 48,83 | R\$ 97,66 | R\$ 97,66 | R\$ 97,66 | R\$ 97,66 | 6 | 482,24 | 0,09% |
| 100C | R\$ 48,22 | R\$ 48,22 | R\$ 96,45 | R\$ 96,45 | R\$ 96,45 | R\$ 96,45 | 6 | 482,24 | 0,09% |
| 110C | R\$ 1,63 | R\$ 1,63 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | 6 | 16,26 | 0,00% |
| 120C | R\$ 1,63 | R\$ 1,63 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | 6 | 16,26 | 0,00% |
| TOTALS | R\$ 77.613,48 | R\$ 113.114,25 | R\$ 113.902,61 | R\$ 85.853,11 | R\$ 85.853,11 | R\$ 42.552,54 | | 518.889,32 | 96,80% |
| C | R\$ 2.835,05 | R\$ 3.735,41 | R\$ 3.735,45 | R\$ 2.835,15 | R\$ 2.835,15 | R\$ 1.405,23 | | 17.139,44 | 3,20% |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | R\$ 80.176,53 | R\$ 118.849,66 | R\$ 117.634,26 | R\$ 88.688,27 | R\$ 88.688,27 | R\$ 43.957,77 | | 536.024,76 | 100,00% |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | R\$ 14,96% | R\$ 21,89% | R\$ 21,89% | R\$ 16,59% | R\$ 16,59% | R\$ 8,20% | | 536.024,76 | 100,00% |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | R\$ 14,96% | R\$ 36,79% | R\$ 58,71% | R\$ 75,25% | R\$ 91,84% | R\$ 100,00% | | 536.024,76 | 100,00% |

Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____

COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Rua Curitiba, 111 - Centro - Santa Helena - Paraná
 CNPJ/MF nº 04.537.626/0001-92
 LTDA:04537626000192

COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Rua Curitiba, 111 - Centro - Santa Helena - Paraná
 CNPJ/MF nº 04.537.626/0001-92
 LTDA:04537626000192

Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____

28/04/2023 - qua

SIRLEI KOELLN
 Engenharia Civil - Responsável Técnica
 RS 100113/D

CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER
 CPF: 861.250.609-34
 RG: 5.264.810-6

28/04/2023 - qua




COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF n° 04.537.626/0001-92 - FONE/FAX 45 3268-2819
RUA PARAGUAI n° 1716 - CENTRO - SANTA HELENA / PR.
E-MAIL construtoracobrebem@hotmail.com

| GRANDES ITENS | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Município: | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | SAM | 47 | |
| Projeto: | PONTES | LOTE n° | 1 | |
| | | (R\$) - PM TOTAIS | Grandes Itens (%) | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 80.573,74 | 15,03% | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 24.019,36 | 4,48% | |
| 3 | FUNDAÇÕES | - | 0,00% | |
| 4 | ESTRUTURAS | 423.285,64 | 78,97% | |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | - | 0,00% | |
| 6 | COBERTURA | - | 0,00% | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS | - | 0,00% | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 7.637,52 | 1,42% | |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | - | 0,00% | |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | - | 0,00% | |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 508,50 | 0,09% | |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | - | 0,00% | |
| TOTAL GERAL | | 536.024,76 | 99,99% | |
| Experiência: | | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%) |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS | | 172,96 | | 86,00 |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | 26/04/2023 - qua |

COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:
04537626000192



CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER
CPF: 861.250.609-34
RG: 5.264.810-6
Representante legal da empresa


SIRLEI KOELLN
RS 100113/D
Engenheira Civil – Responsável Técnica

Ai



| BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU | | |
|---|----------------|------------------|
| EDIFICAÇÃO | | |
| IMPOSTOS | ISS = | 0,90 |
| | PIS = | 0,65 |
| | COFINS = | 3,00 |
| | CRPB = | 0,00 |
| | TOTAL = | 4,55 |
| TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,77 | 3,45 |
| RISCOS | 0,97 | 0,85 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,84 | 0,48 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,26 | 0,85 |
| LUCRO | 8,78 | 5,11 |
| BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22,99 | 15,28 |
| BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100 | | |
| BDI (OBRA) | 22,99% | |
| BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% | |

COBREBEM
CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA
04537626000192

Assinado digitalmente por COBREBEM
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-04537626000192
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Santa Helena,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A3, OU=40312893000151,
CN=COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA-04537626000192
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Cascavel/PR
Data: 2023.06.14 21:06:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CARMEM ADRIANA ISRAEL LINDENMAYER
CPF: 861.250.609-34
RG: 5.264.810-6
Representante legal da empresa

SIRLEI KOELLN
RS 100113/D
Engenheira Civil – Responsável Técnica

A