



LEGENDA: Rua Doralino Reichembach - Parte 07

Meio Fio L = 930,00 m

Contenção Lateral a ser Executada - 07 cm L = 930,00 m

Sinalização Tátil Direcional e = 6,0 CM
Área Total = 236,00 m²

Concreto Simples e = 6,0 CM
Área Total = 708,00m²

Pó de Pedra e = 03 cm V = 28,32m³

Pedra Britada e = 03 cm V = 28,32m³

Acesso em concreto armado L = 4,50 m

Placa - Nome de Rua (Existente)

Detalhe da Estrutura do Pavimento

Revestimento asfáltico em CBUQ (capa)
esp. = 05cm.

Pintura de ligação

Recape asfáltico em CBUQ
esp. = 05cm (EXISTENTE)

Pavimento em pedra irregular existente.

Subleito compactado

Escala: 1/50

Capa e = 5,0 cm
Área Total = 3.835,00 m²

Início do trecho 07
25° 53' 27.99" S
53° 15' 8.40 " O

Fonte: Google Earth

Detalhe dos Passeios

Meio Fio (A Executar)

Contenção (A Executar)

Pav. Tátil Direcional Colorido esp: 06cm

Concreto Simples esp: 06cm

Recape asfáltico com areia fina

Recape asfáltico com areia fina

Corte Transversal
escala 1:25

Detalhe Meio Fio

* Meio fio pré moldado
* Concreto Fck 20 MPa

ESC. 1/10

Detalhe Vigas de Contenção

* Contenção lateral moldada in loco
* Concreto Fck 15 MPa

2 Ø 5.0mm

Quantitativos:
- Por metro linear:
0,015 m³ de concreto;
0,30 m de forma de madeira;
0,31 kg de aço CA-60.

ESC. 1/10

Detalhe das Rampas de Acesso (4,50 x 1,40m)

Planta Baixa

Meio Fio (11,5x22cm) Rebaixado

Corte Horizontal

* Cada Rampa Contém:

- Base em brita graduada (espessura 03cm): 0,19m³
- Base em Pó de Pedra (espessura 05cm): 0,32m³
- Base em concreto simples Fck 15 MPa (espessura 06cm): 0,30m³
- Paver tátil de alerta, colorido: 1,29m²

ESC. 1:50

Rua Doralino Reichembach

PROJETO: Recape / Construção de Passeios

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste

CIDADE/ESTADO: Nova Esperança do Sudoeste | Paraná

RUA: Rua Doralino Reichembach

CONTEÚDO: Planta Baixa; Detalhes

ESCALA: Indicada

DATA: Setembro/2025

DESENHO:

ÁREA TOTAL A RECAPEAR: 13.585,00 m²

DOCUMENTO EMITIDO PARA:

- ☐ Anteprojeto
- ☒ Aprovação Legal
- ☐ Execução

PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO: 01

FOLHA: P-07/07

Paraná, 24/09/2025