



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	2.53	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+6.26	0.92	0.36	10.83	1.65	10.83	1.65	9.18
0+19.48	0.65	0.13	10.13	3.26	20.96	4.91	16.05
1+0.00	0.58	0.14	0.32	0.07	21.28	4.98	16.30
1+12.69	2.40	0.01	18.54	0.88	39.82	5.86	33.96
2+0.00	2.55	0.05	17.54	0.19	57.36	6.04	51.32
2+0.65	2.38	0.03	1.55	0.02	58.91	6.06	52.85
2+8.60	0.61	0.38	11.60	1.70	70.51	7.76	62.74
3+0.00	1.89	0.86	14.22	7.07	84.73	14.83	69.90
3+1.53	2.04	0.79	3.00	1.26	87.73	16.10	71.64
3+7.38	2.27	1.14	12.92	4.92	100.65	21.02	79.63
3+13.24	1.90	1.66	12.53	7.15	113.18	28.17	85.01
4+0.00	1.16	1.82	10.36	11.77	123.54	39.93	83.60
4+4.33	1.16	1.69	5.03	7.61	128.57	47.54	81.02
4+10.32	2.03	1.10	9.65	7.86	138.21	55.41	82.81
4+16.31	2.70	0.89	14.45	5.50	152.66	60.90	91.76
5+0.00	2.83	0.85	10.21	3.20	162.87	64.11	98.76
5+9.80	2.45	0.56	25.89	6.88	188.76	70.99	117.76
5+12.72	2.80	0.56	7.79	1.54	196.54	72.53	124.01
5+15.64	2.97	0.49	8.55	1.44	205.09	73.97	131.11
6+0.00	2.61	0.27	12.16	1.65	217.25	75.63	141.62
7+0.00	2.63	0.40	52.38	6.73	269.62	82.36	187.27
7+10.05	2.54	0.85	25.99	6.30	295.62	88.66	206.95
7+18.88	2.27	1.13	21.88	7.96	317.50	96.62	220.88
8+0.00	2.11	1.21	2.55	1.20	320.05	97.82	222.23
8+7.70	1.29	1.38	13.63	9.15	333.68	106.97	226.71
9+0.00	0.89	0.43	13.43	11.09	347.11	118.06	229.05
9+12.35	0.44	0.13	8.24	3.45	355.35	121.51	233.84
10+0.00	0.20	0.24	2.35	1.37	357.70	122.87	234.82
10+1.89	0.20	0.19	0.36	0.38	358.05	123.26	234.80
10+11.43	0.62	0.20	3.79	1.77	361.84	125.03	236.81
10+18.07	1.63	0.02	7.50	0.71	369.34	125.74	243.60
11+0.00	1.72	0.02	3.24	0.03	372.58	125.78	246.80
11+6.81	3.67	0.00	18.07	0.06	390.64	125.83	264.81
11+15.55	2.60	0.00	26.98	0.00	417.63	125.83	291.79
12+0.00	2.09	0.00	10.45	0.00	428.07	125.83	302.24
13+0.00	2.24	0.09	43.29	0.92	471.36	126.75	344.61
14+0.00	2.57	0.47	48.09	5.67	519.45	132.42	387.03
14+4.74	2.76	0.47	12.62	2.24	532.07	134.65	397.42
14+15.01	2.71	0.87	28.15	6.55	560.21	141.20	419.01
15+0.00	3.21	0.50	14.91	3.26	575.12	144.46	430.66
15+5.28	3.08	0.59	16.85	2.75	591.97	147.21	444.75
16+0.00	1.82	0.36	36.03	6.98	628.00	154.19	473.81
16+11.36	0.64	0.25	13.97	3.42	641.97	157.62	484.36
17+0.00	0.06	1.27	2.63	6.97	644.61	164.58	480.02
17+3.64	0.11	1.32	0.23	5.05	644.84	169.63	475.21
17+15.92	3.42	0.07	21.38	9.19	666.22	178.82	487.40
18+0.00	2.71	0.13	12.49	0.42	678.71	179.23	499.47

Título:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Folha:
04/05

Objetivo:
Estudos e Projetos

Município:
Município de Nova Esperança do Sudoeste - Rua Beira Rio

Proprietários:
Município de Nova Esperança do Sudoeste

ESTACA INICIAL
0+000

ESTACA FINAL
0+361

Escala:
1 / 200

Data:
20/10/2025

Estado:
PR

Proprietário:

Município de Nova Esperança do Sudoeste

Responsável Técnico:

Bruna Carolina Jachinski
CREA: RS-263013/D