



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	1,43	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+5,94	1,85	0,65	9,75	2,71	9,75	2,71	7,04
0+9,87	0,54	1,05	4,66	3,22	14,40	5,94	8,47
0+13,80	0,02	1,99	1,06	6,07	15,46	12,00	3,46
1+0,00	0,00	1,96	0,05	12,24	15,52	24,24	-8,73
1+1,61	0,00	1,87	0,00	3,09	15,52	27,33	-11,81
1+9,71	0,01	1,39	0,04	12,96	15,56	40,29	-24,73
1+17,81	0,02	1,49	0,12	11,59	15,67	51,88	-36,20
2+0,00	0,10	1,45	0,13	3,21	15,81	55,09	-39,28
3+0,00	1,07	0,56	11,77	20,11	27,58	75,20	-47,62
3+7,75	0,51	0,86	6,13	5,51	33,70	80,71	-47,01
3+15,39	1,87	0,56	9,17	5,40	42,87	86,11	-43,24
4+0,00	1,95	0,63	8,82	2,83	51,69	88,94	-37,25
4+3,03	3,10	0,08	7,65	1,14	59,34	90,09	-30,74
5+0,00	5,43	0,00	72,41	0,71	131,75	90,80	40,95
6+0,00	6,48	0,00	119,06	0,00	250,81	90,80	160,02
6+13,52	2,94	0,01	63,66	0,09	314,48	90,89	223,58
6+19,71	1,47	0,05	13,43	0,18	327,91	91,08	236,83
7+5,89	0,67	0,11	6,51	0,46	334,41	91,53	242,88
8+0,00	0,00	0,40	4,74	3,59	339,15	95,12	244,04
9+0,00	2,38	0,15	23,76	5,52	362,91	100,64	262,27
9+2,85	2,19	0,03	6,51	0,26	369,42	100,90	268,52

Título:		Folha:	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		02/02	
Objetivo:			
Estudos e Projetos			
Município:			
Município de Nova Esperança do Sudoeste - Rua Três Baliza			
Proprietários:			
Município de Nova Esperança do Sudoeste			
ESTACA INICIAL		ESTACA FINAL	
0+000		0+183	
Escala:		Data:	
1 / 500		20/10/2025	
Proprietário:		Responsável Técnico:	
Município de Nova Esperança do Sudoeste		Bruna Carolina Jachinski CREA: RS-283013/D	