



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0.00	2.38	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+6.26	0.80	0.38	9.96	1.72	9.96	1.72	8.24
0+19.48	0.40	0.17	7.64	3.69	17.59	5.41	12.18
1+0.00	0.44	0.14	0.22	0.08	17.81	5.49	12.32
1+12.69	2.11	0.01	15.85	0.94	33.66	6.43	27.23
2+0.00	2.24	0.05	15.38	0.19	49.05	6.62	42.42
2+0.65	2.23	0.03	1.40	0.02	50.44	6.64	43.80
2+8.60	0.46	0.38	10.40	1.70	60.85	8.34	52.51
3+0.00	1.74	0.86	12.51	7.07	73.36	15.41	57.95
3+1.53	1.89	0.79	2.77	1.26	76.14	16.68	59.46
3+7.38	1.96	1.14	11.57	4.94	87.70	21.62	66.08
3+13.24	1.69	1.68	11.02	7.24	98.72	28.86	69.86
4+0.00	0.89	1.87	8.74	12.01	107.46	40.86	66.60
4+4.33	0.94	1.70	3.96	7.73	111.42	48.60	62.82
4+10.32	1.80	1.11	8.31	7.91	119.73	56.51	63.22
4+16.31	2.55	0.89	13.32	5.51	133.06	62.02	71.03
5+0.00	2.68	0.85	9.65	3.20	142.71	65.23	77.48
5+9.80	2.30	0.56	24.42	6.88	167.13	72.11	95.02
5+12.72	2.57	0.56	7.23	1.54	174.36	73.65	100.71
5+15.64	2.73	0.49	7.88	1.45	182.24	75.10	107.13
6+0.00	2.38	0.27	11.15	1.66	193.38	76.77	116.62
7+0.00	2.32	0.41	46.96	6.83	240.35	83.59	156.75
7+10.05	2.32	0.86	23.30	6.38	263.64	89.97	173.67
7+18.88	2.07	1.15	19.99	8.10	283.63	98.07	185.56
8+0.00	1.97	1.22	2.36	1.22	285.99	99.29	186.70
8+7.70	1.15	1.47	12.52	9.50	298.51	108.79	189.72
9+0.00	0.81	0.58	12.03	12.57	310.54	121.36	189.18
9+12.35	0.39	0.23	7.40	4.96	317.94	126.32	191.62
10+0.00	0.16	0.35	2.00	2.15	319.94	128.48	191.46
10+1.89	0.15	0.36	0.27	0.65	320.22	129.13	191.09
10+11.43	0.48	0.28	2.86	3.03	323.08	132.16	190.92
10+18.07	1.35	0.02	6.05	1.01	329.13	133.17	195.96
11+0.00	1.52	0.02	2.77	0.04	331.90	133.21	198.68
11+6.81	3.53	0.00	16.89	0.07	348.79	133.28	215.51
11+15.55	2.41	0.00	25.51	0.00	374.30	133.28	241.02
12+0.00	1.82	0.00	9.43	0.00	383.73	133.28	250.45
13+0.00	2.01	0.10	38.32	0.98	422.05	134.26	287.80
14+0.00	2.35	0.48	43.53	5.78	465.58	140.04	325.54
14+4.74	2.48	0.47	11.43	2.26	477.01	142.29	334.72
14+15.01	2.48	0.88	25.55	6.58	502.56	148.88	353.69
15+0.00	3.06	0.50	13.96	3.27	516.52	152.14	364.38
15+5.28	2.93	0.59	16.05	2.75	532.58	154.90	377.68
16+0.00	1.67	0.36	33.83	6.98	566.40	161.87	404.53
16+11.36	0.45	0.35	12.04	4.02	578.44	165.90	412.54
17+0.00	0.06	1.59	1.85	8.82	580.30	174.72	405.58
17+3.64	0.11	1.56	0.22	6.06	580.52	180.78	399.74
17+15.92	3.10	0.07	19.43	10.89	599.95	191.47	408.48
18+0.00	2.56	0.13	11.53	0.42	611.48	191.89	419.59

Título: <b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</b>		Folha: <b>04/05</b>
Objetivo: <b>Estudos e Projetos</b>		
Município: <b>Município de Nova Esperança do Sudoeste - Rua Beira Rio</b>		
Proprietários: <b>Município de Nova Esperança do Sudoeste</b>		
ESTACA INICIAL <b>0+000</b>	ESTACA FINAL <b>0+361</b>	
Escala: <b>1 / 200</b>	Data: <b>20/10/2025</b>	Estado: <b>PR</b>
Proprietário:  Município de Nova Esperança do Sudoeste		Responsável Técnico:  Bruna Carolina Jachinski CREA: RS-263013/D