



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	1.29	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+5.94	1.62	0.66	8.65	2.72	8.65	2.72	5.93
0+9.87	0.33	1.07	3.76	3.27	12.41	5.99	6.42
0+13.80	0.02	2.22	0.63	6.58	13.04	12.57	0.47
1+0.00	0.00	2.19	0.05	13.89	13.09	26.26	-13.17
1+1.61	0.00	2.10	0.00	3.47	13.09	29.73	-16.64
1+9.71	0.01	1.63	0.04	14.88	13.13	44.60	-31.47
1+17.81	0.02	1.64	0.12	13.15	13.25	57.76	-44.51
2+0.00	0.10	1.60	0.13	3.54	13.38	61.30	-47.92
3+0.00	1.06	0.69	11.59	22.93	24.97	84.23	-59.26
3+7.75	0.42	0.92	5.71	6.26	30.69	90.49	-59.80
3+15.39	1.65	0.57	7.96	5.68	38.65	96.17	-57.52
4+0.00	1.73	0.65	7.80	2.90	46.45	99.07	-52.62
4+3.03	2.87	0.09	6.97	1.18	53.42	100.25	-46.83
5+0.00	5.11	0.00	67.78	0.76	121.20	101.00	20.19
6+0.00	6.24	0.00	113.55	0.00	234.75	101.00	133.74
6+13.52	2.70	0.01	60.50	0.10	295.25	101.10	194.15
6+19.71	1.28	0.05	12.10	0.18	307.35	101.29	206.06
7+5.89	0.48	0.11	5.31	0.46	312.66	101.74	210.92
8+0.00	0.00	0.63	3.40	5.23	316.05	106.97	209.08
9+0.00	2.14	0.15	21.43	7.87	337.48	114.84	222.64
9+2.85	1.95	0.03	5.85	0.27	343.33	115.11	228.22

Título: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		Folha: 02/02
Objetivo: Estudos e Projetos		
Município: Município de Nova Esperança do Sudoeste - Rua Três Baliza		
Proprietários: Município de Nova Esperança do Sudoeste		
ESTACA INICIAL 0+000	ESTACA FINAL 0+183	
Escala: 1 / 500	Data: 20/10/2025	Estado: PR
Proprietário: Município de Nova Esperança do Sudoeste		Responsável Técnico: Bruna Carolina Jachinski CREA: RS-263013/D