PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/03/2026 - seg

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA: PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
2	554	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-			**1.324,13**	-	**1.324,13**	**0,82 %**	**1.324,13**				(100,00 %)	-	-	-
401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.				5,25		5,25	6,30	-	**6,30**	m3	9,97	62,81	-	62,81	0,04 %				-	Informe o preço	-	-	-
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,01	3,77		8,78	10,54	-	**10,54**	m3	119,67	1.261,32	-	1.261,32	0,78 %				-	Informe o preço	-	-	-
3	555	**DRENAGEM**							-	-	-			**21.681,30**	**38.099,04**	**59.780,34**	**37,07 %**	**59.780,34**				(100,00 %)	-	-	-
600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas				44,61		44,61	53,56	-	**53,56**	m3	61,44	3.290,73	-	3.290,73	2,04 %				-	Informe o preço	-	-	-
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	10,70	-	**10,70**	m3	2,40	25,68	-	25,68	0,02 %				-	Informe o preço	-	-	-
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	32,60	-	**32,60**	m3	20,48	667,65	-	667,65	0,41 %				-	Informe o preço	-	-	-
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	5,12	532,99	492,60	1.025,59	0,64 %				-	Informe o preço	-	-	-
610700	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			50,76	47,47	342,42	440,65	117,94	411,14	**529,08**	m	64,00	7.548,16	26.312,96	33.861,12	21,00 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			254,98	473,09	855,07	1.583,14	874,19	1.026,68	**1.900,87**	un	11,00	9.616,09	11.293,48	20.909,57	12,96 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
4	556	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**12.215,31**	**16.629,71**	**28.845,02**	**17,89 %**	**28.845,02**				(100,00 %)	-	-	-
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,08		4,08	4,90	-	**4,90**	m2	361,50	1.771,35	-	1.771,35	1,10 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	12,95	141,68	198,17	67,83	170,12	**237,95**	m3	54,23	3.678,42	9.225,61	12.904,03	8,00 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			77,47	19,95	106,61	204,03	116,97	128,01	**244,98**	m3	57,84	6.765,54	7.404,10	14.169,64	8,79 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
5	551	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**9.006,76**	**23.157,93**	**32.164,69**	**19,94 %**	**32.164,69**				(100,00 %)	-	-	-
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	-	**0,61**	m2	361,50	220,52	-	220,52	0,14 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	0,43	211,40	1.716,19	1.927,59	1,20 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	361,50	151,83	-	151,83	0,09 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	0,18	88,49	718,41	806,90	0,50 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0500**	97,45	34,39	153,56	285,40	158,30	184,38	**342,68**	ton	45,19	7.153,58	8.332,13	15.485,71	9,60 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 497,00 ; 0,00	1,0000	453,28		4.756,10	5.209,38	522,54	5.482,83	**6.005,37**	ton	2,26	1.180,94	12.391,20	13.572,14	8,42 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	557	**MEIO-FIO E SARJETA**							-	-	-			**3.337,92**	**4.099,20**	**7.437,12**	**4,61 %**	**7.437,12**				(100,00 %)	-	-	-
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 28,00 ; 0,00	0,0982	2,62	20,17	27,98	50,77	27,36	33,60	**60,96**	m	122,00	3.337,92	4.099,20	7.437,12	4,61 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**18.903,17**	**10.762,62**	**29.665,79**	**18,39 %**	**29.665,79**				(100,00 %)	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,017 tm3/m)	LCC - 16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,04	10,67	20,44	11,73	12,81	**24,54**	m	122,00	1.431,06	1.562,82	2.993,88	1,86 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	**0,30**	m2	390,40	117,12	-	117,12	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	19,52	2.032,03	1.878,02	3.910,05	2,42 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)			19,52	12,31	13,48	45,31	38,22	16,19	**54,41**	m2	385,52	14.734,57	6.241,57	20.976,14	13,01 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	246,30	269,85	**516,15**	un	2,00	492,60	539,70	1.032,30	0,64 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834908	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm				16,35	92,25	108,60	19,63	110,76	**130,39**	m2	4,88	95,79	540,51	636,30	0,39 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**74,66**	**129,87**	**204,53**	**0,13 %**	**204,53**				(100,00 %)	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,24	21,29	**33,53**	m2	6,10	74,66	129,87	204,53	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.610,78**	**239,69**	**1.858,47**	**1,15 %**	**1.858,47**				(100,00 %)	-	-	-
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,12 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,12 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,50	28,95	**144,45**	un	2,00	231,00	57,90	288,90	0,18 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	218,07	24,22	**242,29**	un	1,00	218,07	24,22	242,29	0,15 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	148,42	37,29	**185,71**	un	1,00	148,42	37,29	185,71	0,12 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,72	6,65	**66,37**	un	1,00	59,72	6,65	66,37	0,04 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,84	19,79	**136,63**	un	1,00	116,84	19,79	136,63	0,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	121,43	13,48	**134,91**	un	1,00	121,43	13,48	134,91	0,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**				**PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**PREÇO GLOBAL MATERIAL**	**PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA**
														42,26%	**57,74%**						**Desconto Final Calculado da Proposta %**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026														**68.162,03**	**93.118,06**			**161.280,09**			-	-	-	-

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA

JAIME DA SILVA STANG:71824634900

Assinado de forma digital por JAIME DA SILVA STANG:71824634900
Dados: 2026.03.25 14:09:00 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro