PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA ARNOLDO GOEDERT			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/03/2026 - seg

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA: PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**				5,25		5,25	6,30	-	**6,30**	m3	285,59	5.013,91	-	**5.013,91**	1,86 %	**5.013,91**				(100,00 %)	-	-	-
401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.												1.799,21	-	1.799,21	0,67 %				-	Informe o preço	-	-	-
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,01	3,77		8,78	10,54	-	**10,54**	m3	305,00	3.214,70	-	3.214,70	1,19 %				-	Informe o preço	-	-	-
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**7.597,38**	**15.029,60**	**22.626,98**	8,39 %	**22.626,98**				(100,00 %)	-	-	-
600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas				44,61		44,61	53,56	-	**53,56**	m3	29,76	1.593,95	-	1.593,95	0,59 %				-	Informe o preço	-	-	-
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	10,70	-	**10,70**	m3	2,40	25,68	-	25,68	0,01 %				-	Informe o preço	-	-	-
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	32,60	-	**32,60**	m3	9,92	323,39	-	323,39	0,12 %				-	Informe o preço	-	-	-
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	2,40	249,84	230,90	480,74	0,18 %				-	Informe o preço	-	-	-
610700	DER	Corpo de BSTC e 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			50,76	47,47	342,42	440,65	117,94	411,14	**529,08**	m	31,00	3.656,14	12.745,34	16.401,48	6,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			254,98	473,09	855,07	1.583,14	874,19	1.026,68	**1.900,87**	un	2,00	1.748,38	2.053,36	3.801,74	1,41 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**36.301,80**	**44.977,16**	**81.278,96**	30,15 %	**81.278,96**				(100,00 %)	-	-	-
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,08		4,08	4,90	-	**4,90**	m2	1.242,00	6.085,80	-	6.085,80	2,26 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	12,95	141,68	198,17	67,83	170,12	**237,95**	m3	124,20	8.424,49	21.128,90	29.553,39	10,96 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			77,47	19,95	106,61	204,03	116,97	128,01	**244,98**	m3	186,30	21.791,51	23.848,26	45.639,77	16,93 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**30.947,59**	**79.993,08**	**110.540,67**	41,00 %	**110.540,67**				(100,00 %)	-	-	-
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	-	**0,61**	m2	1.242,00	757,62	-	757,62	0,28 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	1,49	732,53	5.946,81	6.679,34	2,48 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	1.242,00	521,64	-	521,64	0,19 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	0,62	304,81	2.474,51	2.779,32	1,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0500**	97,45	34,39	153,56	285,40	158,30	184,38	**342,68**	ton	155,25	24.576,08	28.625,00	53.201,08	19,73 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 497,00 ; 0,00	1,0000	453,28		4.756,10	5.209,38	522,54	5.482,83	**6.005,37**	ton	7,76	4.054,91	42.546,76	46.601,67	17,29 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**10.779,84**	**13.238,40**	**24.018,24**	8,91 %	**24.018,24**				(100,00 %)	-	-	-
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 28,00 ; 0,00	0,0982	2,62	20,17	27,98	50,77	27,36	33,60	**60,96**	m	394,00	10.779,84	13.238,40	24.018,24	8,91 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**9.988,89**	**11.159,81**	**21.148,70**	7,84 %	**21.148,70**				(100,00 %)	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0177m3/m)	LCC - 16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,04	10,67	20,44	11,73	12,81	**24,54**	m	394,00	4.621,62	5.047,14	9.668,76	3,59 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	**0,30**	m2	630,40	189,12	-	189,12	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	31,52	3.281,23	3.032,54	6.313,77	2,34 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)			19,52	12,31	13,48	45,31	38,22	16,19	**54,41**	m2	15,76	602,35	255,15	857,50	0,32 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	246,30	269,85	**516,15**	un	4,00	985,20	1.079,40	2.064,60	0,77 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834908	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm				16,35	92,25	108,60	19,63	110,76	**130,39**	m2	15,76	309,37	1.745,58	2.054,95	0,76 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**755,12**	**2.363,49**	**3.118,61**	1,16 %	**3.118,61**				(100,00 %)	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,24	21,29	**33,53**	m2	19,70	241,13	419,42	660,55	0,25 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	229,30	416,46	**645,76**	m2	0,76	174,27	316,51	490,78	0,18 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e abas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	84,93	406,89	**491,82**	un	4,00	339,72	1.627,56	1.967,28	0,73 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-			**1.610,78**	**239,69**	**1.858,47**	0,69 %	**1.858,47**				(100,00 %)	-	-	-
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,50	28,95	**144,45**	un	2,00	231,00	57,90	288,90	0,11 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	218,07	24,22	**242,29**	un	1,00	218,07	24,22	242,29	0,09 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	148,42	37,29	**185,71**	un	1,00	148,42	37,29	185,71	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,72	6,65	**66,37**	un	1,00	59,72	6,65	66,37	0,02 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,84	19,79	**136,63**	un	1,00	116,84	19,79	136,63	0,05 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	121,43	13,48	**134,91**	un	1,00	121,43	13,48	134,91	0,05 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 38,21%	TOTAL DE MATERIAIS 61,79%			PREÇO GLOBAL			Desconto Final Calculado da Proposta %	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026														**103.003,31**	**166.601,23**			**269.604,54**			-	-	-	-

JAIME DA SILVA STANG:71824634900

Assinado de forma digital por JAIME DA SILVA STANG:71824634900
Dados: 2026.03.25 14:09:28 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro