PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA BEIRA RIO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/03/2026 - seg

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA: PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
2	554	**TERRAPLENAGEM**												8.282,75	-	8.282,75	1,41 %	8.282,75				(100,00 %)	-	-	-
401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.				5,25		5,25	6,30	-	6,30	m3	179,23	1.129,15	-	1.129,15	0,19 %				-	Informe o preço	-	-	-
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,01	3,77		8,78	10,54	-	10,54	m3	678,71	7.153,60	-	7.153,60	1,22 %				-	Informe o preço	-	-	-
3	555	**DRENAGEM**							-	-	-			24.232,11	44.269,34	68.501,45	11,68 %	68.501,45				(100,00 %)	-	-	-
600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas				44,61		44,61	53,56	-	53,56	m3	76,80	4.113,41	-	4.113,41	0,70 %				-	Informe o preço	-	-	-
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	10,70	-	10,70	m3	13,20	141,24	-	141,24	0,02 %				-	Informe o preço	-	-	-
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	32,60	-	32,60	m3	25,60	834,56	-	834,56	0,14 %				-	Informe o preço	-	-	-
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	200,31	m3	0,88	91,61	84,66	176,27	0,03 %				-	Informe o preço	-	-	-
610700	DER	Corpo de BSTC e 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			50,76	47,47	342,42	440,65	117,94	411,14	529,08	m	80,00	9.435,20	32.891,20	42.326,40	7,22 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			254,98	473,09	855,07	1.583,14	874,19	1.026,68	1.900,87	un	11,00	9.616,09	11.293,48	20.909,57	3,57 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
4	556	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			70.459,20	96.594,12	167.053,32	28,48 %	167.053,32				(100,00 %)	-	-	-
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,08		4,08	4,90	-	4,90	m2	2.160,00	10.584,00	-	10.584,00	1,80 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	12,95	141,68	198,17	67,83	170,12	237,95	m3	324,00	21.976,92	55.118,88	77.095,80	13,15 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			77,47	19,95	106,61	204,03	116,97	128,01	244,98	m3	324,00	37.898,28	41.475,24	79.373,52	13,53 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
5	551	**REVESTIMENTO**							-	-	-			53.824,37	138.448,33	192.272,70	32,78 %	192.272,70				(100,00 %)	-	-	-
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	2.160,00	1.317,60	-	1.317,60	0,22 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	4.482,78	ton	2,59	1.273,32	10.337,08	11.610,40	1,98 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	2.160,00	907,20	-	907,20	0,15 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	4.482,78	ton	1,08	530,96	4.310,44	4.841,40	0,83 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0500**	97,45	34,39	153,56	285,40	158,30	184,38	342,68	ton	270,00	42.741,00	49.782,60	92.523,60	15,78 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 497,00 ; 0,00	1,0000	453,28		4.756,10	5.209,38	522,54	5.482,83	6.005,37	ton	13,50	7.054,29	74.018,21	81.072,50	13,82 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	557	**MEIO-FIO E SARJETA**												19.753,92	24.259,20	44.013,12	7,50 %	44.013,12				(100,00 %)	-	-	-
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 28,00 ; 0,00	0,0982	2,62	20,17	27,98	50,77	27,36	33,60	60,96	m	722,00	19.753,92	24.259,20	44.013,12	7,50 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			61.099,21	40.985,50	102.084,71	17,41 %	102.084,71				(100,00 %)	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,017m3/m)	LCC - 16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,04	10,67	20,44	11,73	12,81	24,54	m	722,00	8.469,06	9.248,82	17.717,88	3,02 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	1.155,20	346,56	-	346,56	0,06 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	200,31	m3	57,76	6.012,82	5.557,09	11.569,91	1,97 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)			19,52	12,31	13,48	45,31	38,22	16,19	54,41	m2	1.155,20	44.151,74	18.702,69	62.854,43	10,72 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	246,30	269,85	516,15	un	4,00	985,20	1.079,40	2.064,60	0,35 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834908	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm				16,35	92,25	108,60	19,63	110,76	130,39	m2	57,76	1.133,83	6.397,50	7.531,33	1,28 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			694,27	1.732,28	2.426,55	0,41 %	2.426,55				(100,00 %)	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,24	21,29	33,53	m2	36,10	441,86	768,57	1.210,43	0,21 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	229,30	416,46	645,76	m2	0,36	82,55	149,93	232,48	0,04 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e abas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	84,93	406,89	491,82	un	2,00	169,86	813,78	983,64	0,17 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			1.610,78	239,69	1.858,47	0,32 %	1.858,47				(100,00 %)	-	-	-
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	197,84	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	197,84	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	203,99	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	203,99	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,50	28,95	144,45	un	2,00	231,00	57,90	288,90	0,05 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	218,07	24,22	242,29	un	1,00	218,07	24,22	242,29	0,04 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	148,42	37,29	185,71	un	1,00	148,42	37,29	185,71	0,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,72	6,65	66,37	un	1,00	59,72	6,65	66,37	0,01 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,84	19,79	136,63	un	1,00	116,84	19,79	136,63	0,02 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	121,43	13,48	134,91	un	1,00	121,43	13,48	134,91	0,02 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 40,92%	TOTAL DE MATERIAIS 59,08%			PREÇO GLOBAL 586.493,07				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026														239.964,61	346.528,46						Desconto Final Calculado da Proposta %	-		-	-	-

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA

JAIME DA SILVA STANG:71824634900

Assinado de forma digital por JAIME DA SILVA STANG:71824634900
Dados: 2026.03.25 14:09:54 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro