PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local da Obra :	RUA DO LOTEAMENTO MOURA		
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 62

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/03/2026 - seg

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	554	TERRAPLENAGEM												7.759,96	-	7.759,96	1,98 %	7.759,96
401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.				5,25		5,25	6,30	-	6,30	m3	256,22	1.614,19	-	1.614,19	0,41 %	
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,01	3,77		8,78	10,54	-	10,54	m3	583,09	6.145,77	-	6.145,77	1,57 %	
3	555	DRENAGEM							-	-	-			55.121,12	109.449,47	164.570,59	41,96 %	164.570,59
600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas				44,61		44,61	53,56	-	53,56	m3	217,92	11.671,80	-	11.671,80	2,98 %	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	10,70	-	10,70	m3	16,80	179,76	-	179,76	0,05 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	32,60	-	32,60	m3	72,64	2.368,06	-	2.368,06	0,60 %	
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	200,31	m3	18,16	1.890,46	1.747,17	3.637,63	0,93 %	
610700	DER	Corpo de BSTC e 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			50,76	47,47	342,42	440,65	117,94	411,14	529,08	m	227,00	26.772,38	93.328,78	120.101,16	30,62 %	
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			254,98	473,09	855,07	1.583,14	874,19	1.026,68	1.900,87	un	14,00	12.238,66	14.373,52	26.612,18	6,79 %	
4	556	BASE / SUB-BASE							-	-	-			38.267,55	52.461,94	90.729,49	23,13 %	90.729,49
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,08		4,08	4,90	-	4,90	m2	1.173,12	5.748,29	-	5.748,29	1,47 %	
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	12,95	141,68	198,17	67,83	170,12	237,95	m3	175,97	11.936,05	29.936,02	41.872,07	10,68 %	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			77,47	19,95	106,61	204,03	116,97	128,01	244,98	m3	175,97	20.583,21	22.525,92	43.109,13	10,99 %	
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			13.008,49	34.862,72	47.871,21	12,21 %	47.871,21
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	1.173,12	715,60	-	715,60	0,18 %	
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	4.482,78	ton	1,41	693,20	5.627,52	6.320,72	1,61 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	1.173,12	492,71	-	492,71	0,13 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	4.482,78	ton	0,59	290,06	2.354,78	2.644,84	0,67 %	
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0500	97,45	34,39	153,56	285,40	158,30	184,38	342,68	ton	58,66	9.285,88	10.815,73	20.101,61	5,13 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 497,00 ; 0,00	1,0000	453,28		4.756,10	5.209,38	522,54	5.482,83	6.005,37	ton	2,93	1.531,04	16.064,69	17.595,73	4,49 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA												10.560,96	12.969,60	23.530,56	6,00 %	23.530,56
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 28,00 ; 0,00	0,0982	2,62	20,17	27,98	50,77	27,36	33,60	60,96	m	386,00	10.560,96	12.969,60	23.530,56	6,00 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-			32.264,20	21.719,11	53.983,31	13,76 %	53.983,31
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0177m3/m)	LCC - 16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,04	10,67	20,44	11,73	12,81	24,54	m	386,00	4.527,78	4.944,66	9.472,44	2,42 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	617,60	185,28	-	185,28	0,05 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	200,31	m3	30,88	3.214,61	2.970,96	6.185,57	1,58 %	
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)			19,52	12,31	13,48	45,31	38,22	16,19	54,41	m2	608,00	23.237,76	9.843,52	33.081,28	8,43 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	246,30	269,85	516,15	un	2,00	492,60	539,70	1.032,30	0,26 %	
834908	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm				16,35	92,25	108,60	19,63	110,76	130,39	m2	30,88	606,17	3.420,27	4.026,44	1,03 %	
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			499,19	1.393,48	1.892,67	0,48 %	1.892,67
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,24	21,29	33,53	m2	19,60	239,90	417,28	657,18	0,17 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	229,30	416,46	645,76	m2	0,39	89,43	162,42	251,85	0,06 %	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e abas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	84,93	406,89	491,82	un	2,00	169,86	813,78	983,64	0,25 %	
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-			1.610,78	239,69	1.858,47	0,47 %	1.858,47
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	197,84	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,05 %	
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	197,84	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,05 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	203,99	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,05 %	
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	203,99	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,05 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,50	28,95	144,45	un	2,00	231,00	57,90	288,90	0,07 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	218,07	24,22	242,29	un	1,00	218,07	24,22	242,29	0,06 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	148,42	37,29	185,71	un	1,00	148,42	37,29	185,71	0,05 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,72	6,65	66,37	un	1,00	59,72	6,65	66,37	0,02 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,84	19,79	136,63	un	1,00	116,84	19,79	136,63	0,03 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	121,43	13,48	134,91	un	1,00	121,43	13,48	134,91	0,03 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 40,57%	TOTAL DE MATERIAIS 59,43%			PREÇO GLOBAL 392.196,26
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026														159.100,25	233.096,01			

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA

PROPOSTA DA EMPRESA

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
			(100,00 %)	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)