PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA RUBERVAL CASSIANO COSTA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/03/2026 - seg

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA: PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**									-			**885,59**	**-**	**885,59**	**1,04 %**	**885,59**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.				5,25		5,25	6,30	-	**6,30**	m3	8,05	50,72	-	50,72	0,06 %				-	Informe o preço	-	-	-
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,01	3,77		8,78	10,54	-	**10,54**	m3	79,21	834,87	-	834,87	0,98 %				-	Informe o preço	-	-	-
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**12.712,32**	**23.962,22**	**36.274,54**	**42,68 %**	**36.274,54**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas				44,61		44,61	53,56	-	**53,56**	m3	42,24	2.262,37	-	2.262,37	2,66 %				-	Informe o preço	-	-	-
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	10,70	-	**10,70**	m3	6,00	64,20	-	64,20	0,08 %				-	Informe o preço	-	-	-
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	32,60	-	**32,60**	m3	14,08	459,01	-	459,01	0,54 %				-	Informe o preço	-	-	-
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	3,52	366,43	338,66	705,09	0,83 %				-	Informe o preço	-	-	-
610700	DER	Corpo de BSTC e 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			50,76	47,47	342,42	440,65	117,94	411,14	**529,08**	m	44,00	5.189,36	18.090,16	23.279,52	27,39 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			254,98	473,09	855,07	1.583,14	874,19	1.026,68	**1.900,87**	un	5,00	4.370,95	5.133,40	9.504,35	11,18 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**6.058,74**	**8.305,90**	**14.364,64**	**16,90 %**	**14.364,64**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,08		4,08	4,90	-	**4,90**	m2	185,76	910,22	-	910,22	1,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	12,95	141,68	198,17	67,83	170,12	**237,95**	m3	27,86	1.889,74	4.739,54	6.629,28	7,80 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			77,47	19,95	106,61	204,03	116,97	128,01	**244,98**	m3	27,86	3.258,78	3.566,36	6.825,14	8,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**4.625,62**	**11.878,63**	**16.504,25**	**19,42 %**	**16.504,25**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	-	**0,61**	m2	185,76	113,31	-	113,31	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	0,22	108,16	878,05	986,21	1,16 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	185,76	78,02	-	78,02	0,09 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 497,00 ; 0,00	1,0000	409,45		3.462,14	3.871,59	491,63	3.991,15	**4.482,78**	ton	0,09	44,25	359,20	403,45	0,47 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0500**	97,45	34,39	153,56	285,40	158,30	184,38	**342,68**	ton	23,22	3.675,73	4.281,30	7.957,03	9,36 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 497,00 ; 0,00	1,0000	453,28		4.756,10	5.209,38	522,54	5.482,83	**6.005,37**	ton	1,16	606,15	6.360,08	6.966,23	8,20 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**1.203,84**	**1.478,40**	**2.682,24**	**3,16 %**	**2.682,24**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 28,00 ; 0,00	0,0982	2,62	20,17	27,98	50,77	27,36	33,60	**60,96**	m	44,00	1.203,84	1.478,40	2.682,24	3,16 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**7.451,11**	**4.863,99**	**12.315,10**	**14,49 %**	**12.315,10**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,017 tm3/m)	LCC - 16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,04	10,67	20,44	11,73	12,81	**24,54**	m	44,00	516,12	563,64	1.079,76	1,27 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	**0,30**	m2	70,40	21,12	-	21,12	0,02 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 22,00 ; 0,00	1,5000	27,21	59,49	80,13	166,83	104,10	96,21	**200,31**	m3	3,52	366,43	338,66	705,09	0,83 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)			19,52	12,31	13,48	45,31	38,22	16,19	**54,41**	m2	137,28	5.246,84	2.222,56	7.469,40	8,79 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	246,30	269,85	**516,15**	un	5,00	1.231,50	1.349,25	2.580,75	3,04 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834908	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm				16,35	92,25	108,60	19,63	110,76	**130,39**	m2	3,52	69,10	389,88	458,98	0,54 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**37,94**	**66,00**	**103,94**	**0,12 %**	**103,94**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,24	21,29	**33,53**	m2	3,10	37,94	66,00	103,94	0,12 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.610,78**	**239,69**	**1.858,47**	**2,19 %**	**1.858,47**				**(100,00 %)**	**-**	**-**	**-**
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,23 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				148,29	16,48	164,77	178,05	19,79	**197,84**	un	1,00	178,05	19,79	197,84	0,23 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,24 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	183,60	20,39	**203,99**	un	1,00	183,60	20,39	203,99	0,24 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,50	28,95	**144,45**	un	2,00	231,00	57,90	288,90	0,34 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	218,07	24,22	**242,29**	un	1,00	218,07	24,22	242,29	0,29 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	148,42	37,29	**185,71**	un	1,00	148,42	37,29	185,71	0,22 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,72	6,65	**66,37**	un	1,00	59,72	6,65	66,37	0,08 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,84	19,79	**136,63**	un	1,00	116,84	19,79	136,63	0,16 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	121,43	13,48	**134,91**	un	1,00	121,43	13,48	134,91	0,16 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**					**PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**PREÇO GLOBAL MATERIAL**	**PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA**
														40,70%	**59,30%**							**Desconto Final Calculado da Proposta %**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026														**34.593,94**	**50.394,83**			**84.988,77**					-	-	-

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA

JAIME DA SILVA STANG:71824634900

Assinado de forma digital por JAIME DA SILVA STANG:71824634900
Dados: 2026.03.25 14:17:06 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro