



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TransfereGOV 017445/2025	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR	BDI 1 24,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE									479.963,53	
1.			REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE					-	479.963,53	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINARES					-	29.097,72	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	472,93	BDI 1	586,81	1.760,43	RA
1.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,26	115,92	BDI 1	143,83	756,55	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	255,83	83,74	BDI 1	103,90	26.580,74	RA
1.2.			REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA					-	1.326,39	
1.2.1.	SINAPI	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	45,00	11,55	BDI 1	14,33	644,85	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,30	130,04	BDI 1	161,35	371,11	RA
1.2.3.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,89	281,11	BDI 1	348,80	310,43	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	10.388,59	
1.3.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,89	665,15	BDI 1	825,32	734,53	RA
1.3.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	173,00	15,90	BDI 1	19,73	3.413,29	RA
1.3.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	7,20	151,82	BDI 1	188,38	1.356,34	RA
1.3.4.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	8,00	293,83	BDI 1	364,58	2.916,64	RA
1.3.5.	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,30	689,52	BDI 1	855,56	1.967,79	RA
1.4.			MURO ARRIMO					-	152.845,60	
1.4.1.	Composição	COMP/NES - 01	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO Perfil em "L" pré moldado em concreto armado, módulo de 1 m de larg. E altura= 2,5 m	M2	198,65	542,36	BDI 1	672,96	133.683,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TransfereGOV 017445/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVAESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR	BDI 1 24,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE									479.963,53	
1.4.2.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	140,00	58,91	BDI 1	73,10	10.234,00	RA
1.4.3.	SINAPI-I	40553	AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A	M3	85,00	32,00	BDI 1	39,71	3.375,35	RA
1.4.4.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	175,00	25,57	BDI 1	31,73	5.552,75	RA
1.5.			PISO, CALÇADAS E PASSEIOS					-	83.164,21	
1.5.1.	DER-I	145680	Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa)	m2	372,18	65,03	BDI 1	80,69	30.031,20	RA
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	19,61	217,17	BDI 1	269,46	5.284,11	RA
1.5.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	372,18	4,56	BDI 1	5,66	2.106,54	RA
1.5.4.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	128,05	44,16	BDI 1	54,79	7.015,86	RA
1.5.5.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	138,11	170,71	BDI 1	211,82	29.254,46	RA
1.5.6.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	136,11	2,72	BDI 1	3,37	458,69	RA
1.5.7.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	168,50	13,37	BDI 1	16,59	2.795,42	RA
1.5.8.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETÃO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	0,50	140,25	BDI 1	174,02	87,01	RA
1.5.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	31,18	158,47	BDI 1	196,63	6.130,92	RA
1.6.			SUPRAESTRUTURA					-	40.253,01	
1.6.1.	SINAPI	103345	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	42,28	95,33	BDI 1	118,29	5.001,30	RA
1.6.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,86	995,87	BDI 1	1.235,68	4.769,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TransfereGOV 017445/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVAESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR	BDI 1 24,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE									479.963,53	
1.6.3.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	6,20	209,32	BDI 1	259,72	1.610,26	RA
1.6.4.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,00	10,58	BDI 1	13,13	2.455,31	RA
1.6.5.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,96	74,87	BDI 1	92,90	5.477,38	RA
1.6.6.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	84,56	5,55	BDI 1	6,89	582,62	RA
1.6.7.	SINAPI	104220	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	76,68	64,88	BDI 1	80,50	6.172,74	RA
1.6.8.	SINAPI	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	3,25	586,51	BDI 1	727,74	2.365,16	RA
1.6.9.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	35,64	96,75	BDI 1	120,05	4.278,58	RA
1.6.10.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	76,68	39,58	BDI 1	49,11	3.765,75	RA
1.6.11.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	76,68	39,67	BDI 1	49,22	3.774,19	RA
1.7.			COBERTURA					-	43.810,75	
1.7.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,00	190,92	BDI 1	236,89	22.504,55	RA
1.7.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	95,00	51,97	BDI 1	64,48	6.125,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TransfereGOV 017445/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVAESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR	BDI 1 24,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE									479.963,53	
1.7.3.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	3,00	2.223,61	BDI 1	2.759,06	8.277,18	RA
1.7.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,40	63,72	BDI 1	79,06	2.166,24	RA
1.7.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	5,20	67,94	BDI 1	84,30	438,36	RA
1.7.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,60	58,59	BDI 1	72,70	625,22	RA
1.7.7.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	37,01	BDI 1	45,92	3.673,60	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	34.086,70	
1.8.1.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	342,00	12,00	BDI 1	14,89	5.092,38	RA
1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	393,00	5,59	BDI 1	6,94	2.727,42	RA
1.8.3.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	59,03	BDI 1	73,24	366,20	RA
1.8.4.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	45,74	BDI 1	56,75	454,00	RA
1.8.5.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	101,69	BDI 1	126,18	504,72	RA
1.8.6.	SINAPI-I	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	33,44	BDI 1	41,49	82,98	RA
1.8.7.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	6,00	223,82	BDI 1	277,72	1.666,32	RA
1.8.8.	SINAPI-I	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	33,44	BDI 1	41,49	248,94	RA
1.8.9.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	14,00	646,85	BDI 1	802,61	11.236,54	RA
1.8.10.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	160,00	20,52	BDI 1	25,46	4.073,60	RA
1.8.11.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	38,45	BDI 1	47,71	7.633,60	RA
1.9.			GRADES, PORTAS E JANELAS					-	55.911,66	
1.9.1.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	27,80	1.465,78	BDI 1	1.818,74	50.560,97	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TransfereGOV 017445/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVAESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR	BDI 1 24,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE									479.963,53	
1.9.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,94	1.125,53	BDI 1	1.396,56	4.105,89	RA
1.9.3.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,00	501,61	BDI 1	622,40	1.244,80	RA
1.10.			LIMPEZA					-	7.658,98	
1.10.1.	DER	707100	Limpeza c/ jato de água	m2	373,00	14,31	BDI 1	17,76	6.624,48	RA
1.10.2.	SINAPI	106128	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	5,00	166,75	BDI 1	206,90	1.034,50	RA
1.11.			VEGETAÇÃO					-	21.419,92	
1.11.1.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	650,00	10,00	BDI 1	12,41	8.066,50	RA
1.11.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	650,00	14,98	BDI 1	18,59	12.083,50	RA
1.11.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	127,93	BDI 1	158,74	1.269,92	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO CEZAR DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A81323-0
ART/RRT: RRT 16663049