

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: 24124035-5 ORGÃO: SAUDE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 0 REG. CREA: CREA PR 210.383/			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1 MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE AUGUSTO SORANSO								
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.041,51	R\$ 4.338,18		R\$ 7.379,69
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	337,57	26,70	364,27	972,21	76,89	1.049,10	
1.2	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	0,49	1,04	1,53	2,46	5,19	7,65	
1.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	0,56	1,19	1,75	16,85	35,58	52,43	
1.4	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	129,00	1,38	3,07	4,45	178,15	395,56	573,71	
1.5	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	3,91	8,36	12,27	39,09	83,56	122,65	
1.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,72	7,73	16,21	23,94	5,56	11,66	17,23	
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,25	3,00	6,27	9,27	141,57	296,41	437,97	
1.8	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M2	342,04	2,11	4,39	6,51	723,22	1.502,50	2.225,73	
1.9	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M3	17,16	56,08	112,52	168,60	962,40	1.930,82	2.893,22	
2		PINTURA						35.113,89	36.841,99	0,00	R\$ 71.955,87
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	46,85	0,68	1,21	1,89	31,79	56,65	88,46	
2.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	302,04	2,18	2,18	4,37	659,86	659,86	1.319,72	
2.3	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	468,50	15,89	9,91	25,79	7.442,48	4.642,41	12.084,90	
2.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	900,60	1,90	1,56	3,46	1.714,56	1.405,38	3.119,93	
2.5	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE	M2	900,60	14,08	18,49	32,58	12.683,52	16.653,70	29.337,22	
2.6	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	342,04	12,88	17,57	30,45	4.406,10	6.010,02	10.416,12	
2.7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.369,10	4,24	3,85	8,08	5.800,50	5.266,38	11.066,88	
2.8	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	342,04	5,88	5,37	11,25	2.012,23	1.836,09	3.848,33	
2.9	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)	M2	15,45	23,49	20,16	43,65	362,84	311,49	674,34	
3		PISOS						35.768,33	7.680,15		R\$ 43.448,48
3.1	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	342,04	91,67	19,33	111,01	31.355,10	6.613,15	37.968,26	
3.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	22,50	67,84	15,61	83,45	1.526,45	351,28	1.877,74	
3.3	88650	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023	M	341,00	8,47	2,10	10,56	2.886,79	715,71	3.602,50	
4		ESQUADRIAS						28.910,01	2.500,10		R\$ 31.410,11
4.1	90799	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	911,01	71,52	982,54	22.775,32	1.788,12	24.563,45	
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	20,00	116,02	24,88	140,90	2.320,45	497,64	2.818,09	
4.3	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO	UN	5,00	67,80	19,05	86,84	338,98	95,23	434,21	
4.4	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	845,61	10,01	855,62	3.196,41	37,83	3.234,25	
4.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA	M2	0,60	464,76	135,47	600,23	278,85	81,28	360,13	

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: 24124035-5 ORGÃO: SAUDE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE				ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1 MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE AUGUSTO SORANSO		ART Nº: 0 REG. CREA: CREA PR 210.383/					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5		ALVENARIA						23.812,14	10.880,00		R\$ 34.692,15
5.1	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	5,67	492,90	277,97	770,87	2.794,72	1.576,09	4.370,80	
5.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,60	17,91	5,02	22,93	64,49	18,05	82,55	
5.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,34	1,95	1,93	3,88	22,12	21,85	43,97	
5.4	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM	M2	5,67	15,86	14,70	30,56	89,94	83,35	173,28	
5.5	87527	PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS.	M2	293,10	16,72	16,76	33,48	4.900,81	4.912,25	9.813,07	
5.6	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,90	65,31	18,62	83,93	450,66	128,45	579,12	
5.7	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	280,00	55,32	14,79	70,10	15.489,41	4.139,98	19.629,38	
6		CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS						7.437,48	1.300,43		R\$ 8.737,91
6.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00	108,58	19,37	127,94	3.800,26	677,80	4.478,05	
6.2	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	95,00	38,29	6,55	44,84	3.637,22	622,63	4.259,86	
7		LOUÇAS						28.793,09	2.851,03		R\$ 31.644,12
7.1	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL	UN	18,00	1.032,97	105,66	1.138,63	18.593,51	1.901,89	20.495,40	
7.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE	UN	3,00	250,72	14,31	265,03	752,15	42,93	795,08	
7.3	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	666,72	29,74	696,45	1.333,44	59,47	1.392,91	
7.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	31,81	3,60	35,41	95,43	10,79	106,22	
7.5	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	189,64	44,59	234,23	948,19	222,95	1.171,15	
7.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	101,09	2,24	103,33	2.628,30	58,22	2.686,52	
7.7	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	33,96	7,42	41,38	611,35	133,56	744,91	
7.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	173,46	22,29	195,76	1.040,78	133,75	1.174,53	

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: 24124035-5 ORGÃO: SAUDE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 0 REG. CREA: CREA PR 210.383/			 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1 MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE AUGUSTO SORANSO									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
7.9	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	328,79	33,31	362,10	2.630,30	266,47	2.896,77		
7.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	79,82	10,49	90,31	159,64	20,99	180,63		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		ILUMINAÇÃO						6.270,00	1.762,49		R\$ 8.032,50	
8.1	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	155,45	12,73	168,17	4.663,44	381,77	5.045,21		
8.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	23,38	18,32	41,70	584,60	458,00	1.042,60		
8.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	17,03	15,38	32,41	1.021,96	922,72	1.944,68		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		INSTALAÇÕES						709,27	163,94		R\$ 873,22	
9.1	96676	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	17,06	4,44	21,50	204,77	53,28	258,04		
9.2	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	4,14	4,28	8,42	24,86	25,65	50,51		
9.3	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,31	3,07	13,37	41,23	12,27	53,49		
9.4	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	2,36	2,39	4,75	14,18	14,33	28,51		
9.5	104085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	12,00	35,35	4,87	40,22	424,23	58,42	482,66		
10		LIMPEZA						654,68	1.172,34		R\$ 1.827,02	
10.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	342,04	1,83	3,38	5,20	624,48	1.155,56	1.780,05		
10.2	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	8,00	3,02	1,68	4,70	24,16	13,42	37,58		
10.3	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	2,00	3,02	1,68	4,70	6,04	3,36	9,39		
										TOTAL SEM BDI	240.001,07	
										TOTAL COM BDI	308.379,00	
Salto do Lontra, 11 de agosto de 2026.												

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: 24124035-5 ORGÃO: SAÚDE			
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA		ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1		MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		ART Nº: 0	
		REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE AUGUSTO SORANSO		REG. CREA: CREA PR 210.383/			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		SORANSO ENGENHARIA LTDA									
		CNPJ 57.873.638/0001-54									
		FELIPE AUGUSTO SORANSO									
		ADMINISTRADOR									
		CPF 096.262.629-58									
		RG 10.226.272-7									
		ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 210.383/D									

SORANSO ENGENHARIA LTDA
57.873.638/0001-54
RUA LUIS MANFROI N 71
SALTO DO LONTRA – PR
FELIPE AUGUSTO SORANSO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 210.383/D
RG 10.226.272-7
CPF 096.262.629-58