ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2026

BOGER PRÉ MOLDADOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 65.595.289/0001-84 - ENDEREÇO: ESTRADA LINHA GAVIÃO, ZONA RURAL, no Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, CEP 85635-000, telefone para contato: 46 99981-8577, E-MAIL: jefe_ekeli@hotmail.com.

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº. 50/2026, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Calha beiral confeccionada em chapa galvanizada nº 26 com corte de 0,33m de largura. Deverá ser incluído no custo, o valor do material, a confecção, a mão-de-obra, a instalação e o deslocamento. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do serviço	M	100	63,50	6.350,00
2	Calha beiral confeccionada em chapa galvanizada nº 26 com corte de 0,40m de largura. Deverá ser incluído no custo, o valor do material, a confecção, a mão-de-obra, a instalação e o deslocamento. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do serviço	M	250	57,80	14.450,00
3	Calha beiral confeccionada em chapa galvanizada nº 26 com corte de 50cm de largura. Deverá ser incluído no custo, o valor do material, a confecção, a mão-de-obra, a instalação e o deslocamento. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do serviço	M	250	63,85	15.962,50
4	Cano galvanizado para de 1.5 polegada barra com 6 metros de comprimento 3 mm	UN	50	95,00	4.750,00
5	Cano galvanizado para de 2.0 polegada barra com 6 metros de comprimento 3mm	UN	65	190,00	12.350,00

6	Cano galvanizado para de 3.0 polegada barra com 6 metros de comprimento 3.35 mm.	UN	50	443,00	22.150,00
7	Ferro Trabalhado 5/16 barra 6 metros	KG	20	10,00	200,00
8	Ferro Trabalhado ¾ barra 6 metros	KG	30	10,00	300,00
9	Ferro Trabalhado ½ barra 6 metros	KG	60	10,00	600,00
10	Tubo de ferro espessura 20x20 na chapa 16, com 06m de comprimento	UN	25	60,00	1.500,00
11	Tubo de ferro espessura 20x20 na chapa 16, com 06m de comprimento	UN	15	40,00	600,00
12	Tubo de ferro espessura 20x40 na chapa 16 com 06m de comprimento	UN	20	28,00	560,00
13	Tubo de ferro espessura 20x60 na chapa 16 com 06m de comprimento	UN	15	100,00	1.500,00
14	Tubo de ferro espessura 50x30 na chapa 16 com 06m de comprimento	UN	20	105,00	2.100,00
15	Tubo de ferro espessura 50x50 na chapa 16 com 06m de comprimento	UN	20	138,00	2.760,00
16	Grade de ferro medindo 1,00 x 1,00m, confeccionada com ferro 2mm e cantoneira 1.5, 3/16 polegada espaçamento de aproximadamente 4 cm	KG	800	32,00	25.600,00
17	Grade para bueiro no ferro 12,5 mm (1/2)	KG	1500	40,00	60.000,00
18	Grade para bueiro no ferro 16 mm (5/8)	KG	1000	48,00	48.000,00
20	Viga em U 75 mm em barra de 6 metros chapa 16	UN	50	120,00	6.000,00
22	Chapa de ferro lisa na bitola n°. 14 (2,00 mm (chapa 14) x 1200 mm x 3000 mm)	UN	20	457,00	9.140,00
23	Portão com travessas fixadas horizontalmente em metalon nas medidas 4cm x 5cm, com espessura de 1,55mm, e os metalon 2cm x 3cm, com espessura 0,95mm, fixados verticalmente, paralelos na largura de no máximo 10cm, portão com roldana 4'', e trilho 1'' x 1/8'', sendo todo material galvanizado, o tamanho será definido na solicitação de compras, devendo estar incluindo a mão-de-obra e o deslocamento, os materiais e acessórios necessários para confecção e instalação, a pintura	M²	20	369,00	7.380,00

	conforme padrão do imóvel.				
24	Rufos cortes diversos. Deverá ser incluído no custo, o valor do material, a confecção, a mão-deobra, a instalação e o deslocamento. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do serviço	M	300	119,00	35.700,00
25	Serviços de solda em geral	HRR	200	76,90	15.380,00
26	Serviços de ferraria em geral	HRR	200	140,00	28.000,00
27	Telha de zinco tradicional para coberturas de telhados com chapa de 0,43mm de espessura, incluindo instalação e mão-de-obra, tamanhos a definir na solicitação de compras	M²	100	61,00	6.100,00
28	Telha de zinco com isopor, conhecida também como telha sanduíche, composta por duas placas de zinco espessura de 0,43mm (cada) recheadas com uma placa intermediária de isopor com 30mm de espessura, incluindo instalação e mão-de-obra, tamanhos a definir na solicitação de compras	M²	100	113,00	11.300,00
29	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Shed, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação.	KG	50	28,90	1.445,00
30	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação.	KG	60	35,00	2.100,00
31	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação.	KG	30	40,00	1.200,00
32	Chapas em alumínio para confecção de portas e janelas, conforme medidas definidas na autorização de compra	M²	30	829,00	24.870,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				**RS 368.347,50**	

Valor total da proposta: R$ 368.347,50 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 50/2026.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital
PAGAMENTO: Conforme Edital.
DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 09 de novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFERSON BOGER
Data: 09/11/2026 14:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal
BOGER PRÉ MOLDADOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 65.595.289/0001-84